

**Drum de acces spre gradinita „
Luciafarul” de pe st. Eminescu**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,000		
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,270		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	40,000		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,720		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,520		
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se vor intrebuinta 50 % de bordura veche)	m	60,000		
7	RpDB41 A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	51,600		
8	DA12B	Strat de reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire	m3	36,000		
9	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice de 5 cm grosime	t	71,400		

Total:

Cheltuieli directe	lei	
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	
Total	100,00 +	
Cheltuieli de regie	14,50 %	
Total	100,00 +	

Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()