

**Lucrari de amenajare a
trotuarului la drumul L529 de
acces spre s.Bujor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L529 de acces spre s.Bujor

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L529 s.Bujor (L=400 , b=1.2m)				
1	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m	400,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	64,000		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	3,600		
	4100126202818	Apa	m3	16,000		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	27,200		
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	3,200		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	33,200		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	4,000		
		<i>Total</i>				
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	2,160		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,780		
		<i>Total</i>				
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2	4,800		

1	2	3	4	5	6	7
		si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,224		
		<i>Total</i>				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	72,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	57,600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,504		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,344		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	91,440		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,024		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,576		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,800		
		<i>Total</i>				
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1De format resurs beton norma 0.055 De exclus ciment, nisip si pietris	m	400,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	176,000		
	2663102100001	Beton c8/10	m3	22,000		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	402,000		
		<i>Total</i>				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) B3 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, XF1 de format resurs beton se exclud ciment, nisip pietris si apa	m	405,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	72,900		
	2663102100001	Beton c8/10	m3	19,440		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x8	m	407,025		
		<i>Total</i>				
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm)	m2	350,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	203,302		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,536		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	560,640		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 625,280		
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 gri	m2	355,656		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,752		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,315		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,008		
		<i>Total</i>				
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x6 cm)	m2	37,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	21,816		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,594		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	60,160		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	496,320		
	2661112800655 3	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 cm, gri	m2	38,164		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,188		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,429		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,752		
		Total				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Orhan Nicolae
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.S.
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ofertant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

