

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către Agenția Servicii Publice,

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ciprian Țăruș, reprezentant ai ofertantului „CON PRO DESIGN” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a garajului și a gardului CM Fălești, str. Ștefan Cel Mare, 18 pentru suma fără TVA de **695 110,41** (șase sute nouăzeci și cinci mii una sută zece lei 41 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 139 022,08 (una sută treizeci și nouă mii douăzeci și doi lei 08 bani) lei.

Total inclusiv TVA 834 132,49 (opt sute treizeci și patru mii una sută treizeci și doi lei 49 bani) lei.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 zile calendaristice.

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **04.02.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

- ☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
- ☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Perioada de garanție pentru lucrările pentru 7 ani.
2. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice.
4. “CON PRO DESIGN” SRL nu are contracte cu subantreprenori pentru executarea lucrărilor de reparație a garajului și a gardului CM Fălești, str. Ștefan Cel Mare, 18.

Ofertant,

A blue circular stamp of the company "CON-PRO DESIGN" SRL is placed over the signature. The stamp contains the text: "REPUBLICA MOLDOVA, mun. Chișinău" at the top, "SRL" in the center, "CON-PRO DESIGN" in a larger font, and "IDNO 101360003159" and "SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ" at the bottom.

(semnătura autorizată)

**Reparatia garajului si gardului
CM Falesti din str. Stefan cel
Mare, 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 834 132,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Garaj.LCM				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,000	41,82 41,52	3 512,48 3 487,28
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,000	15,72 15,57	1 288,89 1 276,59
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	350,000	3,85 3,46	1 348,20 1 210,86
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,500	206,42 206,42	722,48 722,48
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500	64,00 64,00	224,01 224,01
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,500	45,50 0,00	159,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 255,31
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 255,31 6 921,22
		1.2. Pardoseli				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	54,200	71,98	3 901,44

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	2 187,62
8	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	54,200	24,24 13,84	1 313,93 750,04
9	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) pe baza de mastica la rece, in 2 straturi: suprafata neteda	m2	54,200	98,74 50,74	5 351,75 2 750,15
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,800	383,05 144,15	21 373,92 8 043,57
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,000	51,26 28,83	2 050,36 1 153,20
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрамление ямы: д=76мм x 10м)	kg	50,000	30,70 12,11	1 534,93 605,43
		<i>Total</i>	Lei			35 526,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 526,33 15 490,01
		1.3. Usi				
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	12,000	4 817,75 207,00	57 813,04 2 483,99
		<i>Total</i>	Lei			57 813,04
		Total Usi Inclusiv salariu				57 813,04 2 483,99
		1.4. Finisari				
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	108,000	87,70	9 471,82

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,19	7 472,74
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,63 1,73	608,02 186,82
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,000	107,45 88,22	11 604,58 9 527,74
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,63 1,73	608,02 186,82
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,000	45,65 31,71	4 929,66 3 425,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	10,800	5,63 1,73	60,80 18,68
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placaj	m2	10,800	406,01 141,27	4 384,88 1 525,68
		<i>Total</i>	Lei			31 667,78
		Total Finisari Inclusiv salariu				31 667,78 22 343,48
		1.5. Acoperisi				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	950,000	30,70 12,11	29 163,67 11 503,17

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate total sau partial in beton.(обрешетка)				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,000	1 156,13 371,33	1 156,13 371,33
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	88,000	727,82 86,49	64 048,15 7 611,12
24	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,000	117,63 46,13	1 646,76 645,79
25	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	10,000	198,05 21,33	1 980,46 213,34
26	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	2,000	212,03 24,80	424,07 49,59
		<i>Total</i>	Lei			98 419,24
		Total Acoperisi Inclusiv salariu				98 419,24 20 394,34
		1.6. Fatada				
27	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	10,500	157,00 107,25	1 648,53 1 126,10

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,000	120,19 98,02	7 692,10 6 273,41
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	22,91 13,84	1 237,30 747,27
30	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (заделка примыкания стена-кровля)	m2	14,000	250,78 120,51	3 510,92 1 687,13
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	60,900	20,35 6,92	1 239,25 421,38
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	60,900	137,11 70,35	8 349,70 4 284,02
33	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (soclu)	m2	10,000	697,13 374,79	6 971,30 3 747,90
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,000	52,72 43,24	3 163,23 2 594,70
		<i>Total</i>	Lei			33 812,33
		Total Fatada Inclusiv salariu				33 812,33 20 881,91
		1.7. Pereu				
35	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	18,000	76,11 76,11	1 370,00 1 370,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
36	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (hidroizolarea fund.)	m2	20,000	109,35 27,68	2 186,92 553,54
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,600	17,87 17,87	225,22 225,22
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,130	1 444,08 508,77	187,73 66,14
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,600	504,31 57,08	1 815,53 205,50
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,000	21,00 2,59	525,01 64,87
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000	130,41 51,89	2 608,18 1 037,88
		<i>Total</i>	Lei			8 918,59
		Total Pereu Inclusiv salariu				8 918,59 3 523,15
		<i>Total</i>	Lei			273 412,62
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			20 708,57

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			17 911,80
		Total				312 032,99
		Cheltuieli de regie	14,5 %			45 244,78
		Total				357 277,77
		Beneficiul de deviz	6 %			21 436,67
		Total Garaj.LCM Inclusiv salariu				378 714,44 92 038,10
		2. Garaj.Lucrari de electricitate				
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18э	buc	1,000	671,00 136,65	671,00 136,65
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32	buc	1,000	271,54 162,03	271,54 162,03
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,000	146,62 89,95	293,25 179,90
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,000	342,41 89,95	342,41 89,95
46	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2x18 220B	100 buc	0,080	71 688,62 6 688,62	5 735,09 535,09
47	507-0103	Lampa LB-18	buc	16,000	26,00 0,00	416,00 0,00
48	507-0101	Starter 18-C-220	buc	16,000	2,50 0,00	40,00 0,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1x25W IP44	100 buc	0,020	31 074,00 5 074,00	621,48 101,48
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc	0,020	7 129,00 2 491,00	142,58 49,82
51	08-03-591-5	Intreruptor exterior cu doua clape, IP44	100 buc	0,020	9 601,50 1 891,50	192,03 37,83
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc	0,020	6 866,50 1 856,50	137,33 37,13
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,600	727,95 714,98	1 164,72 1 143,97

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
54	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	100,000	9,80 0,00	980,00 0,00
55	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	60,000	12,80 0,00	768,00 0,00
56	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
57	2451087	Cutie отв pentru cablu	buc	10,000	4,20 0,00	42,00 0,00
58	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 80*60*2	100 m	0,200	16 434,70 2 168,00	3 286,94 433,60
		<i>Total</i>	Lei			15 125,37
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			654,18
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 213,68
		<i>Total</i>				16 993,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 209,66
		<i>Total</i>				19 202,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 152,17
		Total Garaj.Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				20 355,06 2 907,45
		3. Gard				
		3.1. Lucrari de demolare				
59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	7,600	178,75 178,75	1 358,47 1 358,47
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	15,500	512,54 510,29	7 944,39 7 909,51
61	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	27,000	20,18 20,18	544,89 544,89
62	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	27,000	45,50 0,00	1 228,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 076,25
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				11 076,25 9 812,87
		3.2. Lucrari de constructie gardului				
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	7,000	178,75 178,75	1 251,22 1 251,22
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue - Armatura AI d6	kg	20,000	16,84 3,86	336,75 77,27
65	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2	16,000	113,71 69,19	1 819,39 1 107,07
66	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	m3	8,160	1 278,96 253,70	10 436,31 2 070,22
67	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga - Soclu	m2	25,000	659,36 317,13	16 483,95 7 928,25
68	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж стоек и секций Евро- ограждения - 2500 x 1650 мм - 48 шт.)	m2	198,000	345,70 93,70	68 448,10 18 552,10
69	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi V1- 4x1,55 m	m2	6,200	1 754,27 98,60	10 876,50 611,31
70	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi V2- 3x1,55 m	m2	4,600	1 819,25 98,60	8 368,54 453,55
71	CK14A	Porti metalice cu rame din	m2	2,500	1 749,28	4 373,19

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V3-0.8x1,55 m x 2 buc			98,60	246,50
		<i>Total</i>	Lei			122 393,95
		Total Lucrari de constructie gardului Inclusiv salariu				122 393,95 32 297,49
		<i>Total</i>	Lei			133 470,20
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			9 474,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			8 932,65
		<i>Total</i>				151 877,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			22 022,26
		<i>Total</i>				173 899,94
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			10 434,00
		Total Gard Inclusiv salariu				184 333,94 42 110,36
		4. Iluminarea teritoriului				
		4.1. Lucrari de constructie				
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	22,000	178,75 178,75	3 932,41 3 932,41
73	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=0,1m	m3	2,000	321,80 51,90	643,59 103,79
74	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	19,000	88,80 88,80	1 687,13 1 687,13
75	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint.	100 m3	0,210	1 443,67 508,52	303,17 106,79
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000	64,00 64,00	192,01 192,01
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	3,000	45,50	136,50

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
78	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului.	m2	2,410	134,55 92,26	324,26 222,34
79	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) p/felinar	m3	1,080	718,37 5,77	775,84 6,23
80	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,000	45,87 23,07	91,73 46,13
81	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2	0,200	90,10 74,95	18,02 14,99
82	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	3,200	20,18 20,18	64,58 64,58
83	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,200	231,90 34,38	742,07 110,02
84	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,020	27 669,00 7 669,00	553,38 153,38
		<i>Total</i>	Lei			9 464,69
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			1 493,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			236,95
		<i>Total</i>				11 195,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 623,36
		<i>Total</i>				12 818,95
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			769,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 588,09 6 639,80
		4.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
85	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-25	buc	1,000	358,94 120,51	358,94 120,51
86	08-03-573-4	Dulap de comanda, ИСРН-12	buc	1,000	191,00 136,65	191,00 136,65
87	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-40	buc	1,000	225,38 120,51	225,38 120,51
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16	buc	1,000	192,57 89,95	192,57 89,95
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B10	buc	2,000	252,56 89,95	505,13 179,90
90	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6	buc	9,000	199,02 89,95	1 791,14 809,55
91	08-03-529-1	Contactator In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,000	273,43 197,20	273,43 197,20
92	08-01-015-10	Limitator ОПС1(B)	set	1,000	2 664,07 813,01	2 664,07 813,01
93	08-02-317-4	Releu de timp (037 75)	buc	1,000	766,51 645,79	766,51 645,79
94	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,100	1 386,34 1 256,99	1 524,97 1 382,69
95	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,400	923,67 882,20	369,47 352,88
96	Pretul firmei	Cablu AB6БIIIВ-0,66	m	140,000	53,83 0,00	7 536,62 0,00
97	2590-40081	Cablu АBBГ-0,66 5*10	m	10,000	21,00 0,00	210,00 0,00
98	590-1002	Conductor ПБ1-2.5	m	100,000	3,50 0,00	350,00 0,00
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	1,000	391,51 388,63	391,51 388,63

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
100	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee cu caramida.	100 m	1,000	4 475,37 375,37	4 475,37 375,37
101	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	2 724,67 2 168,00	817,40 650,40
102	590-1003	Canal cablu metal 40*40mm	m	30,000	160,00 0,00	4 800,00 0,00
103	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,090	5 245,67 4 918,44	472,11 442,66
104	507-01027	Corp de iluminat 55W	buc	9,000	5 650,00 0,00	50 850,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			78 765,62
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			1 508,78
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			7 194,25
		<i>Total</i>				87 468,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 096,33
		<i>Total</i>				92 564,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 553,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				98 118,88 6 705,70
		<i>Total</i>	Lei			111 706,97
		Total Iluminarea teritoriului Inclusiv salariu				111 706,97 13 345,50

		Total	Lei	695 110,41
		TVA	20 %	139 022,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		834 132,49
				150 401,41

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia garajului si gardului
CM Falesti din str. Stefan cel
Mare, 18**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 834 132,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	141,241	57,66	8 143,956
2.	1	Manopera	h-om	28,140	57,66	1 622,552
3.	7122050013400	Zidar	h-om	138,436	57,66	7 982,219
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	344,867	57,66	19 885,031
5.	7123010010200	Betonist	h-om	144,848	57,66	8 351,935
6.	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	57,66	32,290
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,280	57,66	131,465
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	65,174	57,66	3 757,933
9.	7129020012800	Pavator	h-om	2,401	57,66	138,442
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	207,800	57,66	11 981,748
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,910	57,66	9 739,350
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,008	57,66	1 730,261
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,038	57,66	4 038,390
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,308	57,66	421,379
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	57,66	371,330
16.	7212030022700	Sudor	h-om	19,757	57,66	1 139,188
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,440	57,66	2 562,410
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,768	57,66	736,203
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	134,880	57,66	7 777,181
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,500	57,66	605,430
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	487,000	57,66	28 080,420
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,484	57,66	5 447,948
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	315,459	57,66	18 189,367
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,219	57,66	992,847
25.	9312040019600	Sapator	h-om	113,460	57,66	6 542,104
		Total manopera				150 401,41

Materiale:

1.	0587931235	Intrerupator automat BA47-29/3p/B10	buc	2,000	150,00	300,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,000	15,00	225,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	8 750,00	8,750
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,011	11 000,00	121,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	11 000,00	11,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,620	40,00	144,800
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,988	42,00	419,496
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,500	6,00	15,000
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,769	72,00	55,368

10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,230	7,50	181,725
11.	1019852	Vopsea	kg	0,385	37,40	14,399
12.	11111111540206	Interrupator automat BA47-29/1P/C6	buc	9,000	96,45	868,050
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,140	350,00	1 449,000
14.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,200	350,00	420,000
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,756	350,00	264,600
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,101	211,00	21,311
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,007	210,00	1 681,470
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,321	211,00	911,731
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,016	186,00	2,976
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,122	200,00	24,400
21.	14782520001	Canal metalic 80x60x2	m	20,200	135,00	2 727,000
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,375	6,00	38,250
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	3 200,00	25,600
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,089	3 200,00	284,800
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	3 200,00	57,600
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,018	3 200,00	57,600
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 312,000	0,01	23,120
28.	2010237318750	Distantieri	buc	10,500	0,01	0,105
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	3 750,00	26,250
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,600	250,00	400,000
31.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,200	1 635,00	10 137,000
32.	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,500	1 630,00	4 075,000
33.	20301129301503	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,600	1 700,00	7 820,000
34.	213506543-9456964	Separator de sarcina IH=25 A, BH-32/40	buc	1,000	96,45	96,450
35.	213506543-9456965	Separator de sarcina IH=25 A, BP-32/1P/25	buc	1,000	230,00	230,000
36.	2320166200676	White spirit	kg	1,950	29,00	56,550
37.	2320187315789	Decofrol	kg	2,209	29,00	64,061
38.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	6,300	8,60	54,180
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,350	12,00	4,200
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,280	13,00	3,640
41.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,181	2,60	21,271
42.	24165373438290	Hidroizolant	kg	43,360	60,00	2 601,600
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,247	120,00	1 949,640
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,020	25,00	850,500
45.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	68,00	530,400
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,200	30,00	1 296,000
47.	24302261000001	Fuga	kg	32,316	18,00	581,688
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,530	45,00	383,850
49.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	45,00	175,500
50.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	25,273	32,00	808,736
51.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	30,00	16,500
52.	2451087	Cutie orb pentru cablu	buc	10,000	4,20	42,000
53.	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	6,000	3,50	21,000
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	43,200	4,00	172,800
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	164,460	4,00	657,840
56.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	56,560	4,50	254,520

57.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	70,700	4,50	318,150
58.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	231,581	30,00	6 947,430
59.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	10,867	79,00	858,493
60.	2590-400010	Cablu 5*10mm2	m	10,000	21,00	210,000
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,554	7,80	121,321
62.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,120	1,70	8,704
63.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	194,400	1,70	330,480
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 471,743	1,70	4 201,963
65.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	42,240	1,70	71,808
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,073	2 900,00	211,700
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	388,800	2,10	816,480
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,800	5,00	104,000
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,480	2,20	14,256
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	771,120	2,50	1 927,800
71.	26531021008311	Tink	kg	140,070	29,00	4 062,030
72.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3,248	160,00	519,680
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	57,474	210,00	12 069,540
74.	2663102100000	Beton	m3	8,407	950,00	7 986,650
75.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	225,990	4,00	903,960
76.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	28,080	268,00	7 525,440
77.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	11,232	250,00	2 808,000
78.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	11,340	230,00	2 608,200
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,000	3,00	162,000
80.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	25,200	46,00	1 159,200
81.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	59,994	7,80	467,953
82.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	15,130	65,00	983,450
83.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	65,415	14,60	955,059
84.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	2,152	85,00	182,920
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,625	12,50	257,812
86.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,808	2,00	9,616
87.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,000	16,50	165,000
88.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,993	17,00	16,881
89.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,450	16,00	7,200
90.	277527630941	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 000,000	18,00	18 000,000
91.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	91,555	515,00	47 150,825
92.	28121063060001	Usi gata confectionate (Usi pentru garaj, sectionate)	m2	12,000	4 568,00	54 816,000
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,250	18,00	454,500
94.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,465	18,00	62,370
95.	287313630601	Grilaj metalic din panouri (Евро-ограждение 2500x1650мм)	m2	198,000	250,00	49 500,000
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,701	16,00	27,216
97.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,441	16,00	7,056
98.	2873147300863	Agrafe	kg	3,675	10,00	36,750
99.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,560	40,00	62,400
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,430	40,00	657,200
101.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	103,500	0,30	31,050
102.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	53,200	1,00	53,200

103.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800	1,20	5,760
104.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	269,280	0,20	53,856
105.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	269,280	1,00	269,280
106.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800	0,20	0,960
107.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	53,200	0,20	10,640
108.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	42,840	16,00	685,440
109.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	53,200	0,20	10,640
110.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,080	42,00	3,360
111.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	113,120	1,20	135,744
112.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	2,888	16,00	46,208
113.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,095	38,00	117,610
114.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,070	150,00	310,500
115.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,480	16,00	7,680
116.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,512	58,00	29,696
117.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	1,025	20,00	20,500
118.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,512	45,00	23,040
119.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	2,060	77,00	158,620
120.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	14,490	28,00	405,720
121.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,064	70,00	4,480
122.	45121758000932386	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	90,00	90,000
123.	5001000100105	Caramida	buc	1 000,000	4,10	4 100,000
124.	5006-445	Limitator ОПС1(В)-4/25	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
125.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	6,00	120,000
126.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080	0,10	0,408
127.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	6,00	24,600
128.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
129.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,164	10,00	1,640
130.	503-995664	Contactator In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,000	25,00	25,000
131.	507-0101	Starter	buc	16,000	2,50	40,000
132.	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	16,000	26,00	416,000
	507-010755	IL GINO 400 cu stilp 3 m in complet	buc	9,000	5 650,00	50 850,000

133.						
134.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IOCS30"	kg	0,800	15,00	12,000
135.	530-01825	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	20,000	20,00	400,000
136.	540-4021	Intreruptor inchisa IP44	buc	2,000	50,00	100,000
137.	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	2,000	77,00	154,000
138.	540-4115	Priza IP44	buc	2,000	45,00	90,000
139.	540-521	Automat BA47-29/1/B6A	buc	2,000	54,00	108,000
140.	54063	Intreruptor BH-32 /3P/32A	buc	1,000	85,00	85,000
141.	54086	Automat ABDT32/C16/10mA	buc	1,000	250,00	250,000
142.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,388	18,00	6,984
143.	570-4211	Corp STR-2x18 220B	buc	8,000	650,00	5 200,000
144.	570-4240	Corp 1x25W IP44	buc	2,000	260,00	520,000
145.	590-1002	Conductor ПБ1 2.5	m	100,000	3,50	350,000
146.	590-205-125	Cablu AB6BШВ-0,66 - 5*10 mm2	m	141,400	53,30	7 536,620
147.	590-40006	Jgyeab metalic 60*40	m	30,000	160,00	4 800,000
148.	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	100,000	9,80	980,000
149.	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	60,000	12,80	768,000
150.	620-1010	Dulap ЩРН-12	buc	0,000	450,00	0,000
151.	620-1031	Dulap ЩРН-18	buc	1,000	480,00	480,000
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,385	3,00	43,155
		Total materiale de constructii				354 893,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014	180,00	2,520
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,655	65,00	172,575
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,866	150,00	129,900
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,352	90,00	211,680
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	270,000	1,50	405,000
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756	33,00	24,948
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,400	120,00	408,000
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,934	15,00	59,010
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,500	15,00	37,500
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,739	15,00	326,085
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,946	10,00	29,460

12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,380	120,00	45,600
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,896	15,00	73,440
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,500	15,00	247,500
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,120	250,00	30,000
16.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,059	22,00	1,298
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,512	21,00	31,752
18.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,512	21,00	10,752
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,000	10,00	120,000
20.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,525	10,00	5,250
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,533	90,00	317,970
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,365	10,00	3,650
23.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	15,000	15,00	225,000
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,750	65,00	113,750
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,968	10,00	9,680
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,380	10,00	13,800
27.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	11,500	5,00	57,500
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,040	150,00	306,000
29.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,097	250,00	1 524,250
Total utilaje de constructii						4 943,88

Total	Lei	695 110,41
TVA	20 %	139 022,08

Total deviz:

834 132,49



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia garajului si gardului CM
Falesti din str. Stefan cel Mare, 18

Investitor IP "Agentia Servicii Publice"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Garaj.LCM				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	13,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			206,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	57,66	206,42
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.2. Pardoseli				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
8	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			24,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,70	7,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,00	0,06
9	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) pe baza de mastica la rece, in 2 straturi: suprafata neteda	m2			98,74 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Hidroizolant	kg	0,8000	60,00	48,00
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			383,05 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			51,26 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрамление ямы: д=76мм x 10м)	kg			30,70 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	277527630941	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
		1.3. Usi				
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2			4 817,75 207,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	57,66	140,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	57,66	48,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28121063060001	Usi gata confectionate (Usi pentru garaj, sectionate)	m2	1,0000	4 568,00	4 568,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	211,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,70	2,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	40,00	5,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	45,00	27,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		1.4. Finisari				
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,70 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,70	5,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,10	7,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,45 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,65 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			5,63 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placaj	m2			406,01 141,27
	7132010010900	Faianatar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.5. Acoperisi				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрешетка)	kg			30,70 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	277527630941	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 156,13 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	68,00	530,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			727,82 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	515,00	535,80
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	30,00	78,95
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	120,00	22,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
24	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			117,63 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	14,60	68,22
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
25	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			198,05 21,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	79,00	85,85
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	28,00	40,57
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	77,00	7,97
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	31,05
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,00	7,87
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,30	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
26	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			212,03 24,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	85,00	91,46
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	77,00	39,46
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	38,00	19,48
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	45,00	11,52
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	58,00	14,85
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	20,00	10,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.6. Fatada				
27	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2			157,00 107,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0800	1,70	10,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	2 900,00	20,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	210,00	8,60
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	18,00	5,94
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	16,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
28	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	21,00	0,32
	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			120,19 98,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,70	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,67
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
29	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,91 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	7,80	8,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,60	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
30	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (заделка примыкания стена-кровля)	m2			250,78 120,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	57,66	96,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,73
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,67
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	65,00	70,25
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,00	0,69
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,35 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			137,11 70,35
32	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,00	66,70
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
33	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (soclu)	m2			697,13 374,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	57,66	317,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	250,00	280,80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	4,00	18,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	6,18
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	15,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	15,00	6,75
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			52,72 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 750,00	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,5000	1,50	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t				
		1.7. Pereu				
35	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
36	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (hidroizolarea fund.)	m2			109,35 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,2000	46,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	120,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
37	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 444,08 508,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,74
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,31
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			504,31 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	33,00	6,93
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,00 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,41 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	211,00	13,71
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		2. Garaj.Lucrari de electricitate				
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18э	buc			671,00 136,65
	1	Manopera	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-1031	Dulap ИПН-18	buc	1,0000	480,00	480,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,15

1	2	3	4	5	6	7
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32	buc			271,54 162,03
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	42,00	19,11
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	54063	Intreruptor BH-32 /3P/32A	buc	1,0000	85,00	85,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			146,62 89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-521	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	54,00	54,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			342,41 89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	54086	Automat ABDT32/C16/10mA	buc	1,0000	250,00	250,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
46	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2x18 220B	100 buc			71 688,62 6 688,62
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	570-4211	Corp STR-2x18 220B	buc	100,0000	650,00	65 000,00
47	507-0103	Lampa LB-18	buc			26,00 0,00
	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	1,0000	26,00	26,00
48	507-0101	Starter 18-C-220	buc			2,50 0,00
	507-0101	Starter	buc	1,0000	2,50	2,50
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1x25W IP44	100 buc			31 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,10
	570-4240	Corp 1x25W IP44	buc	100,0000	260,00	26 000,00
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc			7 129,00 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,90
	540-4115	Priza IP44	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	72,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	18,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
51	08-03-591-5	Intreruptor exterior cu doua clape, IP44	100 buc			9 601,50 1 891,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000	77,00	7 700,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc			6 866,50 1 856,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	540-4021	Intreruptor inchisa IP44	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			727,95 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 750,00	5,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
54	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m			9,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1,5	m	1,0000	9,80	9,80
55	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m			12,80
						0,00
	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	1,0000	12,80	12,80
56	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc			3,50
						0,00
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	3,50	3,50
57	2451087	Cutie отв pentru cablu	buc			4,20
						0,00
	2451087	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	4,20	4,20
58	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 80*60*2	100 m			16 434,70
						2 168,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,01
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	72,00	28,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	14782520001	Canal metalic 80x60x2	m	101,0000	135,00	13 635,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	65,00	160,55
		3. Gard				
		3.1. Lucrari de demolare				
59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3			178,75
						178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3			512,54
						510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
61	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,18
						20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
62	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		3.2. Lucrari de constructie gardului				
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3			178,75
						178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue - Armatura AI d6	kg			16,84
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
65	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2			113,71
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
66	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	m3			1 278,96
						253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	950,00	978,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
67	C109A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga - Soclu	m2			659,36
						317,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	57,66	259,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	268,00	301,02
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	5,00	4,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	4,00	16,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	6,18
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,38
68	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж стоек и секций Евро-ограждения - 2500 x 1650 мм - 48 шт.)	m2			345,70
						93,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	287313630601	Grilaj metalic din panouri (Евро-ограждение 2500x1650мм)	m2	1,0000	250,00	250,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
69	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V1-4x1,55 m	m2			1 754,27
						98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 635,00	1 635,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,70	2,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	211,00	0,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
70	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V2-3x1,55 m	m2			1 819,25
						98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301503	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,70	2,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	211,00	0,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
71	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V3-0.8x1,55 m x 2 buc	m2			1 749,28 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 630,00	1 630,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,70	2,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	211,00	0,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		4. Iluminarea teritoriului				
		4.1. Lucrari de constructie				
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
73	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=0,1m	m3			321,80 51,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	211,00	232,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
74	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			88,80 88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	57,66	88,80
75	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint.	100 m3			1 443,67 508,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,14
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	250,00	45,50
78	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului.	m2			134,55 92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	17,00	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 200,00	35,85
79	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) p/felinar	m3			718,37 5,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	180,0000	1,70	306,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	211,00	160,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	350,00	245,00
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata, productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	22,00	1,20
80	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50	buc			45,87 23,07

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	120,00	22,80
81	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2			90,10 74,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	57,66	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	1,70	8,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	210,00	6,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	21,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	15,00	0,07
82	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			20,18 20,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
83	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			231,90 34,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,70	22,44
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	186,00	0,93
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	7,62
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
84	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			27 669,00 7 669,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	530-01825	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,0000	20,00	20 000,00
		4.2. Lucrari de montare				
85	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-25	buc			358,94 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	213506543-94569 65	Separator de sarcina IH=25 A, BP-32/IP/25	buc	1,0000	230,00	230,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	42,00	2,73
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	72,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	7,50	4,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
86	08-03-573-4	Dulap de comanda, ИПН-12	buc			191,00 136,65
	1	Manopera	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-1010	Dulap ИПН-12	buc	0,0000	450,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,15
87	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-40	buc			225,38 120,51
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	213506543-94569 64	Separator de sarcina IH=25 A, BH-32/40	buc	1,0000	96,45	96,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	42,00	2,73
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	72,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	7,50	4,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16	buc			192,57
						89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	451217580009323 86	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,00	90,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B10	buc			252,56
						89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	0587931235	Intrerupator automat BA47-29/3p/B10	buc	1,0000	150,00	150,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
90	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6	buc			199,02
						89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1111111540206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6	buc	1,0000	96,45	96,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
91	08-03-529-1	Contactori In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc			273,43
						197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	503-995664	Contactori In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,0000	25,00	25,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	42,00	15,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,00	24,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	18,00	0,83
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
92	08-01-015-10	Limitator OFIC1(B)	set			2 664,07
						813,01
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	813,01
	5006-445	Limitator OFIC1(B)-4/25	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	42,00	340,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	7,50	6,75
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	37,40	4,11
93	08-02-317-4	Releu de timp (037 75)	buc			766,51
						645,79
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	6,00	120,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	18,00	0,72
94	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			1 386,34
						1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 000,00	10,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	37,40	9,35
95	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			923,67
						882,20
	1	Muncitor	h-om	15,3000	57,66	882,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	10,00	34,50

1	2	3	4	5	6	7
96	Pretul firmei	Cablu AB6BIIIВ-0,66	m			53,83
						0,00
	590-205-125	Cablu AB6BIIIВ-0,66 - 5*10 mm2	m	1,0100	53,30	53,83
97	2590-40081	Cablu ABBГ-0,66 5*10	m			21,00
						0,00
	2590-400010	Cablu 5*10mm2	m	1,0000	21,00	21,00
98	590-1002	Conductor ПБ1-2,5	m			3,50
						0,00
	590-1002	Conductor ПБ1 2,5	m	1,0000	3,50	3,50
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			391,51
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,88
100	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee cu caramida.	100 m			4 475,37
						375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	5001000100105	Caramida	buc	1 000,0000	4,10	4 100,00
101	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 724,67
						2 168,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	72,00	28,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	65,00	160,55
102	590-1003	Canal cablu metal 40*40mm	m			160,00
						0,00
	590-40006	Jgheab metalic 60*40	m	1,0000	160,00	160,00
103	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc			5 245,67
						4 918,44
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	72,00	293,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	18,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	180,00	28,00
104	507-01027	Corp de iluminat 55W	buc			5 650,00
						0,00
	507-010755	IL GINO 400 cu stilp 3 m in complet	buc	1,0000	5 650,00	5 650,00



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.