



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

privind achiziția prin COP

"10" 06 2018

mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/02014 din data 31.05.2018, între Primăria or. Vadul lui Vodă, cu sediul în

mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă
(denumirea autorității contractante)
(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 60, telefon: 022416382, fax: 022416283
e-mail: primaria.vadului.voda@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 7734
din 16 mai 2018, reprezentat prin

Oncișoruș Heni, primar
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.C. "Valea Prim" SRL
(denumirea operatorului economie)
cu sediul în MD-2044, mun. Chișinău, Republica Moldova,
(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 19/1 ap. 101, telefon: 022471346, fax: 022471346,
e-mail: valea-prim@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0028584

din "13" 03 2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 034360
din "31" 04 2010, eliberată de Camera de Comerț

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, reconstrucții

reprezentat prin Bulmaga Valeriu, Director, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Vodă (descrierea succintă),
Cod CPV: 45421132 - 8 în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de schimb a ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Vodă
ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

- 212.884,15 lei (două mii de opt sute optzeci și unu, 15) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate după prezentarea procesului –verbal de efectuare a lucrărilor și a facturii de plată, avizat de către responsabilul tehnic.

- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cîrute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.13. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.17. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.18. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.23. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 15 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de _0,1__% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _0,1__% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.2. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.3. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" 06 2018.
- 14.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 60
Tel./Fax: 022416382 / 022416283

Denumirea

Băncii: Ministerul Finanțelor

TR-Centrul Chișinău

Adresa

Băncii: or. Chișinău

Cod

Bancar: TREZMD2X

Cont de

decontare: 226614

Cod fiscal: 100760101094

Cod IBAN: MD08TRPDAK222500
A1481AC

"ANTREPRENOR":

Adresa: MD-2044, m. Chișinău str. "Unia Satină", 191A, ap. 107
Tel./Fax: 022-47-23-46

Denumirea

Băncii: BE "Moldindconbank" SA

Adresa

Băncii: fil. "Stabil", Chișinău

Cod

Bancar: MOLDM2X300

Cont de

decontare: 22511001135

Cod fiscal: 1005600002874

Cod IBAN: MD74ML000000022511001135
Cod TVA: 0402975

Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":

L.S.



Obiectiv Vatel-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vadul lui Voda
(denumirea)

Obiect Schimb de ferestre la blocurile locative
or. Vadul lui Voda

Valoarea lucrarilor executate

187 041,14 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe **12.07.2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mihail Eminescu 11				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	40,76	18,90	770,36
	7422010060100	Timplar	h-om	8,5596	45,00	385,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,5596	45,00	385,18
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	40,76	633,91	25 838,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,7876	45,00	935,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,038	45,00	91,71
3	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	20,50	54,90	1 125,45
	7422010060100	Timplar	h-om	1,845	45,00	83,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,205	45,00	9,22
		Total capitol:				
		Total:				27 733,95
		2. M.Eminescu13				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	40,76	18,90	770,36
	7422010060100	Timplar	h-om	8,5596	45,00	385,18
	93100600199	Muncitor deservire	h-om	8,5596	45,00	385,18

1	2	3	4	5	6	7
	22					
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	40,76	633,91	25 838,13
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	20,7876	45,00	935,44
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,038	45,00	91,71
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	20,50	54,90	1 125,45
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,845	45,00	83,03
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,205	45,00	9,22
		Total capitul:				
		Total:				27 733,95
		3. Stefan cel Mare 21				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	4,80	18,90	90,72
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,008	45,00	45,36
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,008	45,00	45,36
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	4,80	564,75	2 710,81
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	3,168	45,00	142,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,336	45,00	15,12
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	5,00	54,90	274,50
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,45	45,00	20,25
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	45,00	2,25
		Total capitul:				
		Total:				3 076,03
		4. Stefan cel Mare 23				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,34	18,90	44,23

1	2	3	4	5	6	7
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4914	45,00	22,11
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4914	45,00	22,11
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,34	564,75	1 321,52
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,5444	45,00	69,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1638	45,00	7,37
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,80	54,90	98,82
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,162	45,00	7,29
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	45,00	0,81
		Total capitul:				
		Total:				1 464,57
		5. Stefan cel Mare 25				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rului, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	4,64	18,90	87,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,9744	45,00	43,85
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,9744	45,00	43,85
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	4,64	564,75	2 620,45
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	3,0624	45,00	137,81
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3248	45,00	14,62
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	3,20	54,90	175,68
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,288	45,00	12,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,032	45,00	1,44
		Total capitul:				
		Total:				2 883,83
		6. Stefan cel Mare 27				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,25	18,90	42,52

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4725	45,00	21,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4725	45,00	21,26
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,25	564,76	1 270,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,485	45,00	66,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1575	45,00	7,09
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,80	54,90	98,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,162	45,00	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	45,00	0,81
		Total capitul:				
		Total:				1 412,04
		7. Strfan cel Mare 29				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,34	18,90	44,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4914	45,00	22,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4914	45,00	22,11
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,34	564,75	1 321,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5444	45,00	69,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1638	45,00	7,37
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	4,90	24,09	118,06

1	2	3	4	5	6	7
		latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,568	45,00	70,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,882	45,00	39,69
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,80	54,90	98,82
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,162	45,00	7,29
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	45,00	0,81
		Total capitul:				
		Total:				1 582,62
		8. Stefan cel Mare 68				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	4,64	18,90	87,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,9744	45,00	43,85
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,9744	45,00	43,85
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	4,64	564,75	2 620,45
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	3,0624	45,00	137,81
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3248	45,00	14,62
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,50	54,90	82,35
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,135	45,00	6,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,015	45,00	0,68
		Total capitul:				
		Total:				2 790,50
		9. Stefan cel Mare 94				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,08	18,90	39,31
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4368	45,00	19,66
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4368	45,00	19,66

1	2	3	4	5	6	7
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,08	564,75	1 174,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3728	45,00	61,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1456	45,00	6,55
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,60	54,90	87,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,144	45,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016	45,00	0,72
		Total capitul:				
		Total:				1 301,84
		10. Stefan cel Mare2/1				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	27,00	18,90	510,30
	7422010060100	Timplar	h-om	5,67	45,00	255,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,67	45,00	255,15
30	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	27,00	729,98	19 709,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,95	45,00	1 032,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,43	45,00	109,35
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	43,92	54,90	2 411,21
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9528	45,00	177,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4392	45,00	19,76
		Total capitul:				
		Total:				22 631,05
		11. Stefan cel Mare 5				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,17	18,90	41,01

1	2	3	4	5	6	7
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4557	45,00	20,51
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4557	45,00	20,51
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,17	564,75	1 225,50
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,4322	45,00	64,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1519	45,00	6,84
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,45	54,90	79,61
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,1305	45,00	5,87
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0145	45,00	0,65
		Total capitul:				
		Total:				1 346,12
		12. Stefan cel Mare7				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	6,90	18,90	130,41
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,449	45,00	65,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,449	45,00	65,20
36	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	6,90	533,91	3 683,97
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	3,519	45,00	158,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,345	45,00	15,53
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	3,00	54,90	164,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,27	45,00	12,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	45,00	1,35
		Total capitul:				
		Total:				3 979,08
		13. Padurilor 2/1				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	49,96	18,90	944,24

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
	7422010060100	Timplar	h-om	10,4916	45,00	472,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4916	45,00	472,12
39	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	46,96	703,91	33 055,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,9496	45,00	1 077,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,348	45,00	105,66
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	20,00	54,90	1 098,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	45,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	45,00	9,00
		Total capital:				
		Total:				35 097,81

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	p.	133 033,38
		Asigurarea medicala si sjciala	27,50 %	2 657,64
		Transport	7,00 %	8 632,33
		Total	100,00 +	144 323,35
		Celtueli de rejie	4,50 %	5 549,36
		Total	100,00 +	149 872,71
		Beneficiu de deviz	4,00 %	5 994,91
		Total	100,00 +	155 867,61
		TVA	20,00 %	31 173,52
		TOTAL:		187 041,14

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

APROBAT:



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectiv Vatel-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or.Vadul lui Voda
 (denumirea)

Obiect Schimbul ferestrelor la blocurile
 locative or.Vadul lui Voda

Valoarea lucrarilor executate

25 663,00 mii lei

Proces - verbal N2

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna septembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mihail Eminescu 11				
1	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	60,30	31,76	1 915,37
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	26,532	45,00	1 193,94
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,266	45,00	596,97
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	14,32	64,90	929,31
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	17 4704	45,00	786,
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	14,32	32,55	466,14
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,876	45,00	354,42
		Total capitul:				
		Total:				3 310,83
		2. M.Eminescu13				
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	57,26	31,76	1 818,81
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	25,1944	45,00	1 133,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,5972	45,00	566,87

1	2	3	4	5	6	7
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	15,07	64,90	977,98
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	18,3854	45,00	827,34
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	15,07	32,55	490,56
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	8,2885	45,00	372,98
		Total capitul:				
		Total:				3 287,35
		3. Stefan cel Mare 21				
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	1,25	31,76	39,70
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,55	45,00	24,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,275	45,00	12,38
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,25	64,90	81,12
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,525	45,00	68,63
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,25	32,55	40,69
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6875	45,00	30,94
		Total capitul:				
		Total:				161,51
		4. Stefan cel Mare 23				
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,90	31,76	155,65
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,156	45,00	97,02
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,078	45,00	48,51
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,22	64,90	79,17
	71220500134	Tencuitor	h-om	1,4884	45,00	66,98

1	2	3	4	5	6	7
	42					
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,22	32,55	39,71
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,671	45,00	30,20
		Total capitul:				
		Total:				274,53
		5. Stefan cel Mare 25				
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	9,30	31,76	295,41
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	4,092	45,00	184,14
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,046	45,00	92,07
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,32	64,90	150,56
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,3304	45,00	127,37
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	2,32	32,55	75,52
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,276	45,00	57,42
		Total capitul:				
		Total:				521,49
		6. Stefan cel Mare 27				
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,85	31,77	154,06
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,134	45,00	96,03
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,067	45,00	48,02
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,21	64,90	78,52
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,4762	45,00	66,43
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,21	32,55	39,39

1	2	3	4	5	6	7
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6655	45,00	29,95
		Total capitul:				
		Total:				271,97
		7. Strfan cel Mare 29				
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,90	31,76	155,65
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,156	45,00	97,02
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,078	45,00	48,51
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,20	64,90	77,88
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,464	45,00	65,88
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,22	32,55	39,71
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,671	45,00	30,20
		Total capitul:				
		Total:				273,24
		8. Stefan cel Mare 68				
22	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,60	31,76	146,11
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,024	45,00	91,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,012	45,00	45,54
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,15	64,90	74,63
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,403	45,00	63,13
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,15	32,55	37,43
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6325	45,00	28,46
		Total capitul:				
		Total:				258,18
		9. Stefan cel Mare 94				
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,	m	4,50	31,76	142,94

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,98	45,00	89,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,99	45,00	44,55
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,12	64,90	72,68
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3664	45,00	61,49
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,12	32,55	36,46
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,616	45,00	27,72
		Total capitul:				
		Total:				252,08
		10. Stefan cel Mare 2/1				
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	88,56	31,76	2 813,02
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	38,9664	45,00	1 753,49
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	19,4832	45,00	876,74
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	22,14	64,90	1 436,80
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	27,0108	45,00	1 215,49
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	22,14	32,55	720,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	12,177	45,00	547,97
		Total capitul:				
		Total:				4 970,52
		11. Stefan cel Mare 5				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,45	31,76	141,35
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,958	45,00	88,11

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,979	45,00	44,05
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,11	64,90	72,03
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3542	45,00	60,94
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	1,11	32,55	36,13
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6105	45,00	27,47
		Total capitul:				
		Total:				249,52
		12. Stefan cel Mare7				
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	12,20	31,76	387,52
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	5,368	45,00	241,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,684	45,00	120,78
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	3,05	64,90	197,93
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	3,721	45,00	167,44
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	3,05	32,55	99,28
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,6775	45,00	75,49
		Total capitul:				
		Total:				684,73
		13. Padurilor 2/1				
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	14,40	31,76	457,40
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	6,336	45,00	285,12
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,168	45,00	142,56
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	14,40	64,90	934,50

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	17,568	45,00	790,56
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	14,40	32,55	468,75
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,92	45,00	356,40
		Total capital:				
		Total:				1 860,66

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	p.	16 376,60
	Asigurarea medicala si sjciala	27,50 %	3 960,03
	Transport	7,00 %	137,97
	Total	100,00 +	20 474,61
	Celtueli de rejie	4,50 %	88,70
	Total	100,00 +	20 563,30
	Beneficiu de deviz	4,00 %	822,53
	Total	100,00 +	21 385,84
	TVA	20,00 %	4 277,17
	TOTAL:		25 663,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.