

**CONSILIUL RAIONAL
CALARASI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de schimbare a timplariei (Usi) la IP L.T #M. Sadoveanu#, or. Calarasi****Valoarea de deviz 95 076,250 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,300	25,200 25,200	637,560 637,560
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,300	2 169,627 48,600	54 891,556 1 229,580
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	109,400	61,161 50,400	6 690,979 5 513,760
4	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	109,400	22,466 15,600	2 457,809 1 706,640
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,850	92,360 73,200	3 034,029 2 404,620
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,850	6,051 1,801	198,789 59,160

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,850	40,258 33,001	1 322,476 1 084,080
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,850	53,118 33,001	1 744,931 1 084,080

	Total	lei	70 978,129
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 292,675
	Transportarea materialelor	2,00 %	1 143,443
	Total	100,00 +	75 414,247
	Cheltuieli de regie	3,00 %	2 262,427
	Total	100,00 +	77 676,674
	Beneficiul de deviz	2,00 %	1 553,534
	Total	100,00 +	79 230,208
	TVA	20,00 %	15 846,042
	Total deviz:		95 076,250
	Inclusiv salariu		13 719,480

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONSILIUL RAIONAL
CALARASI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de schimbare a timplariei (U?) la IP L.T #M. Sadoveanu#, or. Calarasi**

Valoarea de deviz 95 076,250 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,783	60,00	886,980
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,871	60,00	5 752,260
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,469	60,00	1 108,140
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,054	60,00	1 143,240
5.	7422010060100	Timplar	h-om	33,757	60,00	2 025,420
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,411	60,00	2 484,660
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,313	60,00	318,780
					Total manopera	13 719,480

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,109	340,00	37,060
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,941	340,00	319,940
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,643	5,50	9,037
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,300	2 050,00	51 865,000
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,650	85,00	1 075,250
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,928	26,50	130,592
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,140	42,00	551,880
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,428	87,00	385,236
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	143,861	3,40	489,127
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,153	2 380,00	364,140
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,971	4,50	8,870
12.	2653102100831	Amestec uscat	kg	234,549	2,40	562,918
13.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,653	6,85	237,373
14.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,766	0,00	0,000
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,605	5,50	173,828
16.	2743123549025	coltare din aluminiu	m	114,870	3,85	442,250
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	757,600	0,40	303,040
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,300	8,00	202,400
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,438	11,00	4,818
20.	4100126202818	Apa	m3	0,033	11,00	0,363
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,643	5,50	9,037
					Total materiale de construcții	57 172,159

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,164	20,00	3,280
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,134	20,00	62,680
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,526	25,00	13,150
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,164	45,00	7,380

		Total utilaje de construcții				86,490
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	70 978,129
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 292,675
Transportarea materialelor	2,00 %	1 143,443
Total	100,00 +	75 414,247
Cheltuieli de regie	3,00 %	2 262,427
Total	100,00 +	77 676,674
Beneficiul de deviz	2,00 %	1 553,534
Total	100,00 +	79 230,208
TVA	20,00 %	15 846,042

Total deviz: **95 076,25**
0

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,200
						25,200
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 169,627
						48,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 050,00	2 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,227
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			61,161
						50,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,40	4,386
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 380,00	3,329
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	2,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,00	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
4	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			22,466
						15,600
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	coltare din aluminiu	m	1,0500	3,85	4,043
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,339
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,360
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,051
						1,801
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,258 ----- 33,001
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,118 ----- 33,001
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,001
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.