

**Lucrari de termoizolare a
fatadei-reparatie capitala a
caminului nr.1,mun. Chisinau
str. B.Voievod 8/3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 999 125,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 864,000 | 84,21 37,50 | 156 967,78 69 900,00 |
| 2 | RpCJ35F | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens, scheletul metalic si plasa de rabit la tencuieli | m2 | 378,000 | 13,80 13,50 | 5 216,40 5 103,00 |
| 3 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea balcoane in subsansamluri re folosibile | t | 4,800 | 558,44 500,00 | 2 680,51 2 400,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 268,000 | 15,80 15,00 | 4 234,40 4 020,00 |
| 5 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 98,500 | 2,20 2,00 | 216,93 197,00 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn,metal, PVC, (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 76,800 | 21,00 21,00 | 1 612,80 1 612,80 |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor | kg | 1 668,000 | 0,73 | 1 218,19 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------|
| | | metalice,(ferestre, usi, ingradiri, balustrade,copertine) fara recuperarea materialelor | | | 0,57 | 959,10 |
| 8 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica, balcoane, copertine, balustrade,ingradiri. | buc | 980,000 | 5,35 5,00 | 5 243,65 4 900,00 |
| 9 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 268,000 | 6,94 5,50 | 1 859,92 1 474,00 |
| 10 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 268,000 | 109,61 44,50 | 29 375,96 11 926,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 308,000 | 5,04 1,50 | 1 552,32 462,00 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, | m2 | 308,000 | 21,80 6,00 | 6 715,17 1 848,00 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 308,000 | 90,80 35,00 | 27 966,40 10 780,00 |
| 14 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 268,000 | 112,00 22,50 | 30 016,00 6 030,00 |
| 15 | RpCJ25E1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, la imprejmuiiri din elemente de beton prefabricat, executate (cu matura sau masina) in 2 straturi, cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 50-T pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 268,000 | 78,36 54,00 | 20 999,84 14 472,00 |
| 16 | IC20G | Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin | m | 923,000 | 145,57 62,00 | 134 363,34 57 687,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|--------------------|-------------------------|
| | | sudura in coloane, balcoane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind 30x30x3 mm | | | | |
| 17 | IC20G | Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, balcoane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind 40x20x3 mm | m | 968,000 | 137,50 62,50 | 133 099,43 60 500,00 |
| 18 | IC20H | Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava 100x100x3 mm | m | 22,000 | 207,90 72,50 | 4 573,79 1 595,00 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 20,000 | 382,69 15,00 | 7 653,75 300,00 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 48,000 | 324,03 17,50 | 15 553,43 840,00 |
| 21 | CD07A | Tabla cutata alba profilata, fixate pe scheletul metalic la balcoane, copertine, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 609,600 | 288,80 45,00 | 176 052,48 27 432,00 |
| 22 | CD07A | Tabla cutata rosie profilata, fixate pe scheletul metalic la balcoane, copertine, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 600,200 | 276,80 45,00 | 166 135,36 27 009,00 |
| 23 | CK26B | Glafuri din tabla cutata cutata balcoane copertine | m | 810,000 | 163,80 20,00 | 132 678,00 16 200,00 |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu H-250 mm | m | 224,000 | 287,64 20,00 | 64 431,36 4 480,00 |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la Soclu din aluminiu H=150 mm | m | 210,000 | 287,64 20,00 | 60 404,40 4 200,00 |
| 26 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 748,000 | 75,05 37,50 | 56 137,40 28 050,00 |
| 27 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor | t | 5,900 | 2 794,84 535,00 | 16 489,56 156,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | | | | |
| 28 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 14,400 | 2 964,02 47,00 | 42 681,82 676,80 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,240 | 2 927,10 40,50 | 21 192,22 293,20 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 761,500 | 21,80 6,00 | 38 405,09 10 569,00 |
| 31 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 50 mm, M-35, adeziv, plasa 160kg/m2, cornier cu plasa, diublu din material plastic | m2 | 1 131,500 | 306,70 85,90 | 347 031,51 97 195,85 |
| 32 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala gr.50 mm, cu latimea 250 mm, adeziv, cornier cu plasa, diublu din material plastic | m2 | 392,800 | 355,15 105,55 | 139 501,12 41 460,05 |
| 33 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20 mm adeziv | m2 | 253,500 | 373,45 146,05 | 94 669,45 37 049,05 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|-----------|--------------------|--------------------------|
| 34 | IzF55D | Termoizolarea exterioara a Briului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Briul cu placi de polistiren M-35 gr.20mm | m2 | 60,800 | 308,20 108,75 | 18 738,59 6 612,00 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 838,600 | 28,23 10,00 | 51 903,68 18 386,00 |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 838,600 | 42,29 6,00 | 77 754,39 11 031,60 |
| 37 | CF17D | Adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 19,200 | 284,00 3,50 | 5 452,80 67,20 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 838,600 | 224,97 61,00 | 413 629,85 112 154,60 |
| 39 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton C-15 M(200), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 10,000 | 86,63 48,00 | 866,32 480,00 |
| 40 | CA09A1 | Beton C15 (B15/M200) otmosca, si reparatia scarilor | m3 | 13,100 | 1 598,89 185,00 | 20 945,40 2 423,50 |
| 41 | CL19D | Balustrada din INOX | m2 | 22,000 | 2 208,66 16,50 | 48 590,52 363,00 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 168,500 | 21,80 6,00 | 3 673,70 1 011,00 |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate 100x100 Bp3 | kg | 124,000 | 53,34 2,25 | 6 613,66 279,00 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 168,500 | 128,14 85,00 | 21 591,59 14 322,50 |
| 45 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la Soclu aplicate cu adeziv, la | m2 | 168,500 | 654,54 275,00 | 110 290,06 46 337,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|---|--------|-----------------|------------------------------------|
| | | constructii | | | | |
| 46 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 32,800 | 172,47 20,00 | 5 656,91 656,00 |
| 47 | Tr11AC02E 2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 21,500 | 20,00 20,00 | 430,00 430,00 |
| 48 | Tr11AC13 B4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 21,500 | 25,00 25,00 | 537,50 537,50 |
| 49 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 21,500 | 55,50 55,50 | 1 193,25 1 193,25 |
| 50 | TsI51B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 21,500 | 71,16 0,00 | 1 530,00 0,00 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 2 736 328,00 771 062,50 |

| | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------------|
| | Total | lei | 2 736 328,00 |
| | Asigurari Sociale (Π3) * 24 % | 24,00 % | 185 055,00 |
| | Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 7 % | 7,00 % | 131 011,87 |
| | Total Π3+Asigur+Cheltu | 100,00 + | 3 052 394,87 |
| | Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 % | 183 143,69 |
| | Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu | 100,00 + | 3 235 538,56 |
| | Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 % | 3,00 % | 97 066,16 |
| | Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi | 100,00 + | 3 332 604,72 |
| | TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 % | 666 520,94 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 3 999 125,66 771 062,50 |

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de termoizolare a
fatadei-reparatie capitala a
caminului nr.1,mun. Chisinau
str. B.Voievod 8/3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

DEVIZ
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 999 125,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|--|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 614112000000 | Sablator | h-om | 139,360 | 50,00 | 6 968,00 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 654,104 | 50,00 | 32 705,20 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 419,972 | 50,00 | 120 998,60 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,470 | 50,00 | 2 423,50 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,960 | 50,00 | 248,00 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 398,000 | 50,00 | 69 900,00 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,525 | 50,00 | 876,25 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 768,090 | 50,00 | 38 404,50 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 192,800 | 50,00 | 9 640,00 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 40,200 | 50,00 | 2 010,00 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3 037,763 | 50,00 | 151 888,15 |
| 12. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2 395,650 | 50,00 | 119 782,50 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 192,970 | 50,00 | 9 648,50 |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 489,192 | 50,00 | 24 459,60 |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 29,480 | 50,00 | 1 474,00 |
| 16. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 485,990 | 50,00 | 24 299,50 |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22,800 | 50,00 | 1 140,00 |
| 18. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 36,000 | 50,00 | 1 800,00 |
| 19. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15,314 | 50,00 | 765,70 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1 267,460 | 50,00 | 63 373,00 |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 414,208 | 50,00 | 20 710,40 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 142,375 | 50,00 | 7 118,75 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 580,225 | 50,00 | 29 011,25 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 628,342 | 50,00 | 31 417,10 |
| Total manopera | | | | | | 771 062,50 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|---------|--------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 16,060 | 12,00 | 192,72 |
| 2. | 10703501057 | Cornier din materialn plastic l=3m | m | 122,816 | 6,50 | 798,30 |
| 3. | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,150 | 380,00 | 57,00 |
| 4. | 14211022004461 | Petris | m3 | 6,550 | 380,00 | 2 489,00 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,547 | 380,00 | 8 567,86 |



| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,200 | 380,00 | 76,00 |
| 7. | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 3,216 | 380,00 | 1 222,08 |
| 8. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 19,584 | 275,00 | 5 385,60 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 32,870 | 9,80 | 322,13 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,186 | 5 500,00 | 1 023,00 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,559 | 5 500,00 | 3 074,50 |
| 12. | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,010 | 5 500,00 | 55,00 |
| 13. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,559 | 5 500,00 | 3 074,50 |
| 14. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 711,440 | 0,80 | 2 969,15 |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,200 | 0,80 | 29,76 |
| 16. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,224 | 250,00 | 56,00 |
| 17. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 14,400 | 2 810,00 | 40 464,00 |
| 18. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 7,240 | 2 810,00 | 20 344,40 |
| 19. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 795,600 | 5,50 | 9 875,80 |
| 20. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,884 | 5 500,00 | 4 862,00 |
| 21. | 222876543210 | Brida de fixare | buc | 781,200 | 4,80 | 3 749,76 |
| 22. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 306,994 | 33,00 | 10 130,81 |
| 23. | 2413217300010 | Cleme | buc | 24,480 | 33,80 | 827,42 |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 765,670 | 11,60 | 8 881,78 |
| 25. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 13,772 | 109,00 | 1 501,15 |
| 26. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 46,200 | 22,00 | 1 016,40 |
| 27. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 171,520 | 135,00 | 23 155,20 |
| 28. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 27,140 | 135,00 | 3 663,90 |
| 29. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7,700 | 135,00 | 1 039,50 |
| 30. | 24302261000001 | Fuga | kg | 57,829 | 50,00 | 2 891,45 |
| 31. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 946,879 | 70,00 | 66 281,53 |
| 32. | 24302261010102 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 928,769 | 37,50 | 34 828,84 |
| 33. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3,444 | 47,50 | 163,59 |
| 34. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,824 | 87,00 | 419,69 |
| 35. | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 31,270 | 135,00 | 4 221,45 |
| 36. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 38,940 | 135,00 | 5 256,90 |
| 37. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 275,790 | 43,80 | 12 079,60 |
| 38. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 713,014 | 4,20 | 2 994,66 |
| 39. | 24621061105451 | Adeziv pentru Fasad | kg | 10 213,424 | 4,40 | 44 939,07 |
| 40. | 24621061105472 | Adeziv pentru Fasad | kg | 12 070,408 | 4,40 | 53 109,80 |
| 41. | 25212167010007 | Teava din otel 100x100x3 mm | m | 25,300 | 98,70 | 2 497,11 |
| 42. | 25212167010008 | Teava din otel 40x20x3 mm | m | 982,520 | 59,80 | 58 754,70 |
| 43. | 25212167010009 | Teava din otel 30x30x3 mm | m | 1 061,450 | 59,80 | 63 474,71 |
| 44. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* M-35 gr.20 mm | m2 | 65,707 | 108,00 | 7 096,36 |
| 45. | 25213026029076 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* M-35 gr.50 mm | m2 | 1 451,375 | 112,00 | 162 554,00 |
| 46. | 25213026029093 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - gr. 20 mm | m2 | 299,561 | 129,00 | 38 643,37 |
| 47. | 25213026029094 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - gr. 50 mm | m2 | 464,172 | 149,00 | 69 161,63 |
| 48. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 022,460 | 10,60 | 21 438,08 |
| 49. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 177,890 | 3,00 | 21 533,67 |
| 50. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,241 | 3 200,00 | 771,20 |
| 51. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 140,192 | 49,90 | 6 995,58 |
| 52. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,400 | 4,20 | 56,28 |
| 53. | 26531021008311 | Tink | kg | 5 331,940 | 56,50 | 301 254,61 |
| 54. | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C15 (B15/M200) | m3 | 10,690 | 1 490,00 | 15 928,10 |
| 55. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,144 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,608 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 14,208 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|---------------------|
| 58. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,120 | 78,00 | 321,36 |
| 59. | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata | m2 | 189,259 | 235,00 | 44 475,86 |
| 60. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 146,984 | 4,80 | 705,52 |
| 61. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 51,408 | 136,00 | 6 991,49 |
| 62. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 21,630 | 128,00 | 2 768,64 |
| 63. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,620 | 29,00 | 17,98 |
| 64. | 2710703501057 | Cornier din material plastic l = 3m | m | 1 847,452 | 6,50 | 12 008,44 |
| 65. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1 342,878 | 140,00 | 188 002,92 |
| 66. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,240 | 29,00 | 35,96 |
| 67. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 9,565 | 29,00 | 277,39 |
| 68. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 182,505 | 29,00 | 5 292,65 |
| 69. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 434,000 | 178,00 | 77 252,00 |
| 70. | 27431235490267 | Glafuri din tabla cutata balcoane,copertine | m | 810,000 | 140,00 | 113 400,00 |
| 71. | 2811236306270 | Balustrada din INOX | m2 | 22,000 | 2 190,00 | 48 180,00 |
| 72. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 748,000 | 33,80 | 25 282,40 |
| 73. | 2873122004100 | Plase sudate 100x100 Bp3 | kg | 125,240 | 49,90 | 6 249,48 |
| 74. | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,150 | 27,50 | 4,12 |
| 75. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,592 | 27,50 | 153,78 |
| 76. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,806 | 70,00 | 266,42 |
| 77. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6 827,360 | 0,90 | 6 144,62 |
| 78. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 12,240 | 43,90 | 537,34 |
| 79. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 206,000 | 0,70 | 144,20 |
| 80. | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 3 387,440 | 12,00 | 40 649,28 |
| 81. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 35,129 | 125,00 | 4 391,12 |
| 82. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 4 843,900 | 12,00 | 58 126,80 |
| 83. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 13 939,616 | 1,80 | 25 091,31 |
| 84. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 14,300 | 59,90 | 856,57 |
| 85. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,120 | 145,00 | 597,40 |
| 86. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 24,480 | 127,50 | 3 121,20 |
| 87. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 12,240 | 132,90 | 1 626,70 |
| 88. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 12,240 | 70,40 | 861,70 |
| 89. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,120 | 109,00 | 449,08 |
| 90. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 28,840 | 102,00 | 2 941,68 |
| 91. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 80,400 | 4,80 | 385,92 |
| 92. | 333777909197 | Profil CD 27/60 | m | 868,000 | 36,80 | 31 942,40 |
| 93. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,734 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,127 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | 4100126202818 | Apa | m3 | 20,754 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | 5413132323900 | Electrozi sudura | kg | 67,735 | 70,00 | 4 741,45 |
| 97. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 219,230 | 4,80 | 1 052,30 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 871 598,18 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,334 | 650,00 | 217,10 |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 8 388,000 | 9,50 | 79 686,00 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 47,741 | 20,00 | 954,82 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,214 | 20,00 | 424,28 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 48,466 | 20,00 | 969,32 |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 124,606 | 20,00 | 2 492,12 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 34,372 | 20,00 | 687,44 |
| 8. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 34,281 | 20,00 | 685,62 |
| 9. | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 69,680 | 20,00 | 1 393,60 |
| 10. | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 7,200 | 20,00 | 144,00 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,240 | 20,00 | 104,80 |
| 12. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de | h-ut | 69,040 | 20,00 | 1 380,80 |



| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | 5,5 Kw | | | | |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,070 | 20,00 | 141,40 |
| 14. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 9,840 | 20,00 | 196,80 |
| 15. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 2,527 | 20,00 | 50,54 |
| 16. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 11,032 | 20,00 | 220,64 |
| 17. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 67,400 | 20,00 | 1 348,00 |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,492 | 20,00 | 9,84 |
| 19. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 50,550 | 20,00 | 1 011,00 |
| 20. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,960 | 20,00 | 19,20 |
| 21. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,040 | 750,00 | 1 530,00 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 93 667,32 |

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Total | lei | 2 736 328,00 |
| Asigurari Sociale (PI3) * 24 % | 24,00 % | 185 055,00 |
| Cheltuieli de transport (PI3+Asigur) * 7 % | 7,00 % | 131 011,87 |
| Total PI3+Asigur+Cheltu | 100,00 + | 3 052 394,87 |
| Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 % | 183 143,69 |
| Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu | 100,00 + | 3 235 538,56 |
| Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 % | 3,00 % | 97 066,16 |
| Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi | 100,00 + | 3 332 604,72 |
| TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 % | 666 520,94 |

Total deviz:

3 999 125,66

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

IP Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de termoizolare a fatadei-
reparatie capitala a caminului nr.1, mun.
Chisinau str. B.Voievod 8/3

Investitor IPCentrul de Excelenta in
Industria Usoara

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de reparatie | | | | | | |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 84,21 37,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 250,00 | 0,03 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 27,50 | 0,08 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 9,50 | 42,75 |
| 2 | RpCJ35F | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens, scheletul metalic si plasa de rabit la tencuieli | m2 | | | 13,80 13,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 3 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea balcoane in subansambluri re folosibile | t | | | 558,44 500,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 | 50,00 | 375,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,4000 | 11,60 | 4,64 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 33,00 | 19,80 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 | 20,00 | 30,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 15,80 15,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 5 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | | | 2,20 2,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0008 | 11,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 33,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn,metal, PVC, (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 21,00 21,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice,(ferestre, usi, ingradiri, balustrade,copertine) fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,73 0,57 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 50,00 | 0,13 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 11,60 | 0,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 33,00 | 0,02 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 650,00 | 0,13 |
| 8 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica, balcoane, copertine, balustrade,ingradiri. | buc | | | 5,35 5,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0070 | 33,00 | 0,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0060 | 11,60 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 9 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | | | 6,94 5,50 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 4,80 | 1,44 |
| 10 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | | | 109,61 44,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 | 50,00 | 18,50 |
| | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 | 50,00 | 26,00 |
| | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 | 380,00 | 4,56 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 | 5 500,00 | 18,14 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 | 5,50 | 36,85 |
| | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 | 20,00 | 5,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,04 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,24 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat. | m2 | | | 21,80 6,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,50 | 15,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,24 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 90,80 35,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 380,00 | 15,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 14 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | | | 112,00 22,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 | 135,00 | 86,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,80 | 2,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 9,80 | 0,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | RpCJ25E1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, la imprejmuri din elemente de beton prefabricat, executate (cu matura sau masina) in 2 straturi, cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 50-T pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | | | 36 400 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6600 | 50,00 | 33,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,9600 | 3,00 | 14,88 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0009 | 3 200,00 | 2,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0170 | 380,00 | 6,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0043 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| 16 | IC20G | Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, balcoane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind 30x30x3 mm | m | | | 145,57 62,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 50,00 | 62,50 |
| | 5413132323900 | Electrozi sudura | kg | 0,0250 | 70,00 | 1,75 |
| | 25212167010009 | Teava din otel 30x30x3 mm | m | 1,1500 | 59,80 | 68,77 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1540 | 33,00 | 5,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3940 | 11,60 | 4,57 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0950 | 29,00 | 2,76 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 29,00 | 0,15 |
| 17 | IC20G | Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, balcoane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind 40x20x3 mm | m | | | 137,50 62,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 50,00 | 62,50 |
| | 5413132323900 | Electrozi sudura | kg | 0,0250 | 70,00 | 1,75 |
| | 25212167010008 | Teava din otel 40x20x3 mm | m | 1,0150 | 59,80 | 60,70 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1540 | 33,00 | 5,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3940 | 11,60 | 4,57 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0950 | 29,00 | 2,75 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 29,00 | 0,14 |
| 18 | IC20H | Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava 100x100x3 mm | m | | | 207,90 72,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4500 | 50,00 | 72,50 |
| | 5413132323900 | Electrozi sudura | kg | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | 25212167010007 | Teava din otel 100x100x3 mm | m | 1,1500 | 98,70 | 113,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1920 | 33,00 | 6,34 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5210 | 11,60 | 6,04 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1300 | 29,00 | 3,77 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 29,00 | 0,14 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 382,69 15,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 128,00 | 138,43 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 102,00 | 147,08 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 78,00 | 16,07 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 59,90 | 6,17 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 109,00 | 22,45 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 145,00 | 29,87 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,70 | 7,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 324,03 17,50 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 136,00 | 145,66 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 127,50 | 65,03 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 70,40 | 17,95 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 33,80 | 17,24 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 43,90 | 11,19 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 132,90 | 33,89 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 59,90 | 15,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 21 | CD07A | Tabla cutata alba profilata, fixate pe scheletul metalic la balcoane, copertine, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | | | 288,80 45,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 140,00 | 155,40 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 4,5000 | 12,00 | 54,00 |
| | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 22 | CD07A | Tabla cutata rosie profilata, fixate pe scheletul metalic la balcoane, copertine, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | | | 276,80 45,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 140,00 | 155,40 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 12,00 | 42,00 |
| | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 23 | CK26B | Glafuri din tabla cutata cutata balcoane copertine | m | | | 163,80 20,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 27431235490267 | Glafuri din tabla cutata balcoane, copertine | m | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,90 | 3,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu H-250 mm | m | | | 287,64 20,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 178,00 | 178,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 | 0,90 | 7,20 |
| | 333777909197 | Profil CD 27/60 | m | 2,0000 | 36,80 | 73,60 |
| | 222876543210 | Brida de fixare | buc | 1,8000 | 4,80 | 8,64 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la Soclu din aluminiu H=150 mm | m | | | 287,64 20,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 178,00 | 178,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 | 0,90 | 7,20 |
| | 333777909197 | Profil CD 27/60 | m | 2,0000 | 36,80 | 73,60 |
| | 222876543210 | Brida de fixare | buc | 1,8000 | 4,80 | 8,64 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 26 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | | | 75,05 37,50 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 33,80 | 33,80 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 70,00 | 0,35 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 135,00 | 1,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 5413132323900 | Electrozi sudura | kg | 0,0250 | 70,00 | 1,75 |
| 27 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | | | 2 794,84 535,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 | 50,00 | 535,00 |
| | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 | 135,00 | 715,50 |
| | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 | 135,00 | 621,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D-005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 | 135,00 | 891,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 | 9,80 | 32,34 |
| 28 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | | | 2 964,02 47,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 810,00 | 2 810,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,90 | 5,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 109,00 | 76,85 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 87,00 | 21,49 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,80 | 2,88 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 927,10 40,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 50,00 | 36,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 810,00 | 2 810,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,90 | 3,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 109,00 | 54,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 87,00 | 15,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,80 | 2,88 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 21,80 6,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 24302261010102 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,50 | 15,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,24 |
| 31 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 50 mm, M-35, adeziv, plasa 160kg/m2, cornier cu plasa, diublu din material plastic | m2 | | | 306,70 85,90 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 50,00 | 71,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 50,00 | 14,90 |
| | 24621061105451 | Adeziv pentru Fasad | kg | 5,5000 | 4,40 | 24,44 |
| | 24621061105472 | Adeziv pentru Fasad | kg | 6,5000 | 4,40 | 28,89 |
| | 25213026029076 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* M-35 gr.50 mm | m2 | 1,2700 | 112,00 | 143,66 |
| | 2710703501057 | Cornier din material plastic l = 3m | m | 1,2000 | 6,50 | 7,88 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,80 | 14,54 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,00 | 0,46 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| 32 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala gr.50 mm, cu latimea 250 mm, adeziv, cornier cu plasa, diublu din material plastic | m2 | | | 355,15 105,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8200 | 50,00 | 91,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 | 50,00 | 14,55 |
| | 24621061105451 | Adeziv pentru Fasad | kg | 5,5000 | 4,40 | 24,44 |
| | 24621061105472 | Adeziv pentru Fasad | kg | 6,5000 | 4,40 | 28,89 |
| | 25213026029094 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - gr. 50 mm | m2 | 1,1700 | 149,00 | 176,07 |
| | 2710703501057 | Cornier din material plastic l = 3m | m | 1,2000 | 6,50 | 7,88 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,80 | 10,91 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,00 | 0,46 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0190 | 20,00 | 0,38 |
| 33 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20 mm adeziv | m2 | | | 373,45 146,15 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 50,00 | 119,70 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 50,00 | 26,45 |
| | 24621061105451 | Adeziv pentru Fasad | kg | 5,5000 | 4,40 | 24,44 |
| | 24621061105472 | Adeziv pentru Fasad | kg | 6,5000 | 4,40 | 28,89 |
| | 25213026029093 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - gr. 20 mm | m2 | 1,1700 | 129,00 | 152,44 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,80 | 14,54 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 20,00 | 0,42 |
| 34 | IzF55D | Termoizolarea exterioara a Briului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Briul cu placi de polistiren M-35 gr.20mm | m2 | | | 308,20 108,75 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7970 | 50,00 | 89,85 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3780 | 50,00 | 18,90 |
| | 24621061105451 | Adeziv pentru Fasad | kg | 5,5000 | 4,40 | 24,44 |
| | 24621061105472 | Adeziv pentru Fasad | kg | 6,5000 | 4,40 | 28,89 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* M-35 gr.20 mm | m2 | 1,0700 | 108,00 | 116,72 |
| | 10703501057 | Cornier din material plastic l=3m | m | 2,0000 | 6,50 | 13,13 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,80 | 10,91 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2220 | 20,00 | 4,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 28,23 10,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,60 | 11,66 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 43,80 | 6,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 42,29 6,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,5150 | 70,00 | 36,05 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,24 |
| 37 | CF17D | Adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | | | 284,00 3,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 275,00 | 280,50 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 224,97 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,9000 | 56,50 | 163,85 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 39 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton C-15 M(200), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | | | 86,63 48,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,0400 | 3,00 | 18,12 |
| | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 | 380,00 | 5,70 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 | 380,00 | 7,60 |
| | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 | 5 500,00 | 5,50 |
| | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 | 27,50 | 0,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 40 | CA09A1 | Beton C15 (B15/M200) otmosca, si reparatia scarilor | m3 | | | 1 598,89 185,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7000 | 50,00 | 185,00 |
| | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C15 (B15/M200) | m3 | 0,8160 | 1 490,00 | 1 215,89 |
| | 14211022004461 | Petris | m3 | 0,5000 | 380,00 | 190,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| 41 | 2952270003100 | Vibrator de adancime | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | CL19D | Balustrada din INOX | m2 | | | 2 208,66 |
| | | | | | | 16,50 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2811236306270 | Balustrada din INOX | m2 | 1,0000 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0030 | 70,00 | 0,21 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 135,00 | 1,35 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 21,80 |
| | | | | | | 6,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,50 | 15,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,24 |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate 100x100 Bp3 | kg | | | 53,34 |
| | | | | | | 2,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2873122004100 | Plase sudate 100x100 Bp3 | kg | 1,0100 | 49,90 | 50,40 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 29,00 | 0,14 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 29,00 | 0,29 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,80 | 0,24 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,00 | 0,01 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 128,14 |
| | | | | | | 85,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,00 | 70,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,00 | 31,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 380,00 | 11,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| 45 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la Soclu aplicate cu adeziv, la constructii | m2 | | | 654,54 |
| | | | | | | 275,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,5000 | 50,00 | 225,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0800 | 235,00 | 263,95 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 | 49,90 | 41,52 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,0000 | 4,20 | 17,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,80 | 16,64 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 50,00 | 17,16 |
| | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 46 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 172,47 |
| | | | | | | 20,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 125,00 | 133,88 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,20 | 1,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,80 | 5,04 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 47,50 | 4,99 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------|
| 47 | TrIIAC02E2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 20,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| 48 | TrIIAC13B4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe teren | t | | | 25,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| 49 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | | | 55,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 50,00 | 55,50 |
| 50 | TsI51B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | | | 71,16 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 | 750,00 | 71,16 |

APROBAT:

Intocmit

SRI Secrieru Prim

(functie, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor

IP Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(functie, semnatura, numele, prenumele)

