

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



Formular Nr.1B

**Lucrări de instalare a
pavilionului de așteptare pentru
pasageri pe drumul L 351 R1
drum de acces spre s. Sipoteni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament si instalarea pavajului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,051
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,243
2	DA02A1	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris	m	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,270
	7129020012800	Pavator	h-om	0,840
	7112020030100	Specialist	h-om	1,610
	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,448
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,051
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,051
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,461
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,051
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,061
5	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	13,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,900
6	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2030112931102	Urne	buc	1,000
	2663102100000	Beton	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,150
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,550
	7129020012800	Pavator	h-om	7,480
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,765
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,136
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100	m	17,085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,040
	7129020012800	Pavator	h-om	3,366
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,414
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,487
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,306
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,422
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,400
	7129020012800	Pavator	h-om	11,836
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,322
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	32,640
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	269,280
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	20,706
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,102
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,775
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,408
Total Lucrari de terasament si instalarea pavajului				
		2. Lucrari de montare a statiei		
10	Pret de piata	Constructie achizitionata prefabricata din metal de profil si sticla transparenta Dimensiunile statiei (LxIxh): 4000x1400x2200 • Construcția de bază din cadru metalic din profile 100x100x4. Perete și acoperiș transparent: policarbonat monolit de 4mm.	buc	1,000

1	2	3	4	5
		• Panou pentru afișare mesaje: polycarbonat monolit de 2mm • Panou protecție vânt: polycarbonat monolit de 2mm si tablă traforată cu denumirea și simbolul localității. • Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată. • Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 55W, invertor si acumulator 35Ah. Este iluminată cu becuri LED 20W la 12V cu detector zi noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru încărcare gadget.		
	1	Pavilion (statie de asteptare pentru calatori)	buc	1,000

Elaborat: Marian A. 