

**Reconstructia havuzului din
Parcul Valea Trandafirilor, bd.
Decebal, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Reconstructia havuzului din Parcul Valea Trandafirilor, bd. Decebal, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 3 599 710,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	226,1000	57,66	13 036,926
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 420,0000	57,66	139 537,200
3.	7123010010200	Betonist	h-om	293,9800	57,66	16 950,887
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	492,5446	57,66	28 400,121
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	789,7500	57,66	45 536,985
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84,0000	57,66	4 843,440
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	479,8000	57,66	27 665,268
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7410	57,66	619,326
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	775,8116	57,66	44 733,295
		Total manopera				321 323,47

Materiale:

1.	00010	Блок управления системой фильтрации	buc	1,0000	3 666,66	3 666,660
2.	00011	Блок управления компенсационной емкостью	buc	1,0000	5 116,66	5 116,660
3.	00012	Насос ND2-28M 2HP 230V	buc	10,0000	6 416,66	64 166,600
4.	00013	Фильтр очистки для фонтана (нерж) 35x35	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
5.	00014	Фильтровальная установка LX 25m3/ч	buc	1,0000	12 300,00	12 300,000
6.	00015	Кварцевый песок (25кг)	buc	10,0000	183,33	1 833,300
7.	00016	Датчик ветра для фонтана	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
8.	00017	Стационарный дозатор средств дезинфекции	buc	2,0000	1 083,33	2 166,660
9.	00018	Клей ПВХ (л)	buc	5,0000	300,00	1 500,000
10.	00019	Очиститель (л)	buc	5,0000	200,00	1 000,000
11.	0002	JET tip FRS - 006-1F	buc	45,0000	1 416,66	63 749,700
12.	00020	Люк для помещения HAGODECK BVA 635-63,5x63,5 (75,5x75,5) Aluminium	buc	1,0000	5 650,00	5 650,000
13.	00021	Люк для помещения HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92) Aluminium	buc	2,0000	7 316,66	14 633,320
14.	00022	Осушитель воздуха FDC 32	buc	2,0000	8 316,66	16 633,320

15.	000222	Комплект для крепежа труб системы ВК	set	20,0000	416,66	8 333,200
16.	00023	Погружной насос Karcher SR7	buc	2,0000	5 000,00	10 000,000
17.	00024	Лестница 4,68 м	buc	2,0000	4 500,00	9 000,000
18.	00026	Монтаж функционального оборудования	set	1,0000	19 359,00	19 359,000
19.	0003	LED RGB/IP68/12 VDC	buc	45,0000	4 833,33	217 499,850
20.	0004	Решетка форсунки фонтана	buc	45,0000	700,00	31 500,000
21.	0005	Крепление прожектора для фонтана	buc	45,0000	333,33	14 999,850
22.	0005550	Клей для гранитной плитки 25 кг Adesital B75	buc	110,0000	291,66	32 082,600
23.	0006	Усилитель аудио Revamp 4240t	buc	1,0000	26 966,66	26 966,660
24.	0007	РЭК ШКАФ	buc	1,0000	3 833,33	3 833,330
25.	0008	Акустическая система Apart COLW81	buc	18,0000	6 683,33	120 299,940
26.	000886	Фуга 5 кг Adesital Fugamagica	buc	40,0000	291,66	11 666,400
27.	0009	Panou de control pt havuz cu show de lumini /muzica (cu variatoare de frecventa si computer cf proiectului)	buc	1,0000	345 000,00	345 000,000
28.	0099882	Adesital Elastocem hidroizolare	set	45,0000	1 383,33	62 249,850
29.	1	донный слив для плиточных бассейнов	buc	21,0000	266,66	5 599,860
30.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0199	13 300,00	264,670
31.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	9,1200	45,00	410,400
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	127,3000	6,00	763,800
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	127,3000	7,50	954,750
34.	12663102100000252	Beton C-20	m3	9,7129	1 050,00	10 198,545
35.	12682132600465	pelicola hidroizolanta ПВХ	m2	497,4900	250,00	124 372,500
36.	128741173055	Вентиль мет М-П	buc	46,8000	283,33	13 259,844
37.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,9200	170,00	1 856,400
38.	1444590-4001	Кабель 2x2,5	m	610,0000	16,16	9 857,600
39.	158	Кабель 3x1,5	m	30,0000	12,16	364,800
40.	1590-40089	Кабель для подводного монтажа 4x1,5	m	600,0000	58,33	34 998,000
41.	1590-403	Кабель 5x1,5	m	220,0000	23,33	5 132,600
42.	1987654212874173055	муфта внутри клеевое соединение ф63	buc	41,6000	25,00	1 040,000
43.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2300	3 177,08	730,728
44.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,6109	3 177,08	5 117,957
45.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5027	3 177,08	1 597,118
46.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0027	3 300,00	8,910
47.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 100,0000	0,01	101,000
48.	2010237318750	Distantieri	buc	1 571,5710	0,10	157,157
49.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0011	3 400,00	3,740
50.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	46,0000	95,00	4 370,000
51.	2128741173055	Вентиль ф50	buc	6,2400	233,33	1 455,979
52.	219876542128741173055	переход 63-50 ПВХ (СН)	buc	46,8000	11,66	545,688
53.	225212161176600000	Труба из жесткого ПВХ ф50	m	96,3900	36,66	3 533,657
54.	2320187315789	Decofrol	kg	55,2000	18,00	993,600
55.	252121611700000	Труба из жесткого ПВХ ф63	m	321,3000	58,33	18 741,429

56.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	233,9064	13,55	3 169,432
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 323,0000	195,00	257 985,000
58.	2663102100000252	Beton C-15	m3	4,9938	950,00	4 744,110
59.	2670112202050	Placi din granit	m2	535,3000	612,00	327 603,600
60.	2681116002696	Disc diamantat	buc	3,7875	65,00	246,188
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4 266,0397	11,40	48 632,853
62.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 647,5132	11,40	18 781,650
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	23,0000	14,50	333,500
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	57,6932	14,50	836,552
65.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	400,0000	11,60	4 640,000
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,8270	15,75	580,025
67.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	138,0000	0,50	69,000
68.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	138,0000	0,50	69,000
69.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,3000	0,50	1,150
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,8000	9,20	126,960
71.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 191,2000	0,10	519,120
72.	3219876542128741173055	редукция ф50 внутренняя резьба	buc	46,8000	66,66	3 119,688
73.	342663102100000252	Beton C-20	m3	50,6760	1 050,00	53 209,800
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,3246	20,75	193,485
75.	42128741173055	Вентиль ф63	buc	27,0400	300,00	8 112,000
76.	42521216700500	Труба из жесткого ПВХ ф110	m	94,0680	150,00	14 110,200
77.	4525212161176600000	Гибкая труба ф50	m	128,5200	53,33	6 853,972
78.	45511	Сетка	m2	500,0000	8,33	4 165,000
79.	5009031	Scoabe	10 buc	63,6500	2,00	127,300
80.	5009061	Fisa de izolatie	buc	171,0000	1,20	205,200
81.	503-8010	Кабель труба	m	950,0000	7,50	7 125,000
82.	542128741173055	Уголок 50-90	buc	26,0000	25,00	650,000
83.	54525212161176600000	Гибкая труба ф63	m	428,4000	81,66	34 983,144
84.	590-40088-	Кабель 5x16	m	35,0000	166,66	5 833,100
85.	590-406	Кабель UTP	m	150,0000	7,50	1 125,000
86.	6542128741173055	Уголок 63-90	buc	72,8000	31,66	2 304,848
87.	76542128741173055	Т Уголок ф50 (PT)	buc	3,1200	26,66	83,179
88.	876542128741173055	Т Уголок ф63	buc	52,0000	36,66	1 906,320
89.	9876542128741173055	Т Уголок ф110	buc	5,2000	216,66	1 126,632
		Total materiale de constructii				2 177 709,65

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	150,1000	25,00	3 752,500
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6500	26,00	666,900
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	40,5000	1,00	40,500
4.	2922140007000	Macara	h-ut	31,4481	171,90	5 405,928
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,2000	19,75	576,700

6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6780	279,78	189,691
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	37,2000	18,26	679,272
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,0000	25,00	25,000
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5195	45,00	23,377
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	45,9800	35,00	1 609,300
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2000	204,10	244,920
Total utilaje de construcții						13 214,10

Total	Lei	2 999 758,46
TVA	20 %	599 951,69

Total deviz:

3 599 710,15


Intocmit

Director Turcan A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiectul - Reconstrucția havuzului din Parcul
Valea Trandafirilor, bd. Decebal, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Executare fundatiilor izolate Fm1, Fm2				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			948,455 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	279,78	948,45
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoecziv	100 m3			976,100 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,54
4	CA03F	Beton C 15 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 274,434 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000025 2	Beton C-15	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,75	2,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,02
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,708 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,69
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			14,901 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,68
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,124 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,20	0,28
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,75	1,26
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 177,08	11,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 177,08	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
		1.2. Grinzi monolite				
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,738 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
9	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,066 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,124 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,20	0,28
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,75	1,26
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 177,08	11,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 177,08	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
11	CA04F	Beton C20 - pentru centuri	m3			1 476,429 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	12663102100000252	Beton C-20	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,75	3,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13
		1.3. Planseu				
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,738 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			17,738

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,124 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,20	0,28
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,75	1,26
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 177,08	11,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 177,08	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
15	CA04F	Beton C20 - pentru plansee	m3			1 476,429 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	342663102100000 252	Beton C-20	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,75	3,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			33,895 25,947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	11,60	4,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 177,08	1,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,90	1,72
		1.4. Lucrari diverse				
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			687,862 69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	195,00	614,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	170,00	4,42
18	CE17A	Montare pelicola hidroizolanta PIBX	m2			311,974 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	12682132600465	pelicola hidroizolanta PIBX	m2	1,1500	250,00	296,12
	28752763120001	Пшпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,75	0,20
19	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (granit)	m2			933,657 276,768
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2670112202050	Placi din granit	m2	1,0600	612,00	655,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	65,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	19,75	0,99
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,469 43,245
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 177,08	0,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 177,08	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 400,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,75	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		2. Partea tehnologica				
21	pret de piata	донный слив для плиточных бассейнов	buc			266,660 0,000
	1	донный слив для плиточных бассейнов	buc	1,0000	266,66	266,66
22	pret de piata	JET tip FRS - 006-1F	buc			1 416,660 0,000
	0002	JET tip FRS - 006-1F	buc	1,0000	1 416,66	1 416,66
23	pret de piata	LED RGB/IP68/12 VDC	buc			4 833,330 0,000
	0003	LED RGB/IP68/12 VDC	buc	1,0000	4 833,33	4 833,33
24	pret de piata	Решетка форсунки фонтана	buc			700,000 0,000
	0004	Решетка форсунки фонтана	buc	1,0000	700,00	700,00
25	pret de piata	Крепление прожектора для фонтана	buc			333,330 0,000
	0005	Крепление прожектора для фонтана	buc	1,0000	333,33	333,33
26	pret de piata	Усилитель аудио Revamp 4240t	buc			26 966,660 0,000
	0006	Усилитель аудио Revamp 4240t	buc	1,0000	26 966,66	26 966,66
27	pret de piata	РЭК ШКАФ	buc			3 833,330 0,000
	0007	РЭК ШКАФ	buc	1,0000	3 833,33	3 833,33
28	pret de piata	Акустическая система Apart COLW81	buc			6 683,330 0,000
	0008	Акустическая система Apart COLW81	buc	1,0000	6 683,33	6 683,33
29	pret de piata	Panou de control pt havuz cu show de lumini /muzica (cu variatoare de frecventa si computer cf proiectului)	buc			345 000,000 0,000
	0009	Panou de control pt havuz cu show de lumini /muzica (cu variatoare de frecventa si computer cf proiectului)	buc	1,0000	345 000,00	345 000,00
30	pret de piata	Блок управления системой фильтрации	buc			3 666,660 0,000
	00010	Блок управления системой фильтрации	buc	1,0000	3 666,66	3 666,66
31	pret de piata	Блок управления компенсационной емкостью	buc			5 116,660 0,000
	00011	Блок управления компенсационной емкостью	buc	1,0000	5 116,66	5 116,66
32	pret de piata	Насос ND2-28M 2HP 230V	buc			6 416,660 0,000
	00012	Насос ND2-28M 2HP 230V	buc	1,0000	6 416,66	6 416,66
33	pret de piata	Фильтр очистки для фонтана (нерж) 35x35	buc			7 500,000 0,000
	00013	Фильтр очистки для фонтана (нерж) 35x35	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
34	pret de piata	Фильтровальная установка LX 25m3/ч	buc			12 300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	00014	Фильтровальная установка LX 25m3/ч	buc	1,0000	12 300,00	12 300,00
35	pret de piata	Кварцевый песок (25кг)	buc			183,330
						0,000
	00015	Кварцевый песок (25кг)	buc	1,0000	183,33	183,33
36	pret de piata	Датчик ветра для фонтана	buc			5 000,000
						0,000
	00016	Датчик ветра для фонтана	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
37	pret de piata	Стационарный дозатор средств дезинфекции	buc			1 083,330
						0,000
	00017	Стационарный дозатор средств дезинфекции	buc	1,0000	1 083,33	1 083,33
38	pret de piata	Клей ПВХ (л)	buc			300,000
						0,000
	00018	Клей ПВХ (л)	buc	1,0000	300,00	300,00
39	pret de piata	Очиститель (л)	buc			200,000
						0,000
	00019	Очиститель (л)	buc	1,0000	200,00	200,00
40	pret de piata	Люк для помещения HAGODECK BVA 635-63,5x63,5 (75,5x75,5) Aluminium	buc			5 650,000
						0,000
	00020	Люк для помещения HAGODECK BVA 635-63,5x63,5 (75,5x75,5) Aluminium	buc	1,0000	5 650,00	5 650,00
41	pret de piata	Люк для помещения HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92) Aluminium	buc			7 316,660
						0,000
	00021	Люк для помещения HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92) Aluminium	buc	1,0000	7 316,66	7 316,66
42	pret de piata	Осушитель воздуха FDC 32	buc			8 316,660
						0,000
	00022	Осушитель воздуха FDC 32	buc	1,0000	8 316,66	8 316,66
43	pret de piata	Погружной насос Karcher SR7	buc			5 000,000
						0,000
	00023	Погружной насос Karcher SR7	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
44	pret de piata	Лестница 4,68 м	buc			4 500,000
						0,000
	00024	Лестница 4,68 м	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
45	pret de piata	Комплект для крепежа труб системы BK	set			416,660
						0,000
	000222	Комплект для крепежа труб системы BK	set	1,0000	416,66	416,66
46	pret de piata	Клей для гранитной плитки 25 кг Adesital B75	buc			291,660
						0,000
	0005550	Клей для гранитной плитки 25 кг Adesital B75	buc	1,0000	291,66	291,66
47	pret de piata	Фура 5 кг Adesital Fugamagica	buc			291,660
						0,000
	000886	Фура 5 кг Adesital Fugamagica	buc	1,0000	291,66	291,66
48	pret de piata	Adesital Elastocem hidroizolare	set			1 383,330
						0,000
	0099882	Adesital Elastocem hidroizolare	set	1,0000	1 383,33	1 383,33
49	pret de piata	Сетка	m2			8,330
						0,000
	45511	Сетка	m2	1,0000	8,33	8,33
		3. Lucrari de montare				
50	pret de piata	Монтаж функционального оборудования	set			19 359,000
						0,000
	00026	Монтаж функционального оборудования	set	1,0000	19 359,00	19 359,00
		4. Lucrari de electricitate				
51	590-40089	Кабель для подводного монтажа 4x1,5	m			58,330

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1590-40089	Кабель для проводного монтажа 4x1,5	m	1,0000	58,33	58,33
52	590-40088	Кабель 5x16	m			166,660
						0,000
	590-40088-	Кабель 5x16	m	1,0000	166,66	166,66
53	590-4006	Кабель UTP	m			7,500
						0,000
	590-406	Кабель UTP	m	1,0000	7,50	7,50
54	590-4003	Кабель 5x1,5	m			23,330
						0,000
	1590-403	Кабель 5x1,5	m	1,0000	23,33	23,33
55	158	Кабель 3x1,5	m			12,160
						0,000
	158	Кабель 3x1,5	m	1,0000	12,16	12,16
56	590-4000	Кабель 2x2,5	m			16,160
						0,000
	1444590-4001	Кабель 2x2,5	m	1,0000	16,16	16,16
57	08-02-409-1	Кабель труба	100 m			3 043,868
						1 372,308
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	503-8010	Кабель труба	m	100,0000	7,50	750,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 300,00	27,86
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	26,00	70,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		5. Устройство системы ВК				
58	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Труба из жесткого ПВХ ф63)	m			82,124
						16,145
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252121611700000	Труба из жесткого ПВХ ф63	m	1,0500	58,33	62,47
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	13,55	3,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
59	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Труба из жесткого ПВХ ф50)	m			58,916
						16,145
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
	22521216117660000	Труба из жесткого ПВХ ф50	m	1,0500	36,66	39,26
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	13,55	3,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
60	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба из жесткого ПВХ ф110)	m			174,103
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	425212167005000	Труба из жесткого ПВХ ф110	m	1,0400	150,00	156,78
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
61	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Гибкая труба ф50)	m			76,769
						16,145
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
	4525212161176600000	Гибкая труба ф50	m	1,0500	53,33	57,12
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	13,55	3,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
62	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind	m			107,111

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25-90 mm (Гибкая труба ф63)				16,145
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
	545252121611766 00000	Гибкая труба ф63	m	1,0500	81,66	87,46
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	13,55	3,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль мет М-П	buc			326,376 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	128741173055	Вентиль мет М-П	buc	1,0000	283,33	294,66
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль ф50	buc			274,376 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2128741173055	Вентиль ф50	buc	1,0000	233,33	242,66
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль ф63	buc			343,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	42128741173055	Вентиль ф63	buc	1,0000	300,00	312,00
66	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Уголок 50-90	buc			57,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	542128741173055	Уголок 50-90	buc	1,0000	25,00	26,00
67	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Уголок 63-90	buc			64,639 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	654212874117305 5	Уголок 63-90	buc	1,0000	31,66	32,93
68	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Т Уголок ф50 (PT)	buc			59,439 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	765421287411730 55	Т Уголок ф50 (PT)	buc	1,0000	26,66	27,73
69	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Т Уголок ф63	buc			69,839 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	876542128741173 055	Т Уголок ф63	buc	1,0000	36,66	38,13
70	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Т Уголок ф110	buc			257,039 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	987654212874117 3055	Т Уголок ф110	buc	1,0000	216,66	225,33
71	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, муфта внутри клеевое соединение ф63	buc			57,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	198765421287411 73055	муфта внутри клеевое соединение ф63	buc	1,0000	25,00	26,00
72	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, переход 63-50 ПВХ (CH)	buc			43,839 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	219876542128741 173055	переход 63-50 ПВХ (CH)	buc	1,0000	11,66	12,13

1	2	3	4	5	6	7
73	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, редукция ф50 внутренняя резьба	buc			101,039 31,713
	7136050012000	Instalator alimentare apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	321987654212874 1173055	редукция ф50 внутренняя резьба	buc	1,0000	66,66	69,33

APROBAT:

Intocmit

Director Turcan A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(Handwritten signature)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia havuzului din
Parcul Valea Trandafirilor, bd.
Decebal, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Reconstructia havuzului din Parcul Valea Trandafirilor, bd. Decebal, mun.
Chisinau**

Valoarea de deviz 3 599 710,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Executare fundatiilor izolate Fm1, Fm2				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,2000	948,455 0,000	189,691 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	118,780 118,780	593,898 593,898
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0500	976,100 508,560	48,805 25,428
4	CA03F	Beton C 15 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	4,8000	1 274,434 221,991	6 117,285 1 065,557

1	2	3	4	5	6	7
5	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	141,4200	$\frac{15,708}{3,863}$	$\frac{2\,221,460}{546,340}$
6	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere	kg	195,8000	$\frac{14,901}{3,056}$	$\frac{2\,917,611}{598,360}$
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	30,0000	$\frac{96,124}{69,192}$	$\frac{2\,883,714}{2\,075,760}$
		<i>Total</i>	Lei			14 972,464
		Total Executare fundațiilor izolate Fm1, Fm2 Inclusiv salariu				14 972,464 4 905,343
		1.2. Grinzi monolite				
8	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	537,0700	$\frac{17,738}{5,708}$	$\frac{9\,526,686}{3\,065,782}$
9	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 411,5300	$\frac{16,066}{4,036}$	$\frac{22\,677,770}{5\,697,211}$
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	130,0000	$\frac{96,124}{69,192}$	$\frac{12\,496,096}{8\,994,960}$
11	CA04F	Beton C20 - pentru centuri	m ³	9,2000	$\frac{1\,476,429}{305,598}$	$\frac{13\,583,149}{2\,811,501}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 283,701
		Total Grinzi monolite Inclusiv salariu				58 283,701 20 569,454
		1.3. Planseu				
12	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 412,9300	17,738 5,708	25 062,888 8 065,487
13	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 070,5700	17,738 5,708	36 728,276 11 819,521
14	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	300,0000	96,124 69,192	28 837,146 20 757,600
15	CA04F	Beton C20 - pentru planșee	m3	48,0000	1 476,429 305,598	70 868,610 14 668,704
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 000,0000	33,895 25,947	33 894,540 25 947,000
		<i>Total</i>	Lei			195 391,460
		Total Planseu Inclusiv salariu				195 391,460 81 258,312
		1.4. Lucrări diverse				
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	420,0000	687,862 69,192	288 902,040 29 060,640

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
18	CE17A	Montare pelicola hidroizolanta PIBX	m2	420,0000	311,974 14,415	131 028,870 6 054,300
19	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (granit)	m2	500,0000	933,657 276,768	466 828,538 138 384,000
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	9,0000	50,469 43,245	454,217 389,205
		<i>Total</i>	Lei			887 213,665
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				887 213,665 173 888,145
		<i>Total</i>	Lei			1 155 861,29
		<i>CASM</i>	22,5 %			63 139,782
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			60 765,575
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			185 566,163
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			87 919,968
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 553 252,77 8 280 621,254
		2. Partea tehnologica				
21	pret de piata	донный слив	buc	21,0000	266,660 0,000	5 599,860 0,000
22	pret de piata	JET tip FRS - 006-1F	buc	45,0000	1 416,660 0,000	63 749,700 0,000
23	pret de piata	LED RGB/IP68/12 VDC	buc	45,0000	4 833,330 0,000	217 499,850 0,000
24	pret de piata	Решетка форсунки фонтана	buc	45,0000	700,000 0,000	31 500,000 0,000
25	pret de piata	Крепление прожектора для фонтана	buc	45,0000	333,330 0,000	14 999,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	pret de piata	Усилитель аудио Revamp 4240t	buc	1,0000	26 966,660 0,000	26 966,660 0,000
27	pret de piata	РЭК ШКАФ	buc	1,0000	3 833,330 0,000	3 833,330 0,000
28	pret de piata	Акустическая система Apart COLW81	buc	18,0000	6 683,330 0,000	120 299,940 0,000
29	pret de piata	Panou de control pt havuz cu show de lumini /muzica (cu variatoare de frecventa si computer cf proiectului)	buc	1,0000	345 000,000 0,000	345 000,000 0,000
30	pret de piata	Блок управления системой фильтрации	buc	1,0000	3 666,660 0,000	3 666,660 0,000
31	pret de piata	Блок управления компенсационной емкостью	buc	1,0000	5 116,660 0,000	5 116,660 0,000
32	pret de piata	Насос ND2-28M 2HP 230V	buc	10,0000	6 416,660 0,000	64 166,600 0,000
33	pret de piata	Фильтр очистки для фонтана (нерж) 35x35	buc	1,0000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
34	pret de piata	Фильтровальная установка LX 25м3/ч	buc	1,0000	12 300,000 0,000	12 300,000 0,000
35	pret de piata	Кварцевый песок (25кг)	buc	10,0000	183,330 0,000	1 833,300 0,000
36	pret de piata	Датчик ветра для фонтана	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
37	pret de piata	Стационарный дозатор средств дезинфекции	buc	2,0000	1 083,330 0,000	2 166,660 0,000
38	pret de piata	Клей ПВХ (л)	buc	5,0000	300,000 0,000	1 500,000 0,000
39	pret de piata	Очиститель (л)	buc	5,0000	200,000 0,000	1 000,000 0,000
40	pret de piata	Люк для помещения HAGODECK BVA 635-63,5x63,5 (75,5x75,5) Aluminium	buc	1,0000	5 650,000 0,000	5 650,000 0,000
41	pret de piata	Люк для помещения HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92) Aluminium	buc	2,0000	7 316,660 0,000	14 633,320 0,000
42	pret de piata	Осушитель воздуха FDC 32	buc	2,0000	8 316,660 0,000	16 633,320 0,000
43	pret de piata	Погружной насос Karcher SR7	buc	2,0000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
44	pret de	Лестница 4,68 м	buc	2,0000	4 500,000	9 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
45	pret de piata	Комплект для крепежа труб системы ВК	set	20,0000	416,660	8 333,200
					0,000	0,000
46	pret de piata	Клей для гранитной плитки 25 кг Adesital B75	buc	110,0000	291,660	32 082,600
					0,000	0,000
47	pret de piata	Фуга 5 кг Adesital Fugamagica	buc	40,0000	291,660	11 666,400
					0,000	0,000
48	pret de piata	Adesital Elastocem hidroizolare	set	45,0000	1 383,330	62 249,850
					0,000	0,000
49	pret de piata	Сетка	m2	500,0000	8,330	4 165,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 108 112,76 0
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			13 297,353
		Total Partea tehnologica Inclusiv salariu				1 121 410,11 3
		3. Lucrari de montare				
50	pret de piata	Монтаж функционального оборудования	set	1,0000	19 359,000	19 359,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 359,000
		<i>CASM</i>	22,5 %			4 355,775
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 438,642
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 629,205
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 782,622
		4. Lucrari de electricitate				
51	590-40089	Кабель для подводного монтажа 4x1,5	m	600,0000	58,330	34 998,000
					0,000	0,000
52	590-40088	Кабель 5x16	m	35,0000	166,660	5 833,100
					0,000	0,000
53	590-4006	Кабель UTP	m	150,0000	7,500	1 125,000
					0,000	0,000
54	590-4003	Кабель 5x1,5	m	220,0000	23,330	5 132,600
					0,000	0,000
55	158	Кабель 3x1,5	m	30,0000	12,160	364,800

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
56	590-4000	Кабель 2x2,5	m	610,0000	16,160	9 857,600
					0,000	0,000
57	08-02-409-1	Кабель труба	100 m	9,5000	3 043,868	28 916,746
					1 372,308	13 036,926
		<i>Total</i>	Lei			86 227,846
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 933,308
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4 701,355
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 908,064
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 226,234
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				109 996,807 13 036,926
		5. Устройство системы ВК				
58	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Труба из жесткого ПВХ ф63)	m	300,0000	82,124	24 637,237
					16,145	4 843,440
59	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Труба из жесткого ПВХ ф50)	m	90,0000	58,916	5 302,399
					16,145	1 453,032
60	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба из жесткого ПВХ ф110)	m	90,0000	174,103	15 669,270
					17,298	1 556,820
61	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Гибкая труба ф50)	m	120,0000	76,769	9 212,295
					16,145	1 937,376
62	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Гибкая труба ф63)	m	400,0000	107,111	42 844,221
					16,145	6 457,920
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	45,0000	326,376	14 686,929
					31,713	1 427,085

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Вентиль мет М-П				
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль ф50	buc	6,0000	274,376 31,713	1 646,257 190,278
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль ф63	buc	26,0000	343,713 31,713	8 936,538 824,538
66	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Уголок 50-90	buc	25,0000	57,713 31,713	1 442,825 792,825
67	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Уголок 63-90	buc	70,0000	64,639 31,713	4 524,758 2 219,910
68	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Т Уголок ф50 (PT)	buc	3,0000	59,439 31,713	178,318 95,139
69	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Т Уголок ф63	buc	50,0000	69,839 31,713	3 491,970 1 585,650
70	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Т Уголок ф110	buc	5,0000	257,039 31,713	1 285,197 158,565
71	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, муфта внутри клеевое соединение ф63	buc	40,0000	57,713 31,713	2 308,520 1 268,520
72	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	45,0000	43,839 31,713	1 972,773 1 427,085

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, переход 63-50 ПВХ (CH)				
73	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, редукция ф50 внутренняя резьба	buc	45,0000	101,039 31,713	4 546,773 1 427,085
		<i>Total</i>	Lei			142 686,280
		<i>CASM</i>	22,5 %			6 224,685
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			4 599,840
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			22 259,067
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 546,192
		Total Устройство системы ВК Inclusiv salariu				186 316,064 27 665,268

		Total	Lei		2 999 758,46
		TVA	20 %		599 951,69
		Total deviz: Inclusiv salariu			3 599 710,15 321 323,47

Intocmit

Director Turcan A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

