

**Lucrari de betonare si de
constructie a sectoarelor de
drum conform necesitatilor
primariei Cobilea r. Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 173 754,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz 2-1-2. Constructia sectorului de drum in varianta alba.				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	76,56 0,00	765,60 0,00
2	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	1,5000	2 789,80 0,00	4 184,70 0,00
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,4000	336,40 0,00	134,56 0,00
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,8000	5 352,74 479,62	9 634,94 863,32
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	109,62 0,00	1 096,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,0000	11 485,36 467,32	114 853,64 4 673,24
		<i>Total</i>	lei			130 669,64
		Total Deviz 2-1-2.Constructia sectorului de drum in varianta alba. Inclusiv salariu				130 669,64 5 536,56

		Total	lei	130 669,64
		Asigurari sociale	24 %	1 328,77
		Cheltuieli de regie	6,5 %	8 579,90
		Beneficiu de deviz	3 %	4 217,35
		Total		144 795,66
		TVA	20 %	28 959,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 754,79 5 536,56

Intocmit

KVM Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de betonare si de
constructie a sectoarelor de
drum conform necesitatilor
primariei Cobilea r. Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 173 754,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1260	94,60	863,32
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,4000	94,60	4 673,24
Total manopera						5 536,56

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	10,0000	125,00	1 250,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,0000	390,00	3 900,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	189,0000	390,00	73 710,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,0000	390,00	5 850,00
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,0000	12,00	360,00
Total materiale de construcții						85 070,00

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2320	580,00	134,56
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,8450	580,00	6 290,10
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,6636	560,00	8 771,62
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	27,1000	560,00	15 176,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,2000	560,00	6 272,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5800	480,00	1 238,40
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0600	690,00	731,40
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1400	350,00	1 449,00
Total utilaje de construcții						40 063,08

Total	lei	130 669,64
Asigurari sociale	24 %	1 328,77
Cheltuieli de regie	6,5 %	8 579,90

Beneficiu de deviz	3 %	4 217,35
Total		144 795,66
TVA	20 %	28 959,13

Total deviz: **173 754,79**

Intocmit

KVM Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de betonare si de constructie a sectoarelor de drum conform necesitatilor primariei Cobilea r. Soldanesti

Investitor: Primaria Cobilea r. Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz 2-1-2.Constructia sectorului de drum in varianta alba.				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			76,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	580,00	76,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			765,60
2	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 789,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	580,00	2 789,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 184,70
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			336,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	580,00	336,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,56
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 352,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	560,00	4 873,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 634,94
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			109,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	580,00	109,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 096,20
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 485,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	390,00	585,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	390,00	390,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	580,00	24,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	560,00	627,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	560,00	1 517,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	690,00	73,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114 853,64

APROBAT:

Intocmit
KVM Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.