

**Lucraril de imbunatatire a
conditiilor de igiena si sanatate
la I.P."Gimnaziul V.Cantemir
din s.Sofia,r-nul Drochia."**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 285 549,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	14,29	19,48 19,48	278,36 278,36
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	8,54	186,60 183,20	1 593,57 1 564,54
3		Demontarea canalizarii		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 mm	m	7,00	38,96 38,96	272,71 272,71
5	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	2,80	32,93 32,93	92,20 92,20
6		Demontarea sistemului de incalzire/apa		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2"	m	10,00	23,34 19,48	233,37 194,80

1	2	3	4	5	6	7
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"	m	78,00	20,88 17,62	1 628,40 1 374,70
9	RpIA59A	Demontarea pompei	buc	1,00	40,48 38,96	40,48 38,96
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,44	57,98 57,98	1 532,86 1 532,86
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	26,44	49,40 0,00	1 306,11 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				6 978,07 5 349,14
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Pereti				
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,65	2 025,44 250,45	1 316,53 162,79
13	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,37	13 107,93 4 490,98	4 849,93 1 661,66
14	CP11A	Montarea placilor prefabricate din beton	buc	7,00	690,10 106,67	4 830,69 746,72
15	CK26D	Montarea profilelor-maiac	m	68,00	10,20 4,64	693,46 315,38
16	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-	m2	33,41	183,69 120,59	6 137,04 4 028,84

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 10-T pentru stratul vizibil				
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,30	17,95 9,28	292,64 151,20
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.5mm	m2	16,30	69,34 56,58	1 130,17 922,31
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,30	3,39 1,39	55,28 22,68
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,30	35,26 25,51	574,75 415,80
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	97,91	254,41 113,63	24 908,89 11 125,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 789,40 19 553,00
		2.2. Tavane				
22	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC-hidrofob	m2	20,70	183,46 92,76	3 797,52 1 920,13
23	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	20,70	46,01 30,15	952,41 624,04
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	23,50	3,39	79,70

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,39	32,70
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,70	35,26 25,51	729,90 528,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 559,53 3 104,91
		2.3. Pardoseli				
26	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu bitum	m2	20,70	138,72 96,47	2 871,51 1 996,94
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,70	60,67 32,47	1 255,85 672,05
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,70	260,88 115,95	5 400,11 2 400,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 527,48 5 069,15
		2.4. Timplarii din PVC si metalice				
29	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	7,49	1 057,16 43,60	7 918,11 326,54
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,69	1 083,56 37,57	9 416,16 326,46
31	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,20	1 421,62 51,02	23 030,29 826,49
32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	11,00	107,70 4,64	1 184,68 51,02
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	11,00	115,70	1 272,66

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre			16,70	183,66
		Total Timplarii din PVC si metalice Inclusiv salariu				42 821,90 1 714,18
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				102 698,31 29 441,24
		3. Lucrari tehnice sanitare				
		3.1. Canalizare				
34	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	68,00	82,22 33,39	5 590,64 2 270,76
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,50	30,76 11,60	538,26 202,91
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	27,00	61,45 14,84	1 659,06 400,72
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot Dn 110mm 45GRD	buc	12,00	45,48 12,99	545,78 155,84
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot Dn 110mm 90GRD	buc	18,00	43,48 12,99	782,67 233,76
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa Dn 110mm	buc	5,00	38,48 12,99	192,41 64,93
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP Dn 50mm 87GRD	buc	16,00	22,38 10,20	358,14 163,26

1	2	3	4	5	6	7
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP Dn 50mm 45GRD	buc	8,00	20,38 10,20	163,07 81,63
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PP Dn 50mm	buc	4,00	15,38 10,20	61,53 40,81
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110	buc	12,00	55,83 14,84	669,98 178,10
44	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110/50	buc	5,00	50,83 14,84	254,16 74,21
45	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa coloana ventilare 110	buc	3,00	50,83 14,84	152,49 44,52
46	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 50/50	buc	4,00	23,95 11,60	95,82 46,38
47	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	10,00	25,73 19,94	257,32 199,43
48	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	921,69 85,80	5 530,16 514,82
49	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	1 700,14 194,80	1 700,14 194,80

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
50	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,00	1 789,15 204,07	10 734,91 1 224,43
51	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 422,85 118,27	2 845,70 236,54
52	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	884,25 16,23	2 652,76 48,70
		Total Canalizare Inclusiv salariu				34 785,00 6 376,55
		3.2. Apa rece				
53	IC22A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, sau montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3 mm	m	21,00	92,55 43,60	1 943,62 915,54
54	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PP-R/FB PN25	m	16,00	49,45 18,55	791,23 296,83
55	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25	m	24,00	47,13 16,23	1 131,19 389,59
56	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PP-R/FB PN 25	m	24,00	44,81 13,91	1 075,54 333,94

1	2	3	4	5	6	7
57	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R PN25	m	28,00	47,13 16,23	1 319,72 454,52
58	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 90gr	buc	16,00	13,02 9,74	208,40 155,84
59	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 45gr	buc	8,00	13,02 9,74	104,20 77,92
60	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PP-R	buc	4,00	12,52 9,74	50,10 38,96
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90gr	buc	76,00	11,61 8,35	882,24 634,48
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 45gr	buc	30,00	11,61 8,35	348,25 250,45
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP-R	buc	10,00	11,11 8,35	111,08 83,48
64	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	28,00	10,19 6,96	285,38 194,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv Cot PP-R 90gr				
65	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 45gr	buc	14,00	10,69 6,96	149,69 97,40
66	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PP-R	buc	8,00	10,19 6,96	81,54 55,66
67	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP-R 25x20x20	buc	20,00	16,99 10,67	339,85 213,35
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot baterie 20x1/2 PPR	buc	2,00	22,19 6,96	44,38 13,91
69	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R20	buc	1,00	75,99 10,67	75,99 10,67
70	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R 25	buc	1,00	75,99 10,67	75,99 10,67
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M, 20x1/2)	buc	2,00	22,19 6,96	44,38 13,91
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,00	23,61 8,35	47,22 16,70

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord M, 25x1/2)				
73	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord M,32x1)	buc	2,00	25,02 9,74	50,05 19,48
74	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet sub lavoar)	buc	22,00	96,48 6,03	2 122,55 132,65
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	556,53 76,53	3 339,16 459,16
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	556,53 76,53	556,53 76,53
77	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 32mm	buc	20,00	20,09 12,99	401,73 259,73
78	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 25mm	buc	28,00	19,59 12,99	548,42 363,62
79	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 20mm	buc	30,00	19,09 12,99	572,59 389,59
80	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	3,00	77,30 6,96	231,91 20,87

1	2	3	4	5	6	7
81	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Filtru)	buc	1,00	<u>77,30</u> 6,96	<u>77,30</u> 6,96
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Filtru antikal)	buc	1,00	<u>72,30</u> 6,96	<u>72,30</u> 6,96
83	IC30B	Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord drept)	buc	2,00	<u>22,69</u> 7,42	<u>45,38</u> 14,84
84	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord flexibil 1/2)	buc	3,00	<u>72,69</u> 7,42	<u>218,07</u> 22,26
		Total Apa rece Inclusiv salariu				17 345,99 6 031,26
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				52 130,99 12 407,81
		4. Electricitatea				
85	08-03-573-4	Panou de distributie 12 module	buc	1,00	<u>724,47</u> 109,92	<u>724,47</u> 109,92
86	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Y3O 25A	buc	1,00	<u>559,98</u> 130,33	<u>559,98</u> 130,33
87	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/25	buc	1,00	<u>294,98</u> 130,33	<u>294,98</u> 130,33
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/16A	buc	3,00	<u>222,53</u> 72,35	<u>667,60</u> 217,06
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BF47-29/3/20A	buc	5,00	<u>222,53</u> 72,35	<u>1 112,67</u> 361,76
90	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,35	<u>3 116,26</u> 2 393,21	<u>4 206,96</u> 3 230,83

1	2	3	4	5	6	7
91		Cablu VVGng-3x1.5	m	82,00	8,50 0,00	697,00 0,00
92		Cablu VVGng-3x2.5	m	40,00	12,00 0,00	480,00 0,00
93		Cablu VVGng-3x4	m	138,00	25,00 0,00	3 450,00 0,00
94	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Corp de iluminat LED-2x36	100 buc	0,07	32 631,65 5 380,08	2 284,22 376,61
95		Lampa LED 36W	100 buc	16,00	45,00 0,00	720,00 0,00
96	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	5 870,08 1 832,01	293,50 91,60
97	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	6 098,78 1 767,08	121,98 35,34
98		Cutie Y409Y1	buc	13,00	3,00 0,00	39,00 0,00
99	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m	0,84	1 709,25 1 103,84	1 435,77 927,23
100	08-02-396-10	Canal plastic 25x25	100 m	0,84	4 003,71 2 291,17	3 363,12 1 924,58
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				20 451,26 7 535,59
		5. Hazna				
101	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,25	73,75 0,00	18,44 0,00
102	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,50	55,19 55,19	248,36 248,36
103	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	4,50	42,85 40,35	192,83 181,58

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
104	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,82	893,89 410,00	1 626,88 746,20
105	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.45m3)	buc	4,00	650,00 0,00	2 600,00 0,00
106	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦП1-20-1 (0,51м3)	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
107	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B типаТ	buc	1,00	120,57 38,03	120,57 38,03
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,00	61,45 14,84	1 720,50 415,56
109	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,30	124,66 3,71	1 657,92 49,35
		Total Hazna Inclusiv salariu				8 735,50 1 679,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			190 994,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			12 692,89
		Total	100,00 +			203 687,03
		Transportarea	7,00 %			9 193,24
		Total	100,00 +			212 880,27
		Cheltuieli de regie	8,00 %			17 030,42
		Total	100,00 +			229 910,69
		Beneficiu	3,50 %			8 046,87
		Total	100,00 +			237 957,57
		TVA	20,00 %			47 591,51
		Total deviz:				285 549,08
		Inclusiv salariu				56 412,86

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Sofia, r-n Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)