

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Braviceni r-nul. Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Braviceni r-nul. Orhei
3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei de iluminat public din s.Braviceni r-nul. Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-17H		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,0000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000
4		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,0400
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4000
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	16,0000

1	2	3	4	5
8		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	14,0000
9		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-3	buc	2,0000
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,5770
11	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,5000	1 km	0,0890
12		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	577,0000
13		Clema de ancora PA - 25	buc	14,0000
14		Suport AL CA-1500	buc	14,0000
15		Clema de suport RA25	buc	17,0000
16		Suport AL CS-1500	buc	17,0000
17		Banda de INOX F2007	m	128,0000
18		Clame A200	buc	128,0000
19		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	36,0000
		1.2. Lucrari de montare		
20	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,0000
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,0000
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000

1	2	3	4	5
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,0000
26	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
27	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
28	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4850
30		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	39,0000
31		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
32		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
34		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
35		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,0000
36	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (K=0.5) K=0.5=0,5000	buc	9,0000
37	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	26,0000
38		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	78,0000
39	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	26,0000
40		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	26,0000
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500

1	2	3	4	5
42		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,8000
44		Vergea din otel D16 mm	m	24,0000
45	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,3500
46		Vergea din otel D10 mm	m	35,0000
47		Clema PS-1-1	buc	5,0000
		1.3. Utilaj		
48		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,0000
49		Panou de distributie SMP IP54-2-3		1,0000
50		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,0000
51		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
52		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,0000
53		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
54		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000
55		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OPIС1-B (1 pol)	buc	1,0000
56		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,0000
57		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,0000
58		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	26,0000
		2. Iluminat public PT-158H		
		2.1. Lucrari de constructie		
59	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3	6,2500

1	2	3	4	5
		H < 0,60 m teren mijlociu		
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	6,2500
61	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	25,0000
62		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	20,0000
63		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-3	buc	5,0000
64	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,7000
65	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,5000	1 km	0,6530
66		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	1 047,0000
67		Clema de ancora PA - 25	buc	29,0000
68		Suport AL CA-1500	buc	29,0000
69		Clema de suport RA25	buc	36,0000
70		Suport AL CS-1500	buc	36,0000
71		Banda de INOX F2007	m	254,0000
72		Clame A200	buc	254,0000
73		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	65,0000
		2.2. Lucrari de montare		
74	08-03-525-2	Intreuptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreuptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
75	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
77	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
78	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
79	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
80	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6800
81		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	58,5000
82		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
83		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
84	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
85		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
86		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,0000
87	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (K=0.5) K=0.5=0,5000	buc	13,0000
88	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	39,0000
89		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	117,0000
90	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	39,0000
91		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	39,0000
92	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,5000

1	2	3	4	5
93		Vergea din otel D16 mm	m	45,0000
94	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,0500
95		Vergea din otel D10 mm	m	105,0000
96		Clema PS-1-1	buc	15,0000
		2.3. Utilaj		
97		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,0000
98		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
99		Relev de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
100		Demaror electromagnetic КМИ 24010	buc	1,0000
101		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,0000
102		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,0000
103		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,0000
104		Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P	buc	1,0000
105		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	39,0000
		3. Iluminat public PT-688H		
		3.1. Lucrari de constructie		
106	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,0000
107	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,0000
108	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38,	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior		
109		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	11,0000
110		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-3	buc	1,0000
111	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,1050
112	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,5000	1 km	0,0520
113		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	1 105,0000
114		Clema de ancora PA - 25	buc	20,0000
115		Suport AL CA-1500	buc	20,0000
116		Clema de suport RA25	buc	25,0000
117		Suport AL CS-1500	buc	25,0000
118		Banda de INOX F2007	m	236,0000
119		Clame A200	buc	236,0000
120		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	18,0000
		3.2. Lucrari de montare		
121	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,0000
122	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
123	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,8400
124		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	84,0000

1	2	3	4	5
125	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (K=0.5) K=0.5=0,5000	buc	12,0000
126	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	56,0000
127		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	168,0000
128	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	56,0000
129		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	56,0000
130	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,1000
131		Vergea din otel D16 mm	m	33,0000
132	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,7700
133		Vergea din otel D10 mm	m	77,0000
134		Clema PS-1-1	buc	11,0000
		3.3. Utilaj		
135		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
136		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,0000
137		Intrerupator automat VA 47-29-B16 1P	buc	1,0000
138		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	56,0000
		4. Iluminat public PT-161H		
		4.1. Lucrari de constructie		
139	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,2500
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	2,2500

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
141	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000
142		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
143	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,0400
144	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4000
145	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	9,0000
146		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	9,0000
147	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,1130
148	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP 2x25)(k=0.5) K=0.5=0,5000	1 km	1,5580
149	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV(AC-16) (k=0.5) K=0.5=0,5000	1 km	0,2840
150		Conductor SIP 5 2x35 mm2	m	1 996,0000
151		Clema de ancora PA -1000	buc	40,0000
152		Clema de ancora PA - 25	buc	20,0000
153		Suport AL CA-1500	buc	60,0000
154		Clema de suport RA25	buc	70,0000

1	2	3	4	5
155		Suport AL CS-1500	buc	70,0000
156		Banda de INOX F2007	m	546,0000
157		Clame A200	buc	546,0000
158		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	58,0000
		4.2. Lucrari de montare		
159	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM DDE-3 63A	buc	1,0000
160	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
161	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 3P)	buc	2,0000
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000
163	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
164	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
165	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
166	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
167	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator3P 400 B)	set	1,0000
168	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8050
169		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	171,0000

1	2	3	4	5
170		Cablu AVVG 4x10 mm ²	m	1,5000
171		Cablu AVVG 4x25 mm ²	m	8,0000
172	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000
173		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-32 mm	m	10,0000
174		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,0000
175	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (K=0.5) K=0.5=0,5000	buc	35,0000
176	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	114,0000
177		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	342,0000
178	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	114,0000
179		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	114,0000
180	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
181		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
182	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,7000
183		Vergea din otel D16 mm	m	51,0000
184	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,1900
185		Vergea din otel D10 mm	m	119,0000
186		Clema PS-1-1	buc	17,0000
		4.3. Utilaj		
187		Dulap BZUM DDE-3 tip 2, 1 contor	buc	1,0000
188		Panou de distributie SMP IP54-2-3		1,0000

1	2	3	4	5
189		Intrerupator automat VA 47-29-B40 3P	buc	1,0000
190		Intrerupator automat VA 47-29-B25 3P	buc	1,0000
191		Contor electronic trifazat NIK-2300	buc	1,0000
192		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
193		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000
194		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B(3 pol)	buc	1,0000
195		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 3P	buc	2,0000
196		Intrerupator automat VA 47-29 B20 1P	buc	2,0000
197		Intrerupator automat VA 47-29 B16 1P	buc	1,0000
198		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	114,0000
		5. Iluminat public PT-687H		
		5.1. Lucrari de constructie		
199	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,2500
200	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,2500
201	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000
202		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
203	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei	m2	1,0400

1	2	3	4	5
		straturi de email)		
204	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4000
205	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	15,0000
206		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	13,0000
207		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-3	buc	2,0000
208	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,5950
209	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP 2x25)(k=0.5) K=0.5=0,5000	1 km	0,4840
210		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	676,0000
211		Conductor SIP 5 2x35 mm2	m	435,0000
212		Clema de ancora PA -1000	buc	9,0000
213		Clema de ancora PA - 25	buc	26,0000
214		Suport AL CA-1500	buc	35,0000
215		Clema de suport RA25	buc	40,0000
216		Suport AL CS-1500	buc	40,0000
217		Banda de INOX F2007	m	283,0000
218		Clame A200	buc	283,0000
219		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	45,0000
		5.2. Lucrari de montare		
220	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM DDE-3 63A		
221	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
222	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 3P)	buc	2,0000
223	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
224	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
225	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
226	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U- 220V In-16A AHC)	buc	1,0000
227	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
228	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator3P 400 B)	set	1,0000
229	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3100
230		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	121,5000
231		Cablu AVVG 4x10 mm ²	m	1,5000
232		Cablu AVVG 4x25 mm ²	m	8,0000
233	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000
234		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-32 mm	m	10,0000
235		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,0000

1	2	3	4	5
236	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (K=0.5) K=0.5=0,5000	buc	42,0000
237	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	81,0000
238		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	243,0000
239	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	81,0000
240		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	81,0000
241	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
242		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
243	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,1000
244		Vergea din otel D16 mm	m	33,0000
245	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,7700
246		Vergea din otel D10 mm	m	77,0000
247		Clema PS-1-1	buc	11,0000
		5.3. Utilaj		
248		Dulap BZUM DDE-3 tip 2, 1 contor	buc	1,0000
249		Panou de distributie SMP IP54-2-3		1,0000
250		Intrerupator automat VA 47-29-B32 3P	buc	1,0000
251		Intrerupator automat VA 47-29-B20 3P	buc	1,0000
252		Contor electronic trifazat NIK-2300	buc	1,0000
253		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
254		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000
255		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un -	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		400V OIIC1-B(3 pol)		
256		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 3P	buc	2,0000
257		Intrerupator automat VA 47-29 B20 1P	buc	1,0000
258		Intrerupator automat VA 47-29 B16 1P	buc	2,0000
259		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	81,0000