

**Lucrari de reparatie a camerei
de odihna a personalului tehnic ,
depozitelor si sistemelor
ingineresti a blocului B a sediului
IGSU din str. Gh. Asachi 69,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 299 990,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera de odihna soferi Birou de serviciu (6,8,9,10)				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,5600	12,62 12,62	95,40 95,40
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,6900	28,18 28,18	414,00 414,00
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,2500	33,30 33,00	308,00 305,25
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,0000	23,90 23,40	406,30 397,80
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,0000	9,40 9,00	159,80 153,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,6900	7,45 7,35	459,45 453,25

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,4700	52,16 52,01	1 119,90 1 116,70
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	6,60 6,60	19,80 19,80
9	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rola, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	30,0000	1,05 1,05	31,50 31,50
10	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,0000	27,60 27,60	138,00 138,00
11	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	27,5000	10,86 10,86	298,55 298,55
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,2500	5,60 5,60	7,00 7,00
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie pentru ferestre	m3	0,7200	98,47 98,06	70,90 70,60
		<i>Total</i>	Lei			3 528,60
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				3 528,60 3 500,85
		1.2. Lucrari de reparatie				
		1.2.1. Pereti				
14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,4000	697,15 126,00	278,86 50,40
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	91,0000	127,31 69,25	11 584,96 6 301,75

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,0000	2,87 0,90	261,62 81,90
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,0000	57,13 42,70	5 198,75 3 885,70
18	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,2000	11,90 9,10	287,87 220,15
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,0000	13,46 6,00	1 225,31 546,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,0000	20,82 16,00	1 894,72 1 456,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,0000	2,87 0,90	261,62 81,90
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,0000	27,48 16,50	2 500,68 1 501,50
		<i>Total</i>	Lei			23 494,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 494,39 14 125,30
		1.2.2. Pardosea				
23	CG22A1k=0.4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,3600	40,88 14,30	1 118,50 391,25

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(polestirol gr. 100 mm, densit.200kg/m2)	m2	27,3600	81,59 3,60	2 232,21 98,40
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,3600	52,03 23,51	1 423,65 643,20
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,3600	8,74 4,01	239,00 109,65
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,3600	216,27 52,55	5 917,10 1 437,85
		<i>Total</i>	Lei			10 930,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 930,46 2 680,35
		1.2.3. Tavane				
28	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,1600	151,11 86,76	2 744,11 1 575,50
29	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,1600	41,63 31,99	756,03 580,95
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1600	2,87 0,89	52,03 16,20
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	18,1600	27,48 16,50	499,01 299,70

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,2000	252,90 75,50	2 326,70 694,60
		<i>Total</i>	Lei			6 377,88
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 377,88 3 166,95
		1.2.4. Timplarii				
33	CM07D	Luminator-geam din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	1,8000	1 032,77 140,50	1 858,99 252,90
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	1 226,50 23,89	6 954,25 135,45
		<i>Total</i>	Lei			8 813,24
		Total Timplarii Inclusiv salariu				8 813,24 388,35
		<i>Total</i>	Lei			49 615,97
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				49 615,97 20 360,95
		<i>Total</i>	Lei			53 144,57
		Total Camera de odihna soferi Birou de serviciu (6,8,9,10) Inclusiv salariu				53 144,57 23 861,80
		2. Depozite (7, 12, 13)				
		2.1. Lucrari de demolare				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,5600	12,62 12,62	95,40 95,40
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	204,2000	7,45 7,35	1 521,15 1 500,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 616,55
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 616,55 1 596,15
		2.2. Lucrari de reparatie				
		2.2.1. Pereti				
37	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4000	769,75 149,25	307,90 59,70
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	204,2000	127,31 69,25	25 996,08 14 140,85
39	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,2000	11,90 9,10	287,87 220,15
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	204,2000	3,08 1,80	629,73 367,50
		<i>Total</i>	Lei			27 221,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 221,58 14 788,20
		2.2.2. Pardosea				
41	CG22A1k=0.7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	75,8200	71,49 25,03	5 420,36 1 897,45
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	151,6400	15,63 1,53	2 369,60 231,45
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	75,8200	226,59	17 179,68

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm			38,50	2 919,00
44	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	56,4000	63,58 34,00	3 585,85 1 917,60
45	RpAcF10B	Inlocuirea capacelor din metal la caminele de vizitare, cu rame cu dimensiunile 700x1000 mm	buc	1,0000	1 176,70 74,20	1 176,70 74,20
		<i>Total</i>	Lei			29 732,19
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 732,19 7 039,70
		2.2.3. Tavane				
46	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	83,4000	3,08 1,80	257,16 150,00
		<i>Total</i>	Lei			257,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				257,16 150,00
		2.2.4. Timplarii				
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	1 226,50 23,89	6 954,25 135,45
		<i>Total</i>	Lei			6 954,25
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 954,25 135,45
		<i>Total</i>	Lei			64 165,18
		Total Lucrari de reparatie				64 165,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 113,35
		<i>Total</i>	Lei			65 781,73
		Total Depozite (7, 12, 13) Inclusiv salariu				65 781,73 23 709,50
		3. Boxe				
		3.1. Lucrari de demolare				
48	RpCQ11D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat	m2	5,4000	10,61 10,51	57,30 56,75
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,0000	7,45 7,35	186,25 183,75
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	64,7500	16,55 6,90	1 071,63 446,70
		<i>Total</i>	Lei			1 315,18
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 315,18 687,20
		3.2. Lucrari de reparatie				
		3.2.1. Pereti				
51	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1,8900	127,38 69,29	240,75 130,95
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000	57,13 42,70	1 142,57 854,00
53	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,6000	11,91 9,11	150,01 114,80
54	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	64,7500	41,82 23,05	2 707,98 1 492,35
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte	m2	56,8300	3,08	175,19

1	2	3	4	5	6	7
		de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)			1,80	102,30
		<i>Total</i>	Lei			4 416,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 416,50 2 694,40
		3.2.2. Pardosea				
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	275,4000	15,62 1,53	4 303,12 420,20
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	137,7000	131,07 30,50	18 048,54 4 199,85
		<i>Total</i>	Lei			22 351,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				22 351,66 4 620,05
		3.2.3. Tavane				
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000	57,14 42,70	285,69 213,50
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	192,7800	3,08 1,80	594,72 347,10
		<i>Total</i>	Lei			880,41
		Total Tavane Inclusiv salariu				880,41 560,60
		3.2.4. Timplarii				
60	CM07D	Luminator-geam din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,4000	1 038,80 140,50	5 609,54 758,70
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 170mm	m	4,7400	52,23	247,56

1	2	3	4	5	6	7
					13,23	62,70
		<i>Total</i>	Lei			5 857,10
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 857,10 821,40
		<i>Total</i>	Lei			33 505,67
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				33 505,67 8 696,45
		<i>Total</i>	Lei			34 820,85
		Total Boxe Inclusiv salariu				34 820,85 9 383,65
		4. Sistem de electricitate				
		4.1. Lucrari de constructie				
62	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	30,0000	29,00 29,00	870,00 870,00
		<i>Total</i>	Lei			870,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				870,00 870,00
		4.2. Lucrari de electricitate				
63	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip Panou	buc	1,0000	669,70 104,70	669,70 104,70
64	08-02-394-3	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm2	100 m	1,1000	4 922,00 1 422,00	5 414,20 1 564,20
65	33-01-008-1	Montarea stilpilor din metal	buc	1,0000	7 170,00 222,00	7 170,00 222,00
66	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,0000	139,05 16,50	139,05 16,50
67	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,2000	2 262,65 1 128,00	452,53 225,60
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	76,70 46,80	306,80 187,20
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	10,0000	76,70 46,80	767,00 468,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A				
70	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	141,40 69,60	141,40 69,60
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,8000	1 036,58 714,00	1 865,85 1 285,20
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,5000	1 292,00 372,00	4 522,00 1 302,00
73	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	37 432,50 9 510,00	748,65 190,20
74	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2100	29 850,00 8 130,00	6 268,50 1 707,30
75	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1100	4 465,45 965,45	491,20 106,20
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2500	3 643,60 1 143,60	910,90 285,90
		<i>Total</i>	Lei			29 867,78
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				29 867,78 7 734,60
		<i>Total</i>	Lei			30 737,78
		Total Sistem de electricitate Inclusiv salariu				30 737,78 8 604,60
		5. Sistemul de incalzire				
77	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	80,2000	26,25 26,25	2 105,25 2 105,25
78	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	14,5000	5,60 5,60	81,20 81,20
79	IC38D	Piesa de racordare trecere PP40 x 1* 1/4 F	buc	2,0000	91,77 8,40	183,54 16,80

1	2	3	4	5	6	7
80	ID01C	Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	2,0000	74,67 9,80	149,35 19,60
81	IC36C	Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	65,2000	37,95 14,00	2 474,27 912,80
82	IC38C	Teu redus, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm	buc	8,0000	14,91 7,35	119,30 58,80
83	IC38C	Cot 45, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000	10,72 7,35	21,44 14,70
84	IC38C	Cot 90, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,0000	11,53 7,35	69,16 44,10
85	IC38C	Reductie 32x25, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000	9,97 7,35	39,88 29,40
86	IC38C	Mufa, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000	10,43 7,35	41,72 29,40
87	IC36B	Teava din polietilena armata , avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	59,2000	27,14 12,25	1 606,97 725,20
88	IC38B	Cot 90, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,0000	8,48 6,30	118,70 88,20
89	IC38B	Cot45, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	8,25 6,30	16,50 12,60
90	IC38B	Mufa, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	7,73 6,30	46,40 37,80
91	IC38C	Teu redus, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm	buc	16,0000	11,06 7,35	177,00 117,60
92	IC36A	Teava din polietilena armata , avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	24,0000	19,99 10,50	479,67 252,00
93	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25x314)	buc	24,0000	43,52 6,30	1 044,46 151,20
94	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	6,0000	2 213,14 28,00	13 278,87 168,00
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	3,0000	1 546,32 28,00	4 638,95 84,00
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,0000	1 107,06	2 214,11

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1000 mm			22,75	45,50
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 800 mm, inclusiv	buc	1,0000	770,67 17,50	770,67 17,50
98	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,0000	14,64 3,50	175,68 42,00
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj 3/4"	buc	12,0000	56,95 8,05	683,40 96,60
100	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire	buc	24,0000	15,55 5,25	373,20 126,00
101	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor pina la 1" inclusiv	buc	40,0000	10,90 7,00	436,00 280,00
102	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor , avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	83,2000	3,75 3,15	312,10 262,15
103	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor , avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,2000	4,60 3,85	299,85 250,95
104	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,0000	4,41 3,15	88,15 63,00
		<i>Total</i>	Lei			32 045,79
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				32 045,79 6 132,35
		6. Apeduct interior				
105	RpAcA54B	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2"	m	57,4500	23,80 23,80	1 367,45 1 367,45
106	IC38D	Piesa de racordare trecere PP40 x 1* 1/4 F	buc	1,0000	91,72 8,40	91,72 8,40
107	ID01C	Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	1,0000	75,15 9,80	75,15 9,80

1	2	3	4	5	6	7
108	IC36C	Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	39,8000	37,95 14,00	1 510,22 557,20
109	IC38C	Teu redus, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm	buc	1,0000	14,90 7,35	14,90 7,35
110	IC38C	Cot 90, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000	11,51 7,35	46,04 29,40
111	IC38C	Reductie 32x25, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,0000	9,97 7,35	9,97 7,35
112	IC38C	Mufa, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,0000	10,44 7,35	83,54 58,80
113	IC36B	Teava din polietilena armata , avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	14,5000	27,14 12,24	393,48 177,45
114	IC36A	Teava din polietilena armata , avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,5000	20,00 10,50	50,01 26,25
115	IC38A	Piesa de racordare trecere PP2Ox 3/4 F	buc	2,0000	24,23 5,25	48,46 10,50
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000	68,50 6,30	137,00 12,60
117	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor pina la 1" inclusiv	buc	50,0000	10,90 7,00	545,00 350,00
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,3000	3,75 3,15	203,70 171,15
		<i>Total</i>	Lei			4 576,64
		Total Apeduct interior Inclusiv salariu				4 576,64 2 793,70

	Total	Lei	221 107,36
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	16 759,26
	Transportarea	5 %	7 199,99
	Total		245 066,61
	Cheltueli de regie	1 %	2 450,66
	Total		247 517,27
	Beneficiul de deviz	1 %	2 475,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total				249 992,44
		Tva	20 %			49 998,48
						299 990,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				74 485,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)