

Reconstructia strazii Alexandru Donici
(sector Casa Nr.51 Casa Nr.85 cu L=400 m)
din or. Cimislia
(denumirea obiectivului)

APROB
Primar or. Cimislia
Andronachei Sergiu

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. strada Alexandru Donici		
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei)	100 m3	9,56
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 720,80
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	9,86
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m)	100m2	25,52
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar compactorul)	100 m3	6,38
		Capitolul 1.2. Amenajarea sistemului rutier		
6	DI110	Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm	m3	253,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din beton concasat fr.8-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12cm (Volumul geometric 274,6 mc de beton concasat va fi asigurat de catre beneficiar inclusiv manopera si utilaje)	m3	0,00
8	DA12B	Strat de baza din piatra sparta fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=8 cm	m3	149,70
		Capitolul 1.3. Amenajarea drumurilor laterale		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.1. Terasament		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in fundatie si deplasare in locul de acumulare), Y=1.8/mc	100 m3	0,23
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	42,10
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,23
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m)	100m2	0,67
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,017
		Capitolul 1.3.2. Tip I		
14	DI110	Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm	m3	6,70
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din beton concasat fr.8-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm (Volumul geometric 8 mc de beton concasat va fi asigurat de catre beneficiar inclusiv manopera si utilaje)	m3	0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=8 cm	m3	5,40

Verificat : Borodan Nicolae