

Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel"
sat.Razeni raionul Ialoveni.
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare (gard)

Valoarea de deviz 173 317,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC58B	Săpătura mecanică a pământului în depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m ³ : teren de categoria 2	100 m ³	0,110	7 319,91 151,91	805,19 16,71
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gumezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	4,500	19,77 19,77	88,97 88,97
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m ³	0,060	2 119,83 562,33	127,19 33,74
4	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m ³	3,000	724,59 63,14	2 173,78 189,43
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m	150,000	183,93 37,63	27 589,23 5 644,53
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cot zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m ³	4,470	1 660,17 245,55	7 420,96 1 097,59
7	CO07A1	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, modelobisnuit cu montarea panoului gata confecționat	kg	2 074,000	37,09 5,10	76 925,49 10 582,38
8	CK14A	Porti metalice (1000x1700 mm) cu rame din profile din oțel patrat, gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din oțel 80*80*4	m ²	1,700	1 649,92 109,06	2 804,87 185,41

1	2	3	4	5	6	7
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconfectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, aconfectiilor si constructiilor metalice.	t	2,100	1 354,99 410,74	2 845,48 862,56
		Total Gard Inclusiv salariu				120 781,16 18 701,32

		Total	lei	120 781,16
		Asigurarea sociala	24,00 %	4 488,32
		Total	100,00 +	125 269,48
		Transportarea	7,00 %	7 018,05
		Total	100,00 +	132 287,53
		Cheltuieli de regie	6,00 %	7 937,25
		Total	100,00 +	140 224,78
		Beneficiu	3,00 %	4 206,74
		Total	100,00 +	144 431,52
		TVA	20,00 %	28 886,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 317,82 18 701,32

Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel"
sat.Razeni raionul Ialoveni.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare (gard)

Valoarea de deviz 173 317,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,421	63,78	983,55
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,000	63,78	4 209,48
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306	63,78	19,52
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,524	63,78	862,56
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,323	63,78	20,60
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	63,852	63,78	4 072,48
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,394	63,78	1 747,19
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,134	63,78	6 769,23
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,262	63,78	16,71
		Total manopera				18 701,32

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	450,00	1 552,50
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007	350,00	2,45
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,200	350,00	420,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,047	10,00	20,47
5.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,700	1 500,00	2 550,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	4,095	54,00	221,13
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,380	83,00	1 359,54
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,170	39,00	6,63
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,190	39,00	319,41
10.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,370	84,00	871,08
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,155	54,00	62,37
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	438,000	2,30	1 007,40
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,125	2,30	4,89
14.	26631021000001	Beton 150	m3	4,650	1 250,00	5 812,50
15.	26631021000011	Beton	m3	6,750	1 250,00	8 437,50
16.	26661228002851	Bordura BP100.25.20	m	150,750	80,00	12 060,00
17.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 177,700	30,00	65 331,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,270	63,00	143,01
19.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,800	2,00	13,60
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,800	1,00	6,80

21.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,800	1,00	6,80
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,465	5,00	12,33
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,356	22,00	29,83
24.	4100126202818	Apa	m3	0,300	22,00	6,60
Total materiale de construcții						100 257,84

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034	410,00	13,94
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	225,00	283,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	225,00	141,75
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,232	640,00	788,48
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,682	16,00	42,91
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623	150,00	93,45
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,117	410,00	457,97
Total utilaje de construcții						1 822,00

Total	lei	120 781,16
Asigurarea sociala	24,00 %	4 488,32
Total	100,00 +	125 269,48
Transportarea	7,00 %	7 018,05
Total	100,00 +	132 287,53
Cheltuieli de regie	6,00 %	7 937,25
Total	100,00 +	140 224,78
Beneficiu	3,00 %	4 206,74
Total	100,00 +	144 431,52
TVA	20,00 %	28 886,30

Total deviz:

**173 317,8
2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cuexcavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cuvolumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 319,91 151,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	63,78	151,91
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	640,00	7 168,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, instraturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-oaruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimarea bulgarilor, pamintul provenind dinteren mijlociu	m3			19,77 19,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	63,78	19,77
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg aumpluturilor in straturi succesive de 20-30 cmgrosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 119,83 562,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	63,78	562,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 557,50
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			724,59 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	94,50
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton,BP100.25.20	m			183,93 37,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	63,78	28,06
	26631021000011	Beton	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002851	Bordura BP100.25.20	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa, turnare cu mijloace clasice, beton simpluM150	m3			1 660,17 245,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,78	220,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000001	Beton 150	m3	1,0250	1 250,00	1 300,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,45
7	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, modelobisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			37,09 5,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	30,00	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	5,00	0,01
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	84,00	0,42
8	CK14A	Porti metalice (1000x1700 mm) cu rame din profiluri din otel patrat, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpidin otel 80*80*4	m2			1 649,92 109,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,78	12,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	63,78	61,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	63,78	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	63,78	24,24
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	39,00	3,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	63,00	7,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	5,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconfectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, aconfectiilor si constructiilor metalice.	t			1 354,99 410,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	63,78	410,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	83,00	647,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,00	152,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,00	29,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	54,00	105,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75