

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Direcția Situații Excepționale mun.Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Direcția Situații Excepționale mun.Orhei**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație capitală a Centrului de instruire Rezina (et.II) (or.Rezina, str.1 Mai ¾)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum      |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5          |
|        |                             | <b>1. Et. II Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                     | m2                 | 55,5500    |
| 2      | RpCF10A                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru                                                                                     | m3                 | 7,3300     |
| 3      | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                              | buc                | 5,0000     |
| 4      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                 | buc                | 9,0000     |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                        | m2                 | 1 514,0100 |
| 6      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                | m2                 | 430,8000   |
| 7      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                           | m2                 | 430,8000   |
| 8      | CD51A                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                              | 100m2              | 0,5040     |
| 9      | CK03A                       | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                      | m2                 | 41,6700    |
| 10     | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2                 | 8,8400     |
| 11     | CK25D                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 5,0400     |
| 12     | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                              | m2                 | 410,8000   |
| 13     | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                        | m2                 | 529,3000   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |       | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 529,3000 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                                                             | m2 | 529,3000 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 410,8000 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 410,8000 |
| 18 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 410,8000 |
| 19 | CK18C | Protectia muchiilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 325,8000 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 940,1000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 940,1000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 940,1000 |
| 23 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 318,3300 |
| 24 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 258,1500 |
| 25 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 152,6500 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |         | inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                          |     |          |
| 26 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m   | 67,9000  |
|    |         | <b>2. Sistem de incalzire</b>                                                                                                                                                                      |     |          |
| 27 | RpSA24C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm                                                                 | m   | 190,0000 |
| 28 | RpSA24A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                 | m   | 26,0000  |
| 29 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                    | buc | 26,0000  |
| 30 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                       | buc | 26,0000  |
| 31 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                             | buc | 26,0000  |
| 32 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                      | buc | 90,0000  |
| 33 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                      | buc | 52,0000  |
| 34 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                    | buc | 26,0000  |
| 35 | IA37A   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv                                                                            | buc | 1,0000   |
|    |         | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                         |     |          |
| 36 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                              | m   | 35,0000  |
| 37 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                             | m   | 44,5000  |
| 38 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                               | buc | 22,0000  |
| 39 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                              | buc | 24,0000  |
| 40 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                           | buc | 2,0000   |
| 41 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                                           | m   | 48,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                         |     |         |
| 42 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                                                | m   | 60,0000 |
| 43 | SA38A   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"                                                                          | buc | 62,0000 |
| 44 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 5,0000  |
| 45 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 5,0000  |
| 46 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 8,0000  |
| 47 | SC09A   | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                       | buc | 2,0000  |
| 48 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                | buc | 5,0000  |
| 49 | SC14A   | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                | buc | 5,0000  |
| 50 | SC15A   | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                    | buc | 22,0000 |
| 51 | SC02A   | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                 | buc | 5,0000  |
| 52 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                       | buc | 5,0000  |
| 53 | SE44A   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                                     | buc | 1,0000  |
| 54 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                    | buc | 1,0000  |
|    |         | <b>4. Sistem de electricitate</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 55 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de                                                                                            | buc | 29,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |         | aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                              |     |          |
| 56 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 60,0000  |
| 57 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1.5 mm                                                                                | m   | 250,0000 |
| 58 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x2.5 mm                                                                                | m   | 600,0000 |
| 59 | RpED14B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, ecran armatura unica, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp                                                                 | m   | 30,0000  |
| 60 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg                                                                                                             | buc | 1,0000   |
| 61 | RpEF03A | Montarea aplicelor de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata                                         | buc | 12,0000  |
| 62 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate                                                    | buc | 60,0000  |

*Se adauga la DSE-mu. Chisinau.*  
*colonei al 5-lea*  

*V. Colban*