

ANEXA Nr. 23 la Documentația standard

SPECIFICAȚII DE PREȚ

- **Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1721200508009
- **Autoritatea contractantă:** Primăria comunei Călinești, raionul Fălești
- **Obiectul achiziției:** Servicii de reparație curentă a sălii festive din cadrul Primăriei comunei Călinești, filiala Chetriș
- **Cod CPV principal:** 45453000-7 - Lucrări de reparații curente și renovare
- **Operator economic:** „AXINT MANAGEMENT GROUP” SRL
- **IDNO:** 1014600013844 | **Cod TVA:** 0210095
- **Adresa juridică:** mun. Chișinău, str. Aurel David 8, MD-2009
- **Adresa poștală:** mun. Chișinău, str. Anatol Coropceanu 22, MD-2004
- **Cont decontare (IBAN MDL):** MD28MO2224ASV73564987100, deschis la BC „OTP BANK” SA, Sucursala Nr. 36 „Petru Movilă”

Col. 1 Cod CPV	Col. 2 Denumirea serviciilor	Col. 3 U.M.	Col. 4 Cant.	Col. 5 Preț unitar (fără TVA)	Col. 6 Preț unitar (cu TVA 0%)	Col. 7 Suma totală (fără TVA)	Col. 8 Suma totală (cu TVA 0%)	Col. 9 Termen de prestare (Zile calendaristice)	Col. 11 Discount %
45421000-4	1.1. Tâmplărie: Demontări tâmplărie lemn, montare uși și ferestre PVC, demolare zidărie pentru goluri, consolidări cu cornier și	Serviciu 1	12.007,72	12.007,72	12.007,72	12.007,72	12.007,72	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%

armătură, reparații tencuieli spaieți, montaj accesorii (Yalle/mânere).

45421146-9	1.2. Tavan: Demontat lambriuri vechi, strat termoizolator vată minerală, strat difuzie vapori, montat tavan suspendat lambriuri lemn clasa A, lăcuire, rețele electrice tub flexibil IPFY, conductori și montare panouri LED 60x60cm.	Serviciu 1	43.580,23	43.580,23	43.580,23	43.580,23	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%
	1.3. Pereții interiori: Aplicare grund Tuffusgupt, tencuieli interioare manuale amestec ipsos, plasă fibră sticlă, glet manual, vopsitorii interioare vinilice în 2 straturi.	Serviciu 1	32.793,45	32.793,45	32.793,45	32.793,45	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%
	1.4. Pardoseli: Turnat pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 în grosime de 10cm, executat șapă suport ciment, montat pardoseală din plăci de gresie ceramică cu adeziv.	Serviciu 1	25.214,14	25.214,14	25.214,14	25.214,14	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%
	1.5. Anexa la clădire: Demontare învelitori tablă, desfacere planșee lemn, grinzi și streșini, demolare perete cărămidă/BCA, umplere și astupare groapă cu strat de fundație din piatră spartă.	Serviciu 1	6.602,29	6.602,29	6.602,29	6.602,29	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%

45321000-3	1.6. Pereți exteriori: Desfaceri tencuieli degradate, grund Betohgputh, plasă metalică zincată, tencuieli manuale ciment, termoizolare exterioară cu plăci polistiren, recondiționare strop exterior.	Serviciu 1	32.352,66	32.352,66	32.352,66	32.352,66	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%
45261213-0	1.7. Acoperiș: Demontare învelitoare veche și astereală, înlocuire căpriori deteriorați, montat astereală nouă din scânduri rășinoase, folie Ondutiss, învelitoare nouă din tablă profilată (Profnastil), jgheaburi și burlane zincate.	Serviciu 1	25.650,63	25.650,63	25.650,63	25.650,63	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%
45342000-6	1.8. Gard din tablă profilată (L=39m, h=2,0m): Săpătură manuală de pământ, stâlpi metalici înglobați în beton C 10/8, confecții schelet din țevă rectangulară, montat panouri gard tablă profilată.	Serviciu 1	38.034,05	38.034,05	38.034,05	38.034,05	În conformitate cu Graficul de Execuție aprobat	0,00%
TOTAL	Valoarea totală generală a ofertei (Scutit de TVA - Cota 0%)				280.798,87	280.798,87	Maximum 60 zile calendaristice	0,00%

(Notă tehnică privind prețurile unitare din tabel: Toate cheltuielile conexe din deviz — contribuțiile sociale 24%, transportul 5%, regia 8% și beneficiul 5% — au fost deja adăugate și repartizate pro-rata direct în valoarea fiecărui capitol din tabel, asigurând o corelare perfectă de 100% cu devizul-ofertă).

Data completării: [27.07.2026]

Operator economic: „AXINT MANAGEMENT GROUP” SRL

Reprezentant legal: Maxim Cazacu, Administrator
(*Semnata electronic*)
