

**Reparatia capitala a salii de sport la  
Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"  
de pe str.A.Mateevici, 1 or.Causeni**  
(Etapa 1 – Reparatia capitala a  
acoperisului si a sistemului de  
ventilare)

**Obiect Nr.1014**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3/1**  
**Echiptament electric de forta (marca EEF)**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
<b>1.1. Echipament electric</b>						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ПВ P56)	buc	2,00		
<b>Total Echipament electric Inclusiv salariu</b>						
<b>1.2. Cablu</b>						
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,64		
5	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,05		

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
6	Pret	Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5mm2	m	20,00		
7	Pret	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m	21,00		
8	Pret	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 4x1.5mm2	m	23,00		
9	Pret	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 5x2.5mm2	m	5,00		
<b>Total Cablu Inclusiv salariu</b>						
<b>1.3. Materiale</b>						
10	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,005		
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,25		
12	Pret	Teava din PVH gofra d=25mm	m	25,00		
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,54		
14	Pret	Teava din PVH cu bandaj metalic gofra d=25mm P3-ЦПнг -25	m	54,00		
<b>Total Materiale Inclusiv salariu</b>						
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Utilaj</b>				
15	Pretul firmei	ЩМП-2-2 36YXJ3 PRO IP31 500x400x220mm	buc	1,00		
16	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/3P/ C10 cu PH47	buc	1,00		
17	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/3P/ C5	buc	1,00		
18	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/1P/ C5	buc	1,00		
19	Pretul firmei	DEMAROR, Ub=220V ПМЛ1100	buc	2,00		
20	Pretul firmei	RELEU TERMIC, It=4A ПТЛ1010	buc	1,00		
21	Pretul firmei	RELEU TERMIC, It=2A ПТЛ1007	buc	1,00		
22	Pretul firmei	BLOC DE DIRIJARE CU BUTOANE "START", "STOP" PPBB-30N	buc	2,00		
23	Pretul firmei	Intreruptor de siguranta "deconnect- conect" 380V, 16A ПБ3-16 IP56	buc	1,00		
24	Pretul firmei	Intreruptor de siguranta "deconnect- conect" 220V, 16A ПБ2-16 IP56	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli pentru depozit			1,20 %			
<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>						

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

Intocmit \_\_\_\_\_  
Verificat \_\_\_\_\_