

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea contractantă: **BIROUL DE CURIERI SPECIALI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **BIROUL DE CURIERI SPECIALI**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparații curente a edificiilor și amenajarea teritoriului în cadrul sediului Biroului de Curieri Speciali, str. Sciusev 85, mun. Chișinău**

Lista cu cantități de lucrări

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea Teritoriului		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (parapet)	m3	4,650
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parapet clumba)	m3	2,210
3	TsG07H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	1,000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Gard)	m2	270,640
5	TsC02A1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,(Incarcarea gunoiului in auto, inclusiv pamint surplus din clumbe)	100 m3	0,353
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	63,56
		1.2. Gard		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	270,640

1	2	3	4	5
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	270,640
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,640
10	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	270,640
11	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti 100x50 mm, lungime 2 m (Camuflarea cablajului existent)	100 m	0,485
12	Pret de piata	Canal metalic 100x50x2000 mm	m	48,500
		1.3. Fundatie post Vagoneta		
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor va fi depozitat in teren	m3	2,700
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,900
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,900
16	CC02F2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa 150x150x10 mm)	kg	82,000
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,190
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,350
		1.4. Terasa		
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	1,100

1	2	3	4	5
		mecanice, beton armat		
20	TrB01B2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	2,100
21	TrI1AA02B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,100
22	TsI50B10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	2,100
23	DE10C	Borduri presate prefabricate , pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	28,300
24	CN53A	Gruntuirea suprafețelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	46,780
25	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie Portilanat ATENTIE cu suprafata antiderapantă, grosimea nu mai mică de 11 mm prevazuta pentru lucrari exterioare cu dimensiunile 600x600mm, inclusive stratul support din adezivi (amestec uscat), (culoarea forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	46,780
26	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pentru realizarea scurgerilor)	m3	3,520
27	IzF31A K=2	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (inclusiv soclu) Pentru evitarea infiltrarilor apelor la fundatie si interiorul cladirii ATENTIE K=2	m2	22,800
		2. Acoperis garaj		
		2.1. Demontari si evacuari		
28	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (4 straturi)	m2	132,500
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	36,000
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	132,500
31	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Copertina garaj)	kg	55,600

1	2	3	4	5
32	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(Copertina garaj)	m2	11,200
33	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	16,150
34	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	16,150
35	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	16,150
		2.2. Acoperis tip Terasa (Garaj)		
36	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu (polisterolbeton), pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor si realizarea scurgerilor)	m3	6,620
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg	159,000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,500
39	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	132,500
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	132,500
41	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭМII grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	135,200
42	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭКII grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	132,500

1	2	3	4	5
43	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Picurator)	m	36,000
44	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	2,000
45	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	2,000
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)	m	10,000
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000
48	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent teava rectangulara 40x25mm: (Copertina garaj) forma si tipul se va coordona cu beneficiarul	kg	235,000
49	CN20A	Vopsitorii exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Copertina garaj) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	12,800
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata gros nu mai mica de 0.45mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Copertina garaj) tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	20,600
51	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti 100x50 mm, lungime 2 m (Camuflarea cablajului existent)	100 m	0,200
52	Pret de piata	Canal metalic 100x50x2000 mm	m	20,000
		3. Fatada garaj, edificiu alaturat		
53	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Grile de protectie a ferestrelor ATENTIE se vor remonta)	kg	144,300
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	125,590
55	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare manuala a	m2	117,950

1	2	3	4	5
		mortarului.(ATENTIE material folosit pentru lucrari exterioare be baza de ciment)		
56	CF51B K=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (ATENTIE material folosit la lucrari exterioare pe baza de ciment)	m2	117,950
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (160g/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,950
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (ATENTIE material folosit pentru lucrari exterioare pe baza de ciment)	m2	8,840
59	CK18C	Montarea coltare din aluminiu cu plasa	m	72,480
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	125,590
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	125,590
62	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	125,590
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Locuri deteriorate fatada)	m2	57,090
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (ATENTIE ceramogranit placi prevazute pentru lucrari exterioare la soclu)	m2	15,420
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ATENTIE, MANOPERA se vor remonta grile de protectie a ferestrelor demontate anterior)	kg	144,300
		4. Fatada edificiu alaturat terasei		

1	2	3	4	5
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	50,160
67	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare manuala a mortarului.(ATENTIE material folosit pentru lucrari exterioare be baza de ciment)	m2	50,160
68	CF51B K=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (ATENTIE material folosit la lucrari exterioare pe baza de ciment)	m2	50,160
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (160g/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,160
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (ATENTIE material folosit pentru lucrari exterioare pe baza de ciment)	m2	4,200
71	CK18C	Montarea coltare din aluminiu cu plasa	m	26,300
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	50,160
73	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,160
74	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50,160
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Locuri deteriorate fatada)	m2	32,180
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (ATENTIE ceramogranit placi prevazute pentru lucrari exterioare la soclu)	m2	12,480
77	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	46,580

1	2	3	4	5
		(Confectie metalica, perdea despartitoare)		
		5. Lucrari interioare garaj		
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,200
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,300
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,900
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,400
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	274,400
		6. Bucatarie		
		6.1. Demontari si evacuari		
83	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL laminat (Perete despartitor)	m2	10,030
84	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC (Lambriu plastic tavan)	m2	12,160
85	RpCM33E	Demontarea placajelor (Lambriu lemn, pereti)	m2	12,090
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,160
87	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,160
88	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,320
89	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,320
		6.2. Pereti		
90	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	10,030

1	2	3	4	5
91	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	21,120
92	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,120
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,120
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,120
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	3,200
		6.3. Tavan		
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	12,160
98	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,160
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,160
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,160
101	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	11,000
		6.4. Pardosea		
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,160
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	12,160

1	2	3	4	5
	K=2	din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	12,160
105	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,800
		6.5. Apeduct si Canalizare		
106	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,144
107	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	0,850
108	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,720
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,100
110	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25 mm	m	28,800
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	4,000
112	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,000
113	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	2,000
114	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000

1	2	3	4	5
115	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Racordare fintina)	buc	1,000
116	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,200
118	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare avind diametrul de 2"	buc	8,000
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45)	buc	4,000
120	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,000
121	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,800
122	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	32,800
123	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	32,800
		7. Ograda		
		7.1. Demontari si evacuari		
124	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	535,700
125	RpDB37A1 K=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	535,700
126	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,960
127	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,015

1	2	3	4	5
		cu umditate naturala descarcare in deposit teren catg. I(Fintina de aprovizionare apa irigat)		
128	TsC02A1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,(Incarcarea gunoiului in auto, inclusiv pamint surplus din clumbe)	100 m3	0,267
129	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	53,57
		7.2. Ograda		
130	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusive sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusive (Fintina aprovizionare apa irigat)	m2	1,10
131	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu central de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15/12 (Bc 15/B 200) (Fintina apa irigat)	m3	0,50
132	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fintina apa irigare)	buc	1,00
133	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	6,00
134	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si deposit carosabil tip A1 (Rigola de captare si evacuare a apelor)	buc	2,00
135	DE10C	Borduri presate prefabricate , pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	6,960
136	DE10C	Borduri presate prefabricate , pentru trotuare 100x18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Clumba centrala)	m	21,460
137	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	26,780
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,500
139	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	535,700
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,500

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
141	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu aternere manuala	m2	535,700