

**Lucrari de reparatie a cladirilor
si incaperilor cu destinatie
administrativa si de productie a
SRL "Edinet-Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 38 336,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	46,0000	42,90 42,90	1 973,40 1 973,40
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,2000	486,75 486,75	584,10 584,10
3	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	9,2000	91,35 22,00	840,42 202,40
4	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	46,0000	337,28 137,50	15 515,11 6 325,00
5	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	60,0000	71,22	4 273,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			33,00	1 980,00
		<i>Total</i>	lei			23 186,53
		Total Inclusiv salariu				23 186,53 11 064,90

		Total	lei	23 186,53
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 655,58
		Cheltuieli de transport	4 %	480,27
		Total		26 322,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	3 816,75
		Total		30 139,13
		Beneficiu de deviz	6 %	1 808,34
		Total		31 947,47
		TVA	20 %	6 389,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 336,97 <hr/> 11 064,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a cladirilor
si incaperilor cu destinatie
administrativa si de productie a
SRL "Edinet-Gaz"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 38 336,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,4400	55,00	409,20
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,0000	55,00	1 815,00
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,7200	55,00	5 869,60
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,9400	55,00	986,70
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0800	55,00	1 984,40
Total manopera						11 064,90

Materialie:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2484	350,00	86,94
2.	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	1,4720	50,00	73,60
3.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,0000	28,00	84,00
4.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,2000	50,00	360,00
5.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	61,2000	30,00	1 836,00
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	138,0000	3,40	469,20
7.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	47,3800	192,00	9 096,96
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5180	0,00	0,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0920	0,00	0,00
Total materiale de construcții						12 006,70

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5540	45,00	114,93
Total utilaje de construcții						114,93

Total	lei	23 186,53
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 655,58
Cheltuieli de transport	4 %	480,27
Total		26 322,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 816,75

Total		30 139,13
Beneficiu de deviz	6 %	1 808,34
Total		31 947,47
TVA	20 %	6 389,50
Total deviz:		38 336,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a cladirilor si
incaperilor cu destinatie administrativa si de
producere a SRL "Edinet-Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			42,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
		<i>Total</i>	lei			1 973,40
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			486,75 486,75
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	55,00	341,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	55,00	145,75
		<i>Total</i>	lei			584,10
3	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			91,35 22,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,40	51,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	50,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			840,42
4	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			337,28 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	192,00	197,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
		<i>Total</i>	lei			15 515,11
5	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,22 33,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	55,00	30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	28,00	1,40
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	50,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 273,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.