

# Maternitatea Municipală nr.2 bd/ Grigore Vieru nr. 12

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie et I, partial et II

Valoarea de deviz 1 074 895,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Salii de nastere 1-4 etaj I</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	97,800	14,43 8,38	1 411,45 819,76
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,800	15,37 5,10	1 503,24 499,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,800	68,05 55,77	6 655,59 5 454,01
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,800	15,67 7,29	1 532,53 712,96
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,800	24,81 20,05	2 426,40 1 960,64
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,800	48,05 28,43	4 699,09 2 780,77
<b>Total Tavan</b>						<b>18 228,30</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 227,14</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,630	14,43	2 967,73

1	2	3	4	5	6	7
					8,38	1 723,72
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	205,630	15,37 5,10	3 160,79 1 049,40
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,630	15,67 7,29	3 222,33 1 499,19
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,630	56,68 44,47	11 655,91 9 144,21
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,630	2,88 1,09	593,03 224,90
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,630	24,81 20,05	5 101,42 4 122,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	205,630	54,85 20,05	11 278,23 4 122,49
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,200	208,36 2,52	875,13 10,57
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,280	34,53 30,61	1 977,85 1 753,60
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,280	16,83 9,48	964,09 542,74
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,640	128,30 54,17	3 674,55 1 551,31
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,640	24,81 20,05	710,48 574,09
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	28,640	2,89 1,09	82,67 31,35

1	2	3	4	5	6	7
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	28,640	54,86 20,05	1 571,10 574,09
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	85,70 18,22	257,09 54,67
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,000	53,85 31,71	807,70 475,67
<b>Total Pereti</b>						<b>48 900,10</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>27 454,13</b>
<b>1.1.3. Pardoseli</b>						
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,000	28,68 28,43	2 839,41 2 814,66
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,000	11,13 10,93	1 102,36 1 082,56
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	99,000	14,37 5,10	1 422,37 505,20
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,000	50,78 25,52	5 027,14 2 525,99
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,000	238,24 91,13	23 585,58 9 021,38
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	59,200	27,33 10,93	1 617,82 647,35
<b>Total Pardoseli</b>						<b>35 594,68</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 597,14</b>
<b>Total Salii de nastere 1-4 etaj I</b>						<b>102 723,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>56 278,41</b>
<b>1.2. Coridor etaj 1</b>						
<b>1.2.1. Tavan</b>						

1	2	3	4	5	6	7
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,000	2,23 0,66	256,26 75,45
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,700	152,94 72,90	14 330,28 6 830,73
31	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,200	36,84 21,87	3 175,26 1 885,19
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	93,700	2,88 1,09	270,14 102,42
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	15,67 7,29	470,10 218,70
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,700	68,05 55,77	6 376,60 5 225,47
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,700	24,81 20,05	2 324,40 1 878,27
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	93,700	2,88 1,09	270,14 102,42
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	93,700	31,68 20,05	2 968,17 1 878,63
<b>Total Tavan</b>						<b>30 441,35</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>18 197,28</b>
<b>1.2.2. Pereti</b>						
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,300	14,43 8,38	3 006,54 1 746,32
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	16,83 9,48	807,96 454,90
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	208,300	56,68 44,47	11 807,43 9 263,04

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (indreptarea peretilor in jurul trecerilor la usi	m2	50,000	55,97 43,74	2 798,25 2 187,00
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,300	15,67 7,29	3 264,08 1 518,51
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,300	2,88 1,09	600,84 227,81
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,300	24,81 20,05	5 168,05 4 176,07
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,300	2,92 1,09	608,03 227,81
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	208,300	54,85 20,05	11 424,94 4 176,08
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,000	208,59 2,55	834,37 10,21
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (montarea barei de protectie decorativa B=20cm, diblu 2 buc//ml	m	71,000	122,78 10,93	8 717,73 776,38
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,000	1 047,30 29,53	1 047,30 29,53
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	53,85 31,71	269,23 158,56
<b>Total Pereti</b>						<b>50 354,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>24 952,22</b>
<b>1.2.3. Pardoseli</b>						
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	28,68 28,43	286,82 284,32
52	RCsK24A 1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare 9 (repararea pardoselei pe portiuni)	m2	10,000	326,06 180,43	3 260,56 1 804,27
<b>Total Pardoseli</b>						<b>3 547,38</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 088,59</b>
<b>Total Coridor etaj 1</b>						<b>84 343,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>45 238,09</b>
<b>1.3. WC etaj 1</b>						
<b>1.3.1. Tavan</b>						
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din masa plastice	m2	9,600	34,25 34,25	328,78 328,78
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	2,21 0,66	33,15 9,84
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,600	152,94 72,90	1 468,23 699,85
56	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	36,81 21,87	478,51 284,31
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,600	68,07 55,78	653,46 535,45
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,600	15,67 7,29	150,43 69,98
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	9,600	24,81	238,19 192,45

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			20,05	
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	9,600	31,68 20,05	304,10 192,46
<b>Total Tavan</b>						<b>3 654,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 313,12</b>
<b>1.3.2. Pereti</b>						
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,680	9,89 9,84	372,59 370,69
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	22,000	58,40 58,32	1 284,69 1 283,04
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	48,40 48,10	638,91 634,96
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,680	14,37 5,11	541,55 192,46
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,680	81,35 61,96	3 065,29 2 334,63
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	37,680	112,87 32,08	4 252,82 1 208,68
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	37,680	220,86 89,31	8 321,99 3 365,06
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2	2,000	195,81 92,95	391,62 185,90
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	15,67 7,29	31,34 14,58

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	34,78 30,62	173,90 153,09
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,000	27,36 10,93	136,80 54,67
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	112,68 18,95	563,42 94,77
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	16,99 9,48	84,93 47,39
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (perete disparitor pentru dus)	m2	3,000	818,68 27,34	2 456,05 82,02
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 047,47 29,51	1 979,72 55,77
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	85,70 18,22	85,70 18,22
<b>Total Pereti</b>						<b>24 381,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 095,93</b>
<b>1.3.3. Pardoseli</b>						
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,600	28,65 28,40	275,04 272,64
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,600	11,13 10,94	106,88 104,98
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,600	14,34 5,09	137,68 48,84
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	50,77 25,52	507,75 255,15

1	2	3	4	5	6	7
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,000	112,88 32,08	1 128,76 320,76
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	252,82 105,70	2 528,17 1 057,05
<b>Total Pardoseli</b>						<b>4 684,28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 059,42</b>
<b>1.3.4. Lucrari santehnice</b>						
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63 34,63	34,63 34,63
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,39 47,39	47,39 47,39
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,10 40,10	40,10 40,10
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	150,49 36,45	150,49 36,45
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	726,60 69,25	726,60 69,25
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	355,14 60,14	355,14 60,14
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 626,97 153,09	1 626,97 153,09
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (fundatie sub cuva)	m3	0,300	1 808,77 190,77	542,63 57,23
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,000	4 099,88 67,43	4 099,88 67,43

1	2	3	4	5	6	7
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	351,92 41,92	351,92 41,92
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	23,33 23,33	233,28 233,28
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	78,66 26,24	235,99 78,73
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	44,89 20,05	134,67 60,14
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	45,88 25,52	229,40 127,58
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	25,78 17,50	128,88 87,48
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	20,84 16,77	104,20 83,83
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,27 11,30	392,73 113,00
101	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	16,65 10,57	166,54 105,70
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	12,29 9,84	147,50 118,10

1	2	3	4	5	6	7
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holiner) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	38,09 9,84	190,46 49,21
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,00 6,92	148,00 13,85
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	967,78 505,20	967,78 505,20
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>11 160,18</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 183,73</b>
<b>Total WC etaj 1</b>						<b>43 880,63</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 652,20</b>
		<b>1.4. Ordinatore etaj 1</b>				
		<b>1.4.1. Tavane</b>				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din mase plastice	m2	25,000	34,26 34,26	856,58 856,58
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,000	2,23 0,66	223,11 65,61
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,000	185,49 80,19	4 637,33 2 004,75
<b>Total Tavane</b>						<b>5 717,02</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 926,94</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	48,40 48,10	638,91 634,96
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,800	15,35 15,35	58,32 58,32
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,500	14,43 8,38	714,28 414,80
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,400	802,97	321,19

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara			135,78	54,31
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,500	14,37 5,10	711,08 252,60
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,500	56,68 44,47	2 805,81 2 201,22
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,500	15,67 7,29	775,66 360,86
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	49,500	24,81 20,05	1 228,28 992,54
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,500	2,88 1,09	142,53 53,95
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	49,500	54,85 20,05	2 715,15 992,53
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	208,59 2,55	208,59 2,55
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,200	220,91 89,30	486,00 196,47
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,480	34,47 30,61	774,83 688,18
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,480	16,80 9,47	377,66 212,87

1	2	3	4	5	6	7
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,480	128,29 54,16	1 729,30 730,09
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,480	24,82 20,06	334,60 270,46
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,480	2,87 1,08	38,69 14,58
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	13,480	54,82 20,04	739,03 270,09
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	85,70 18,22	85,70 18,22
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 047,47 29,51	1 979,72 55,77
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	53,85 31,71	269,23 158,56
<b>Total Pereti</b>						<b>17 134,56</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 633,93</b>
<b>1.4.3. Pardosele</b>						
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli)	m3	1,500	411,40 410,67	617,10 616,00
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,240	28,65 28,40	264,74 262,44
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,650	11,15 10,95	174,47 171,32
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,650	18,27 16,77	285,94 262,44
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	25,000	14,37	359,27

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli			5,10	127,58
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,000	85,86 8,53	2 146,43 213,23
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	50,77 25,51	1 269,37 637,87
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,000	176,92 47,39	4 423,03 1 184,63
<b>Total Pardosele</b>						<b>9 540,35</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 475,51</b>
<b>1.4.4. Lucrari santehnice</b>						
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63 34,63	34,63 34,63
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	20,84 16,77	104,20 83,83
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,33 23,33	69,98 69,98
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	726,60 69,25	726,60 69,25
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	355,14 60,14	355,14 60,14
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	45,88 25,52	229,40 127,58
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	25,74 17,50	77,22 52,49

1	2	3	4	5	6	7
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	39,22 11,30	196,08 56,50
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	16,81 10,57	84,07 52,85
147	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	12,29 9,84	49,17 39,37
148	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (cot cu holiner) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	38,09 9,84	76,18 19,68
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,00 6,92	148,00 13,85
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>2 150,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>680,15</b>
<b>Total Ordinatoare etaj 1</b>						<b>34 542,60</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 716,53</b>
		<b>1.5. Instrumentalinea etaj 1</b>				
		<b>1.5.1. Tavane</b>				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de pînă la 20 cm	buc	15,000	2,21 0,66	33,15 9,84
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane	m2	10,700	152,90 72,90	1 636,08 780,03
152	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	13,700	36,82 21,90	504,44 299,98
153	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,88 1,09	30,77 11,66
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	10,700	68,06 55,77	728,24 596,69

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	15,67 7,29	47,01 21,87
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	24,79 20,03	265,27 214,32
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,88 1,09	30,77 11,66
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,700	31,66 20,03	338,76 214,33
<b>Total Tavane</b>						<b>3 614,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 160,38</b>
<b>1.5.2. Pereti</b>						
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	14,44 8,39	508,21 295,25
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,200	14,37 5,11	505,81 179,70
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	56,68 44,46	1 995,06 1 565,16
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	15,67 7,29	551,58 256,61
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	24,81 20,05	873,36 705,67
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	2,89 1,10	101,67 38,64
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,200	54,85 20,05	1 930,62 705,67

1	2	3	4	5	6	7
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	209,79 2,74	167,83 2,19
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	34,58 30,61	475,15 420,63
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	16,78 9,47	230,51 130,13
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	128,28 54,14	917,18 387,10
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,150	24,85 20,09	177,69 143,61
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	2,86 1,07	20,43 7,65
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,150	54,84 20,03	392,08 143,25
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,200	220,91 89,30	486,00 196,47
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	85,70 18,22	85,70 18,22
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2	2,000	1 047,77 29,52	2 095,54 59,05
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare	m2	2,500	53,77 31,64	134,43 79,10

1	2	3	4	5	6	7
		de calorifer				
<b>Total Pereti</b>						<b>11 648,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 334,10</b>
<b>1.5.3. Pardosele</b>						
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,700	28,66 28,41	306,70 304,00
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	11,10 10,90	118,79 116,64
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,000	14,36 5,10	157,91 56,13
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,000	50,37 25,52	50,37 25,52
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	252,81 105,71	2 780,88 1 162,76
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	13,700	27,34 10,94	374,60 149,81
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 789,25</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 814,86</b>
<b>1.5.4. Lucrari santehnice</b>						
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	34,62 34,62	69,25 69,25
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	20,84 16,77	104,20 83,83
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,33 23,33	69,98 69,98
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	726,53 69,25	1 453,07 138,51

1	2	3	4	5	6	7
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	355,14 60,14	710,28 120,28
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	45,88 25,52	229,40 127,58
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	25,74 17,50	77,22 52,49
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	39,22 11,30	196,08 56,50
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	16,81 10,57	84,07 52,85
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	12,29 9,84	49,17 39,37
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holiner) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	38,09 9,84	76,18 19,68
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,00 6,92	148,00 13,85
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>3 266,90</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>844,17</b>
<b>Total Instrumentalinaia etaj 1</b>						<b>22 319,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 153,51</b>
		<b>1.6. Cabinet sef etaj 1</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de	buc	15,000	2,21	33,15

1	2	3	4	5	6	7
		beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,66	9,84
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,700	152,90 72,90	1 636,08 780,03
197	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,700	36,82 21,90	504,44 299,98
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,88 1,09	30,77 11,66
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	68,06 55,77	728,24 596,69
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	15,67 7,29	47,01 21,87
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	24,79 20,03	265,27 214,32
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,700	2,88 1,09	30,77 11,66
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,700	31,66 20,03	338,76 214,33
<b>Total Tavane</b>						<b>3 614,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 160,38</b>
<b>1.6.2. Pereti</b>						
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	14,44 8,39	508,21 295,25
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,200	14,37 5,11	505,81 179,70
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	56,68 44,46	1 995,06 1 565,16

1	2	3	4	5	6	7
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	15,67 7,29	551,58 256,61
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	24,81 20,05	873,36 705,67
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	2,89 1,10	101,67 38,64
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,200	54,85 20,05	1 930,62 705,67
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	209,79 2,74	167,83 2,19
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	34,58 30,61	475,15 420,63
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	16,78 9,47	230,51 130,13
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	128,28 54,14	917,18 387,10
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,150	24,85 20,09	177,69 143,61
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	2,86 1,07	20,43 7,65
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,150	54,84 20,03	392,08 143,25
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,250	213,00 2,92	53,25 0,73
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1,000	85,70	85,70

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie			18,22	18,22
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	53,84	107,69
					31,71	63,42
<b>Total Pereti</b>						<b>9 093,82</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 063,63</b>
<b>1.6.3. Pardosele</b>						
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,700	28,66	306,70
					28,41	304,00
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	11,10	118,79
					10,90	116,64
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,000	14,25	14,25
					5,10	5,10
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	50,74	558,12
					25,52	280,67
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	252,81	2 780,88
					105,71	1 162,76
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	13,700	27,34	374,60
					10,94	149,81
<b>Total Pardosele</b>						<b>4 153,34</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 018,98</b>
<b>Total Cabinet sef etaj 1</b>						<b>16 861,65</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 242,99</b>
<b>1.7. Coridor etaj 2</b>						
<b>1.7.1. Tavane</b>						
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,000	2,23	379,29
					0,66	111,54
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,100	152,93	21 578,61
					72,90	10 285,82

1	2	3	4	5	6	7
229	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,900	36,83 21,87	4 268,86 2 535,10
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	141,100	2,88 1,09	406,75 154,18
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	15,67 7,29	705,15 328,05
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,100	68,05 55,77	9 602,26 7 868,83
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,100	24,81 20,05	3 500,44 2 828,52
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	141,100	2,88 1,09	406,75 154,18
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	141,100	31,68 20,05	4 469,60 2 828,88
<b>Total Tavane</b>						<b>45 317,71</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>27 095,10</b>
<b>1.7.2. Pereti</b>						
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,300	14,43 8,38	4 161,22 2 417,00
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,000	16,83 9,48	841,29 473,85
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,300	56,68 44,47	16 342,15 12 820,56
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	50,000	55,97 43,74	2 798,25 2 187,00

1	2	3	4	5	6	7
		indreptarea peretilor in jurul trecerilor				
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,300	15,67 7,29	4 517,64 2 101,71
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,300	2,88 1,09	831,44 315,29
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,300	24,81 20,05	7 152,81 5 779,87
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,300	2,92 1,09	841,39 315,29
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	288,300	54,85 20,05	15 812,74 5 779,88
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,500	208,63 2,59	1 147,44 14,22
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn- Montarea lemnului decorativ B=20cm, diblu 2buc/m	m	95,000	123,59 10,94	11 740,58 1 038,83
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2	1,000	1 047,30 29,53	1 047,30 29,53
<b>Total Pereti</b>						<b>67 234,25</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>33 273,03</b>
<b>1.7.3. Pardosele</b>						
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,100	18,26 16,77	2 577,10 2 365,60
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,100	14,37 5,10	2 026,99 719,89
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,100	85,86 8,53	12 114,79 1 203,58

1	2	3	4	5	6	7
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,100	354,57 116,28	50 029,18 16 406,51
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - plinta din metal pentru pardoseli	m	17,700	34,17 9,47	604,86 167,67
<b>Total Pardosele</b>						<b>67 352,92</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 863,25</b>
<b>Total Coridor etaj 2</b>						<b>179 904,88</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>81 231,38</b>
		<b>1.8. WC etaj 2</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din masa plastice	m2	6,560	34,23 34,23	224,54 224,54
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	2,21 0,66	33,15 9,84
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,560	152,96 72,90	1 003,40 478,22
256	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,400	36,81 21,87	419,61 249,32
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,560	68,08 55,79	446,62 365,96
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	15,67 7,29	15,67 7,29
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,560	24,83 20,06	162,88 131,59
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	6,560	31,67 20,06	207,76 131,58

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Tavan</b>						<b>2 513,63</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 598,34</b>
<b>1.8.2. Pereti</b>						
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,310	9,90 <hr/> 9,85	319,81 <hr/> 318,21
262	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	32,310	58,40 <hr/> 58,32	1 886,86 <hr/> 1 884,46
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,310	14,36 <hr/> 5,10	464,08 <hr/> 164,75
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,310	81,36 <hr/> 61,96	2 628,67 <hr/> 2 001,83
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	32,310	112,89 <hr/> 32,08	3 647,49 <hr/> 1 036,64
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,310	220,89 <hr/> 89,30	7 136,89 <hr/> 2 885,38
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	15,67 <hr/> 7,29	31,34 <hr/> 14,58
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	34,78 <hr/> 30,62	173,90 <hr/> 153,09
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,000	27,36 <hr/> 10,93	136,80 <hr/> 54,67
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	112,68 <hr/> 18,95	563,42 <hr/> 94,77

1	2	3	4	5	6	7
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	16,99 9,48	84,93 47,39
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (perete disparitor pentru dus)	m2	3,000	818,68 27,34	2 456,05 82,02
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	85,70 18,22	85,70 18,22
<b>Total Pereti</b>						<b>19 615,94</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 756,01</b>
<b>1.8.3. Pardosele</b>						
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,560	28,70 28,45	188,27 186,62
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,560	11,09 10,89	72,74 71,44
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,960	14,35 5,08	99,87 35,36
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,960	50,74 25,56	353,17 177,87
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,960	112,88 32,05	785,65 223,08
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,960	252,85 105,74	1 759,83 735,93
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 259,53</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 430,30</b>
<b>1.8.4. Lucrari santehnice</b>						
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63 34,63	34,63 34,63
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,39 47,39	47,39 47,39

1	2	3	4	5	6	7
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,10 40,10	40,10 40,10
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	150,49 36,45	150,49 36,45
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	726,60 69,25	726,60 69,25
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	355,14 60,14	355,14 60,14
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 626,97 153,09	1 626,97 153,09
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (fundatie sub cuva)	m3	0,300	1 808,77 190,77	542,63 57,23
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,000	4 099,88 67,43	4 099,88 67,43
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	351,92 41,92	351,92 41,92
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	23,33 23,33	116,64 116,64
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	78,71 26,24	78,71 26,24
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	44,91 20,05	89,82 40,10

1	2	3	4	5	6	7
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	45,95 25,52	183,80 102,06
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	25,78 17,50	128,88 87,48
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	20,84 16,77	104,20 83,83
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,27 11,30	392,73 113,00
298	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	16,65 10,57	166,54 105,70
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	12,29 9,84	98,33 78,73
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holiner) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	38,09 9,84	190,46 49,21
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,00 6,92	148,00 13,85
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>9 778,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 424,47</b>
<b>Total WC etaj 2</b>						<b>35 167,96</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 209,12</b>
		<b>1.9. Salon 3,6,7 etaj 2</b> <b>1.9.1. Tavane</b>				
302	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	55,000	2,23	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,66	36,09
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,100	152,93 72,90	6 591,35 3 141,99
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,100	2,88 1,09	124,14 47,02
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100	68,05 55,77	2 932,91 2 403,51
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	15,67 7,29	188,04 87,48
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100	24,80 20,04	1 069,09 863,87
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,100	2,88 1,09	124,14 47,02
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	43,100	31,68 20,05	1 365,42 864,23
<b>Total Tavane</b>						<b>12 517,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 491,21</b>
<b>1.9.2. Pereti</b>						
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,010	14,43 8,38	1 703,26 989,25
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	118,010	14,36 5,10	1 695,21 602,15
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,010	56,68 44,47	6 689,19 5 247,71
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,010	15,67 7,29	1 849,13 860,22

1	2	3	4	5	6	7
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,010	24,81 20,05	2 927,61 2 365,61
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,010	2,88 1,09	340,31 129,03
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,010	54,85 20,05	6 472,40 2 365,97
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,300	208,93 2,53	480,53 5,83
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,600	220,87 89,30	1 457,76 589,39
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,000	34,50 30,62	1 345,42 1 194,10
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,000	16,83 9,48	656,37 369,60
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,500	128,31 54,17	2 502,01 1 056,32
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,500	24,82 20,06	483,97 391,11
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,500	2,87 1,08	56,01 21,14
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	19,500	54,86 20,06	1 069,72 391,11

1	2	3	4	5	6	7
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,000	85,70 18,22	257,09 54,67
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,000	53,85 31,71	376,93 221,98
<b>Total Pereti</b>					<b>30 362,92</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>16 855,19</b>	
<b>1.9.3. Pardosele</b>						
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,500	18,27 16,78	794,72 729,72
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,500	11,13 10,93	484,00 475,30
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,500	14,37 5,10	624,88 221,98
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,500	50,78 25,52	2 209,03 1 109,91
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,500	85,86 8,53	3 734,77 371,06
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,500	354,55 116,28	15 423,06 5 058,17
<b>Total Pardosele</b>					<b>23 270,46</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>7 966,14</b>	
<b>1.9.4. Lucrari tehnice sanitare</b>						
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	34,63 34,63	103,88 103,88
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	20,86 16,77	250,30 201,20
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	23,33	233,28 233,28

1	2	3	4	5	6	7
					23,33	
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	726,56 69,26	2 179,68 207,77
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	355,14 60,14	1 065,43 180,43
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	45,91 25,52	688,67 382,73
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	25,78 17,50	232,04 157,46
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	39,25 11,30	588,82 169,49
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000	16,71 10,57	250,61 158,56
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	12,29 9,84	147,50 118,10
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holiner) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,000	38,09 9,84	228,55 59,05
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	74,00 6,92	444,00 41,55
<b>Total Lucrari tehnice sanitare</b>						<b>6 412,76</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 013,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Salon 3,6,7 etaj 2</b>						<b>72 563,63</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34 326,04</b>
<b>1.10. Salon nr.7 etaj 2</b>						
<b>1.10.1. Tavane</b>						
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,320	9,90 9,85	270,35 269,00
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,320	68,05 55,77	1 859,20 1 523,61
347	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,940	36,81 21,88	770,84 458,17
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,320	15,66 7,28	427,96 199,02
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,320	24,80 20,04	677,62 547,48
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	27,320	2,89 1,09	78,84 29,89
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	27,320	31,68 20,05	865,58 547,84
<b>Total Tavane</b>						<b>4 950,39</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 575,01</b>
<b>1.10.2. Pereti</b>						
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,330	14,44 8,39	769,83 447,24
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,500	329,89 97,79	4 453,57 1 320,22
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,330	14,37 5,11	766,25 272,28
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	13,500	81,30	1 097,58

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			61,96	836,52
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	25,400	112,87 32,07	2 866,97 814,65
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,330	56,68 44,47	3 022,76 2 371,44
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,330	15,67 7,29	835,81 388,92
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,330	24,81 20,05	1 323,00 1 069,08
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,330	2,88 1,09	153,82 58,32
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	53,330	54,84 20,05	2 924,79 1 069,08
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	208,59 2,55	208,59 2,55
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,400	220,87 89,30	5 610,05 2 268,29
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,000	27,36 10,93	136,80 54,67
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,000	112,68 18,95	563,42 94,77

1	2	3	4	5	6	7
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,000	34,61 30,62	657,53 581,74
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,000	16,83 9,48	488,12 274,83
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,500	128,31 54,18	1 218,91 514,67
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,500	24,83 20,07	235,88 190,64
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,500	2,87 1,07	27,29 10,21
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	9,500	54,87 20,07	521,24 190,63
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	85,70 18,22	85,70 18,22
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 047,47 29,51	1 979,72 55,77
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	53,85 31,71	269,23 158,56
<b>Total Pereti</b>						<b>30 216,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 063,30</b>
<b>1.10.3. Pardosele</b>						
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,770	18,27 16,77	507,34 465,84
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,770	11,15 10,95	309,55 304,00

1	2	3	4	5	6	7
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,770	14,37 5,11	398,93 141,79
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,770	50,79 25,52	1 410,45 708,59
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	4,500	112,88 32,08	507,94 144,34
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,270	85,86 8,54	1 997,99 198,65
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,270	354,59 116,27	8 251,35 2 705,68
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,500	252,59 105,62	1 136,64 475,31
<b>Total Pardosele</b>						<b>14 520,19</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 144,20</b>
<b>1.10.4. Lucrari tehnice sanitare</b>						
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	726,60 69,25	726,60 69,25
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	355,14 60,14	355,14 60,14
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 626,97 153,09	1 626,97 153,09
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000	3 998,19 131,22	3 998,19 131,22
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	351,92 41,92	351,92 41,92

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	78,73 26,24	1 417,20 472,39
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	44,93 20,05	269,60 120,28
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	45,88 25,52	229,40 127,58
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	25,78 17,50	128,88 87,48
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,27 11,30	392,73 113,00
393	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	16,65 10,57	166,54 105,70
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	12,29 9,84	147,50 118,10
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holiner) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	38,09 9,84	190,46 49,21
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,00 6,92	148,00 13,85
<b>Total Lucrari tehnice sanitare</b>						<b>10 149,13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 663,21</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Salon nr.7 etaj 2</b>						<b>59 836,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 445,72</b>
		<b>1.11. Bufet etaj 2</b>				
		<b>1.11.1. Tavane</b>				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,900	14,38 <hr/> 5,11	228,61 <hr/> 81,28
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,900	48,03 <hr/> 28,43	763,65 <hr/> 451,98
<b>Total Tavane</b>						<b>992,26</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>533,26</b>
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,89 <hr/> 9,84	148,37 <hr/> 147,62
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,300	14,36 <hr/> 5,10	636,24 <hr/> 225,99
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(partial)	m2	15,000	56,69 <hr/> 44,47	850,34 <hr/> 667,04
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5 indreptarea peretilor in jurul trecerilor	m2	15,000	55,97 <hr/> 43,74	839,58 <hr/> 656,10
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,300	24,80 <hr/> 20,04	1 098,80 <hr/> 887,92
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,300	48,04 <hr/> 28,43	2 128,04 <hr/> 1 259,35
<b>Total Pereti</b>						<b>5 701,37</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 844,02</b>
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	15,900	28,68	455,98

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			28,43	451,98
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,900	11,11 10,91	176,70 173,50
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,900	14,38 5,11	228,61 81,28
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	50,80 25,52	807,68 405,69
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	15,900	112,87 32,07	1 794,66 509,94
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,900	252,84 105,70	4 020,15 1 680,70
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	11,400	27,33 10,94	311,54 124,66
<b>Total Pardosele</b>						<b>7 795,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 427,75</b>
<b>1.11.4. Lucrari tehnico sanitare</b>						
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	2,000	32,08 32,08	64,15 64,15
413	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcas b/y	buc	1,000	1 419,95 82,01	1 419,95 82,01
<b>Total Lucrari tehnico sanitare</b>						<b>1 484,10</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>146,16</b>
<b>Total Bufet etaj 2</b>						<b>15 973,05</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 951,19</b>
<b>1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2</b>						
<b>1.12.1. Tavan</b>						
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din masa plastice	m2	5,900	34,23	201,94

1	2	3	4	5	6	7
					34,23	201,94
415	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	2,20 0,64	17,63 5,10
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	152,92 72,96	902,24 430,47
417	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,800	36,82 21,87	360,81 214,33
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	68,10 55,79	401,79 329,14
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,900	2,91 1,11	17,19 6,56
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	15,67 7,29	92,47 43,01
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	24,85 20,08	146,61 118,47
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,900	2,91 1,11	17,19 6,56
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,900	31,71 20,08	187,08 118,46
<b>Total Tavan</b>						<b>2 344,95</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 474,04</b>
<b>1.12.2. Pereti</b>						
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,600	9,89 9,84	272,95 271,55
425	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	27,600	58,39 58,32	1 611,69 1 609,64
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,600	14,36	396,28

1	2	3	4	5	6	7
					5,10	140,70
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600	81,37 61,97	2 245,82 1 710,24
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	27,600	112,88 32,08	3 115,45 885,37
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	27,600	220,87 89,30	6 096,03 2 464,75
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	34,78 30,62	173,90 153,09
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,000	27,36 10,93	136,80 54,67
432	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,000	112,68 18,95	563,42 94,77
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	16,99 9,48	84,93 47,39
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (perete dispator pentru dus)	m2	6,000	819,15 27,34	4 914,88 164,02
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	85,70 18,22	85,70 18,22
<b>Total Pereti</b>						<b>19 697,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 614,41</b>
<b>1.12.3. Pardosele</b>						

1	2	3	4	5	6	7
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,300	28,72 28,47	180,94 179,34
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,300	11,07 10,88	69,77 68,52
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,300	14,34 5,09	90,35 32,08
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,300	50,69 25,51	319,36 160,74
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,300	112,85 32,05	710,98 201,94
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,300	252,84 105,70	1 592,88 665,94
<b>Total Pardosele</b>						<b>2 964,28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 308,56</b>
<b>1.12.4. Lucrari tehnico sanitare</b>						
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000	47,38 47,38	94,77 94,77
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	126,34 36,45	126,34 36,45
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (fundatie sub cuva)	m3	0,600	1 807,55 189,55	1 084,53 113,73
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	2,000	4 099,89 67,44	8 199,77 134,87
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,000	105,00 0,00	210,00 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	353,46 41,91	706,93 83,83
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de	m	3,000	23,33	69,98

1	2	3	4	5	6	7
		legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			23,33	69,98
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	45,92 25,52	137,76 76,55
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	25,77 17,50	103,10 69,98
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,000	20,85 16,77	125,12 100,60
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	39,23 11,30	235,36 67,80
453	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	16,76 10,57	100,56 63,42
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	12,29 9,84	98,33 78,73
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holiner) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	38,09 9,84	152,37 39,37
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,00 6,92	148,00 13,85
<b>Total Lucrari tehnico sanitare</b>						<b>11 592,92</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 043,93</b>
<b>Total Baie sectia fiziologie etaj 2</b>						<b>36 600,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 440,94</b>
<b>1.13. Sala materiale etaj 2</b>						
<b>1.13.1. Tavane</b>						
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,700	14,43 8,38	82,24 47,75
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	5,700	14,40 5,12	82,07 29,16
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,700	68,04 55,76	387,84 317,84
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Supraton	m2	5,700	2,87 1,09	16,36 6,20
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,700	15,67 7,29	89,30 41,55
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	5,700	24,79 20,02	141,28 114,09
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Supraton	m2	5,700	2,87 1,09	16,36 6,20
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,700	31,71 20,08	180,73 114,45
<b>Total Tavane</b>						<b>996,18</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>677,24</b>
<b>1.13.2. Pereti</b>						
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,090	14,43 8,38	390,93 227,08
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	27,090	14,36 5,10	389,03 138,15
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,090	56,68 44,47	1 535,50 1 204,67

1	2	3	4	5	6	7
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,090	24,81 20,05	672,17 543,11
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	27,090	48,05 28,43	1 301,68 770,18
<b>Total Pereti</b>						<b>4 289,31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 883,19</b>
<b>1.13.3. Pardosele</b>						
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,100	28,69 28,44	175,00 173,50
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,100	11,07 10,88	67,54 66,34
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,100	14,33 5,08	87,44 30,98
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	50,84 25,51	310,14 155,64
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,100	252,74 105,70	1 541,70 644,80
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	9,840	27,30 10,93	268,67 107,53
<b>Total Pardosele</b>						<b>2 450,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 178,79</b>
<b>Total Sala materiale etaj 2</b>						<b>7 735,98</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 739,22</b>
<b>1.14. Alte lucrari</b>						
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,000	12,76 12,76	382,73 382,73
477	TrB02B1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 90 m	t	55,000	40,46 40,46	2 225,27 2 225,27

1	2	3	4	5	6	7
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000	49,57 49,57	247,86 247,86
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	105,28 0,00	526,40 0,00
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>3 382,26</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 855,86</b>
Total			lei		715 835,26	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		74 808,27	
Transportarea materialelor			1,00 %		3 772,21	
Total			100,00 +		794 415,74	
Cheltuieli de regie			4,00 %		31 776,63	
Total			100,00 +		826 192,37	
Beneficiu de deviz			2,00 %		16 523,85	
Total			100,00 +		842 716,22	
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>842 716,22</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>332 481,20</b>
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
		<b>2.1. Etaj 1</b>				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	34,000	8,02 8,02	272,65 272,65
481	RpEE03A K=0.5	Demontarea prizelor	buc	24,000	5,65 5,65	135,59 135,59
482	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	12,000	4,92 4,92	59,05 59,05
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080	6 006,12 3 207,62	480,49 256,61
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	7 657,17 4 228,17	459,43 253,69
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,260	10 368,12 6 160,04	2 695,71 1 601,61
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt	buc	6,000	450,00	2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		in tavane suspendata cu sticla omogena			0,00	0,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,000	290,00 0,00	5 800,00 0,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,000	185,00 0,00	1 110,00 0,00
489		Corp de iluminat pentru lampi bactericide	buc	8,000	340,00 0,00	2 720,00 0,00
490		Lampii bactericide	buc	8,000	62,50 0,00	500,00 0,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,000	18,59 5,47	1 710,51 503,01
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160	2 231,88 1 599,25	357,10 255,88
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,280	2 212,96 1 575,14	619,63 441,04
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	20,99 12,39	4 198,80 2 478,60
<b>Total Etaj 1</b>						<b>23 818,96</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 257,73</b>
<b>2.2. Etaj 2</b>						
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000	8,02 8,02	192,46 192,46
496	RpEE03A K=0.5	Demontarea prizelor	buc	20,000	5,65 5,65	113,00 113,00
497	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	10,000	4,92 4,92	49,21 49,21
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	7 639,88 4 228,25	611,19 338,26

1	2	3	4	5	6	7	
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	10 379,28 6 160,06	1 868,27 1 108,81	
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,000	450,00 0,00	2 700,00 0,00	
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,000	290,00 0,00	3 480,00 0,00	
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,000	185,00 0,00	1 480,00 0,00	
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,000	18,59 5,47	1 189,92 349,92	
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,130	2 241,08 1 601,00	291,34 208,13	
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	2 221,71 1 574,29	466,56 330,60	
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	20,99 12,39	4 198,80 2 478,60	
<b>Total Etaj 2</b>						<b>16 640,75</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 168,99</b>	
Total						lei	40 459,71
Asigurarea sociala si medicala						22,50 %	2 571,01
Transportarea materialelor						1,00 %	274,78
Total						100,00 +	43 305,50
Cheltuieli de rgei						76,00 %	8 684,31
Total						100,00 +	51 989,81
Beneficiu de deviz						2,00 %	1 039,80
Total						100,00 +	53 029,61
<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>53 029,61</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 426,72</b>	
Total						lei	895 745,83
TVA						20,00 %	179 149,17

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**1 074 895,0**  
**0**  
**343 907,92**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)