

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrări capitale de montare a turnului de apă în s.Miclești,r.Criuleni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demontare turn existent				
1	RpCP44 A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg		3 000,000	
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0040		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010		
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015		
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003		
		1.2. Scoaterea vechiului rambleu si reabilitarea lui dupa montarea turnului				
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		2,240	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		2,250	
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
		1.3. Betonarea tirantilor				
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		3,000	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
5	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg		20,000	
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050		
	281123630 9900	Confecții metalice	kg	1,0400		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3		3,000	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 000	Beton	m3	1,0250		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		2. Lucrari de montare				
7	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t		3,620	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	91,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	4,9500		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	5,3800		

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
8	pret de piata	Turn de apa V25m3 H15m in set cu 3 tiranti metalici, hidroizolat pina la cota 2.4m	set		1,0000	
	36936936954451	Turn de apa V25m3 H15m in set cu 3 tiranti metalici, hidroizolat pina la cota 2.4m	set	1,0000		