

**Lucrări de reparații curente a
curților (instalarea
echipamentelor de joacă) din
sectorul Botanica, mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 431 830 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pregatirea terenului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100 m3	2,8000	2 583,718 0,000	7 234,411 0,000
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	20,0000	186,000 186,000	3 720,000 3 720,000
3	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	448,0000	45,480 0,000	20 375,040 0,000
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,0000	67,707 0,000	1 015,612 0,000
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	15,0000	1 041,800	15 627,000

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			541,800	8 127,000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h= 5 cm	m3	75,0000	527,500 54,000	39 562,500 4 050,000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ciuruit de riu H=10 cm	m3	150,0000	782,900 59,400	117 435,000 8 910,000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din Beton C12/15	m	480,0000	150,418 18,000	72 200,880 8 640,000
		<i>Total</i>	Lei			277 170,443
		Total Pregatirea terenului Inklusiv salariu				277 170,443 33 447,000
		1.2. Instalare echipamente				
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	20,0000	2 634,500 432,000	52 690,000 8 640,000
10	TsH91B	Instalarea urne	buc	20,0000	1 472,500 354,000	29 450,000 7 080,000
11	TsH91A	Instalarea "Figurina pe arc Scuter ZP-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	10,0000	969,000 864,000	9 690,000 8 640,000
12	TsH91A	Instalarea Balansoar cu spatat THT-02 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	10,0000	969,000 864,000	9 690,000 8 640,000
13	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu PP-26 ; pe Beton C12/15 / k=4	buc	10,0000	1 938,000 1 728,000	19 380,000 17 280,000
14	TsH91A	Instalarea Carusel CA-05 (5 locuri si volan); pe Beton C12/15 / k=2	buc	10,0000	969,000 864,000	9 690,000 8 640,000
15	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-03- T1 ; pe Beton C12/15 / k=10	buc	10,0000	4 845,000 4 320,000	48 450,000 43 200,000
		<i>Total</i>	Lei			179 040,000
		Total Instalare echipamente				179 040,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				102 120,000
		<i>Total</i>	Lei			456 210,443
		<i>CAS</i>	24 %			32 536,080
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			13 886,544
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			20 105,323
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			10 454,768
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				533 193,158 135 567,000
		2. Utilaj				
16		Figurina pe arc Scuter ZP-13	buc	10,0000	5 250,000 0,000	52 500,000 0,000
17		Balansoar cu spatar THT-02	buc	10,0000	5 000,000 0,000	50 000,000 0,000
18		Leagan Dublu PP-26	buc	10,0000	9 250,000 0,000	92 500,000 0,000
19		Carusel CA-05 (5 locuri si volan)	buc	10,0000	15 000,000 0,000	150 000,000 0,000
20		Complex de joaca PTP 21-03- T1	buc	10,0000	31 500,000 0,000	315 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			660 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				660 000,000

		Total	Lei			1 193 192
		TVA	20 %			238 638
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 431 830 135 567

Intocmit

Ermurache Nicolaie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparații curente a
curților (instalarea
echipamentelor de joacă) din
sectorul Botanica, mun. Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 431 830 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	1 164,0000	60,00	69 840,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	86,4000	60,00	5 184,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	839,0500	60,00	50 343,000
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,0000	60,00	6 480,000
5.	9312040019600	Sapator	h-om	62,0000	60,00	3 720,000
Total manopera						135 567

Materiale:

1.	01	Figurina pe arc Scuter ZP-13	buc	10,0000	5 250,00	52 500,000
2.	02	Balansoar cu spatat THT-02	buc	10,0000	5 000,00	50 000,000
3.	03	Leagan Dublu PP-26	buc	10,0000	9 250,00	92 500,000
4.	04	Carusel CA-05 (5 locuri si volan)	buc	10,0000	15 000,00	150 000,000
5.	05	Complex de joaca PTP 21-03- T1	buc	10,0000	31 500,00	315 000,000
6.	1212121212121	apa	m3	36,0000	20,00	720,000
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	172,5000	600,00	103 500,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400	400,00	576,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	82,5000	400,00	33 000,000
10.	2030112931102	Urne	buc	20,0000	1 000,00	20 000,000
11.	25132066214609	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	20,0000	2 150,00	43 000,000
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	489,6000	2,30	1 126,080
13.	2663102100000	Beton C12/15	m3	9,6000	1 375,00	13 200,000
14.	26631021000018	Beton C12/15	m3	23,0400	1 375,00	31 680,000
15.	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	482,4000	62,50	30 150,000
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,0000	20,00	300,000
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4400	20,00	28,800
18.	4100126202818	Apa	m3	22,5000	20,00	450,000
Total materiale de construcții						937 731

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,5000	75,00	7 087,500
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,0000	400,00	7 200,000
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,3560	541,66	7 234,411
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8750	541,66	1 015,612
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,9376	400,00	20 375,040
		Total utilaje de construcții				42 912

Total	Lei	1 193 192
TVA	20 %	238 638

Total deviz:**1 431 830**

Intocmit

Ermurache Nicolaie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrări de reparații curente a curților Investitor
(instalarea echipamentelor de joacă) din sectorul
Botanica, mun. Chișinău

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pregatirea terenului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100 m3			2 583,718 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,72
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			186,000 186,000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	60,00	186,00
3	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			45,480 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	400,00	45,48
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			67,707 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	541,66	67,71
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 041,800 541,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	480,00
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h= 5 cm	m3			527,500 54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ciuruit de riu H=10 cm	m3			782,900 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din Beton C12/15	m			150,418 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	26631021000018	Beton C12/15	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		1.2. Instalare echipamente				
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2 634,500 432,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	25132066214609	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 375,00	49,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
10	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 472,500 354,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	1 375,00	115,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
11	TsH91A	Instalarea "Figurina pe arc Scuter ZP-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			969,000 864,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	228,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	54,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	582,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 375,00	99,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	6,00
12	TsH91A	Instalarea Balansoar cu spatat THT-02 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			969,000 864,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	228,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	54,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	582,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 375,00	99,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	6,00
13	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu PP-26 ; pe Beton C12/15 / k=4	buc			1 938,000 1 728,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	456,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	108,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	1 164,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 375,00	198,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	12,00
14	TsH91A	Instalarea Carusel CA-05 (5 locuri si volan); pe Beton C12/15 / k=2	buc			969,000 864,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	228,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	54,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	582,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 375,00	99,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	6,00
15	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-03- T1 ; pe Beton C12/15 / k=10	buc			4 845,000 4 320,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	1 140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	270,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	2 910,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 375,00	495,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
16		Figurina pe arc Scuter ZP-13	buc			5 250,00 0,00
	01	Figurina pe arc Scuter ZP-13	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
17		Balansoar cu spatat THT-02	buc			5 000,00 0,00
	02	Balansoar cu spatat THT-02	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
18		Leagan Dublu PP-26	buc			9 250,00 0,00
	03	Leagan Dublu PP-26	buc	1,0000	9 250,00	9 250,00
19		Carusel CA-05 (5 locuri si volan)	buc			15 000,00 0,00
	04	Carusel CA-05 (5 locuri si volan)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
20		Complex de joaca PTP 21-03- T1	buc			31 500,00 0,00
	05	Complex de joaca PTP 21-03- T1	buc	1,0000	31 500,00	31 500,00

APROBAT:

Intocmit
Ermurache Nicolaie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR
”Amenajarea terenurilor de joacă, sectorul Buiucani,,
(denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	iulie				august				septembrie				octombrie			
		Săptămîni															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier																
2.	Pregătirea terenului: - Sapatura mecanica cu excavator; - Sapaturi manuale de pamint; - Transportarea pamintului cu autobasculanta; - Nivelarea terenului natural; - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip																
3.	Lucrari de constructii: - Figurina pe arc Scuter; - Balansoar cu spatari; - Leagan Dublu; - Carusel; - Complex de joaca.																
4	Instalare echipamente: - Instalarea banci pe 2 picioare; - Instalarea urne; - Instalarea "Figurina pe arc Scuter; - Instalarea Balansoar cu spatari; - Instalarea Leagan Dublu; - Instalarea Carusel; - Instalarea Complex de joaca																

Data completării: 06.06.2026Nume: ERMURACHE NicolaiFuncția în cadrul firmei: Administrator.Denumirea firmei: SRL "Sergorp-Prim"

Declarație DE CALITATE SI GARANȚIE

Beneficiar: **Pretura sectorului Botanica.**

Obiectul : ”**Lucrări de reparații curente a curților (instalarea echipamentelor de joacă) din sectorul Botanica, mun. Chișinău**”

Data: **6.06.2026**

Prezentul certificat atesta calitatea lucrărilor ce le vom executa.

Declarăm garanția lucrărilor pe o perioadă de **5 (cinci) ani**, de la data semnării actului de finisarea lucrărilor executate.

În perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor se va face din contul nostru, în caz că vom fi selectați câștigători ai obiectului, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 de ore după primirea informației despre defecțiune, iar în termen de 2 zile se va lichida defecțiunile pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Sergorp Prim
Nicolai Ermurache
(semnătura autorizată)