

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație la LT Mihai Eminescu subordonat DETS Botanica

Valoarea de deviz 2 573 573,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor et 2				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	228,04 112,20	24 856,36 12 229,80
		<i>Total</i>	lei			24 856,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 856,36 12 229,80
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	244,000	14,42 13,77	3 518,48 3 359,88
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	244,000	17,09 7,14	4 170,08 1 742,16
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	244,000	21,69 13,26	5 292,97 3 235,44
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,000	80,05 62,22	19 532,98 15 181,68
6	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	244,000	158,13 122,40	38 584,70 29 865,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	18,74 10,20	4 571,49 2 488,80
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	244,000	35,77 28,05	8 728,07 6 844,20
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	244,000	20,24 7,14	4 939,66 1 742,16
10	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	244,000	66,57 17,85	16 243,08 4 355,40
11	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	244,000	47,80 35,70	11 664,42 8 710,80
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,000	75,37 43,35	6 104,73 3 511,35
		<i>Total</i>	lei			123 350,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				123 350,66 81 037,47
		1.1.3. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	5,700	21,42 21,42	122,10 122,10
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	5,700	1 807,54 41,31	10 302,96 235,47

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 350,17 40,80	8 911,10 269,28
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	347,70 127,50	1 043,10 382,50
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,600	173,77 4,59	3 753,44 99,15
		<i>Total</i>	lei			24 132,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 132,70 1 108,50
		1.1.4. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	30,95 19,38	618,97 387,60
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000	53,55 53,55	642,60 642,60
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,10 5,10	244,80 244,80
21	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	12,000	1 243,24 127,50	14 918,89 1 530,00
22	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	22,39 7,65	806,04 275,40
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	198,40 11,73	4 761,63 281,52
24	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	24,000	124,64 43,35	2 991,35 1 040,40

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4				
25	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	48,000	68,93 43,35	3 308,62 2 080,80
26	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	12,000	39,39 13,26	472,67 159,12
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	12,000	218,14 103,53	2 617,66 1 242,36
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000	45,16 20,40	2 348,38 1 060,80
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	15,71 9,18	282,79 165,24
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	13,89 9,18	111,12 73,44
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	14,000	20,88 13,26	292,36 185,64

1	2	3	4	5	6	7
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	12,000	192,92 7,65	2 315,04 91,80
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	78,58 43,35	942,96 520,20
34	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k=2	buc	6,000	91,79 40,80	550,75 244,80
35	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000	4,08 4,08	212,16 212,16
		<i>Total</i>	lei			38 438,79
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38 438,79 10 438,68
		<i>Total</i>	lei			210 778,51
		Total Coridor et 2 Inclusiv salariu				210 778,51 104 814,45
		1.2. Coridor et 1				
		1.2.1. Tavane				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	228,04 112,20	24 856,36 12 229,80
		<i>Total</i>	lei			24 856,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 856,36 12 229,80
		1.2.2. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,000	14,42 13,77	3 345,44 3 194,64

1	2	3	4	5	6	7
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	232,000	17,09 7,14	3 965,00 1 656,48
39	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	232,000	21,69 13,26	5 032,66 3 076,32
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	232,000	80,05 62,22	18 572,34 14 435,04
41	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	232,000	158,13 122,40	36 687,09 28 396,80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	18,74 10,20	4 346,66 2 366,40
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	232,000	35,77 28,05	8 298,82 6 507,60
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	232,000	20,24 7,14	4 696,72 1 656,48
45	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	232,000	66,57 17,85	15 444,24 4 141,20
46	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	232,000	47,80 35,70	11 090,76 8 282,40
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	73,000	75,37 43,35	5 501,79 3 164,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			116 981,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				116 981,52 76 877,91
		1.2.3. Timplarie				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	2,800	21,42 21,42	59,98 59,98
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,800	1 807,54 41,31	5 061,10 115,66
50	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 350,17 40,80	8 911,10 269,28
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	347,70 127,50	1 043,10 382,50
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,200	173,77 4,59	2 815,08 74,36
		<i>Total</i>	lei			17 890,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 890,36 901,78
		1.2.4. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	30,95 19,38	618,97 387,60
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000	53,55 53,55	642,60 642,60
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,10 5,10	244,80 244,80

1	2	3	4	5	6	7
56	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	9,000	1 243,24 127,50	11 189,17 1 147,50
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,000	22,39 7,65	604,53 206,55
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000	198,40 11,73	3 571,22 211,14
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,000	124,64 43,35	2 243,52 780,30
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	36,000	68,93 43,35	2 481,47 1 560,60
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000	39,39 13,26	354,52 119,34
62	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	9,000	218,14 103,53	1 963,25 931,77
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000	45,16 20,40	2 348,38 1 060,80
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	36,000	15,71 9,18	565,57 330,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	13,89 9,18	111,12 73,44
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	14,000	20,88 13,26	292,36 185,64
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	9,000	192,92 7,65	1 736,29 68,85
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	9,000	78,58 43,35	707,22 390,15
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k=2	buc	12,000	91,79 40,80	1 101,51 489,60
70	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000	4,08 4,08	212,16 212,16
		<i>Total</i>	lei			30 988,66
		Total Incalzire Inclusiv salariu				30 988,66 9 043,32
		<i>Total</i>	lei			190 716,90
		Total Coridor et 1 Inclusiv salariu				190 716,90 99 052,81
		1.3. Cabinet de Engleza				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Tavane				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,500	228,04 112,20	6 271,10 3 085,50
		<i>Total</i>	lei			6 271,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 271,10 3 085,50
		1.3.2. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,000	14,42 13,77	908,46 867,51
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	63,000	17,09 7,14	1 076,70 449,82
74	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	63,000	21,69 13,26	1 366,62 835,38
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000	80,05 62,22	5 043,35 3 919,86
76	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	63,000	158,13 122,40	9 962,44 7 711,20
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	18,74 10,20	1 180,35 642,60
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,000	35,77 28,05	2 253,56 1 767,15
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	3,62 1,53	228,37 96,39
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	63,000	40,53 28,05	2 553,12 1 767,15

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200	294,27 3,57	353,12 4,28
		<i>Total</i>	lei			24 926,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 926,09 18 061,34
		1.3.3. Pardoseli				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,500	25,23 23,46	693,93 645,16
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,500	16,10 15,30	442,76 420,76
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,500	17,09 7,14	469,99 196,35
85	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	27,000	21,69 13,26	585,69 358,02
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	78,70 35,70	2 164,25 981,75
87	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	27,500	52,92 24,48	1 455,36 673,20
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	27,500	586,67 162,69	16 133,33 4 473,97
		<i>Total</i>	lei			21 945,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 945,31 7 749,21
		1.3.4. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
89	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,000	30,95 19,38	154,74 96,90
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,10 5,10	20,40 20,40
92	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,000	1 243,24 127,50	1 243,24 127,50
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	22,39 7,65	67,17 22,95
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	198,40 11,73	396,80 23,46
95	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,000	124,64 43,35	249,28 86,70
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	4,000	68,93 43,35	275,72 173,40
97	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	1,000	39,39 13,26	39,39 13,26
98	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	1,000	218,14 103,53	218,14 103,53

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*				
99	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	45,16 20,40	270,97 122,40
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,000	15,71 9,18	31,42 18,36
101	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,000	20,88 13,26	41,77 26,52
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	1,000	192,93 7,65	192,93 7,65
103	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,000	90,05 10,20	90,05 10,20
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k=2	buc	2,000	91,80 40,80	183,59 81,60
105	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,08 4,08	24,48 24,48
		<i>Total</i>	lei			3 553,64
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 553,64 1 012,86
		<i>Total</i>	lei			56 696,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet de Engleza Inclusiv salariu				56 696,14 29 908,91
		1.4. WC et 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton	m2	21,200	12,75 12,75	270,30 270,30
107	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC (Lambriu)	m2	21,200	440,93 132,60	9 347,64 2 811,12
		<i>Total</i>	lei			9 617,94
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 617,94 3 081,42
		1.4.2. Pereti				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	3,63 1,53	135,94 57,38
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,500	35,77 28,05	1 341,40 1 051,87
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	3,63 1,53	135,94 57,38
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500	40,53 28,05	1 519,72 1 051,88
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	294,26 3,56	147,13 1,78
		<i>Total</i>	lei			3 280,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 280,13 2 220,29
		<i>Total</i>	lei			12 898,07
		Total WC et 1 Inclusiv salariu				12 898,07 5 301,71
		1.5. Subsol				
		1.5.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	228,04 112,20	24 856,36 12 229,80
		<i>Total</i>	lei			24 856,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 856,36 12 229,80
		1.5.2. Pereti				
114	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,800	1 105,70 198,39	3 095,97 555,49
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	311,000	14,42 13,77	4 484,62 4 282,47
116	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	325,000	21,69 13,26	7 050,07 4 309,50
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	325,000	17,09 7,14	5 554,42 2 320,50
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,000	80,05 62,22	26 017,29 20 221,50
119	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	325,000	158,13 122,40	51 393,55 39 780,00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,000	18,74 10,20	6 089,06 3 315,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	325,000	35,77 28,05	11 625,50 9 116,25

1	2	3	4	5	6	7
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	325,000	20,24 7,14	6 579,47 2 320,50
123	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	325,000	66,57 17,85	21 635,25 5 801,25
124	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	325,000	47,81 35,70	15 536,63 11 602,50
125	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,000	75,37 43,35	6 180,10 3 554,70
		<i>Total</i>	lei			165 241,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				165 241,93 107 179,66
		1.5.3. Timplarie				
126	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700	2 584,98 224,40	6 979,44 605,88
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,800	1 834,68 48,45	19 814,52 523,26
128	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 350,17 40,80	8 911,10 269,28
129	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	3,000	1 348,74	4 046,21

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi			56,56	169,68
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	347,70 127,50	2 433,90 892,50
131	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,200	173,77 4,59	1 772,46 46,82
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile	m2	32,000	417,06 107,10	13 346,08 3 427,20
		<i>Total</i>	lei			57 303,71
		Total Timplarie Inclusiv salariu				57 303,71 5 934,62
		1.5.4. Incalzire				
133	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000	30,95 19,38	309,48 193,80
134	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000	53,55 53,55	321,30 321,30
135	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,000	5,10 5,10	122,40 122,40
136	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	6,000	1 243,24 127,50	7 459,44 765,00
137	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,000	22,39 7,65	403,02 137,70
138	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,000	198,40 11,73	2 380,81 140,76
139	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	12,000	124,64 43,35	1 495,68 520,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4				
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	24,000	68,93 43,35	1 654,31 1 040,40
141	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	6,000	39,39 13,26	236,34 79,56
142	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	6,000	218,14 103,53	1 308,83 621,18
143	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000	45,16 20,40	1 129,03 510,00
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	9,000	15,71 9,18	141,39 82,62
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	13,89 9,18	55,57 36,72
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	12,000	20,88 13,26	250,61 159,12

1	2	3	4	5	6	7
147	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	15,000	50,32 26,01	754,83 390,15
148	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	6,000	192,92 7,65	1 157,52 45,90
149	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	6,000	90,05 10,20	540,32 61,20
150	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000	78,58 43,35	471,48 260,10
151	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k=2	buc	3,000	91,79 40,80	275,38 122,40
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,000	4,08 4,08	102,00 102,00
		<i>Total</i>	lei			20 569,74
		Total Incalzire Inclusiv salariu				20 569,74 5 712,51
		1.5.5. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
153	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	38,000	40,29 40,29	1 531,02 1 531,02
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	25,000	32,64 32,64	816,00 816,00
155	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm	m	32,000	15,30 15,30	489,60 489,60

1	2	3	4	5	6	7
156	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm	m	45,000	19,38 19,38	872,10 872,10
157	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m	30,000	19,38 19,38	581,40 581,40
158	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,000	80,03 19,38	3 040,98 736,44
159	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,000	76,08 19,38	380,38 96,90
160	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	5,000	35,02 17,34	175,12 86,70
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	82,14 19,38	164,29 38,76
162	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	57,31 19,38	343,84 116,28
163	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	53,72 19,38	107,45 38,76
164	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	38,000	74,70 30,60	2 838,73 1 162,80

1	2	3	4	5	6	7
165	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,000	44,08 15,30	1 102,11 382,50
166	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000	27,89 13,26	139,45 66,30
167	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000	24,53 13,26	196,24 106,08
168	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000	26,50 13,26	79,50 39,78
169	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,000	61,91 24,99	1 547,83 624,75
170	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m	32,000	42,61 17,85	1 363,56 571,20
171	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	15,71 9,18	188,53 110,16
172	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (colier fixare 25mm)	buc	32,000	20,44 10,20	654,03 326,40

1	2	3	4	5	6	7
173	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0 mm.	m	45,000	86,69 22,95	3 900,89 1 032,75
174	IC38D	Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	9,000	36,03 12,24	324,28 110,16
175	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metalic 40mm)	buc	45,000	52,98 14,28	2 384,03 642,60
176	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m	30,000	122,45 25,50	3 673,62 765,00
177	IC38E	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	8,000	56,89 13,77	455,15 110,16
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	30,000	60,46 14,28	1 813,76 428,40
179	ID04A	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	8,000	143,96 7,65	1 151,68 61,20
180	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,000	427,10 12,75	1 708,42 51,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 023,99
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				32 023,99 11 995,20
		<i>Total</i>	lei			299 995,73
		Total Subsol Inclusiv salariu				299 995,73 143 051,79
		1.6. Sala de sport				
		1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,000	14,42 13,77	735,42 702,27
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,000	222,97 102,00	11 371,54 5 202,00
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	95,90 78,03	863,09 702,27
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	18,73 10,20	168,61 91,80
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,000	3,62 1,53	184,87 78,03
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	51,000	35,77 28,05	1 824,31 1 430,55
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,000	3,62 1,53	184,87 78,03
188	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	51,000	41,33 26,52	2 107,60 1 352,52
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	40,53 28,05	2 066,80 1 430,55
		<i>Total</i>	lei			19 507,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 507,11 11 068,02
		1.6.2. Pereti				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	92,800	14,42 13,77	1 338,18 1 277,86
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	92,800	17,09 7,14	1 585,99 662,59
192	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	93,000	21,69 13,26	2 017,40 1 233,18
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,800	80,05 62,22	7 428,94 5 774,02
194	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	92,800	158,13 122,40	14 674,84 11 358,72
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,800	18,74 10,20	1 738,66 946,56
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,800	35,77 28,05	3 319,52 2 603,04
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,800	3,62 1,53	336,39 141,98
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,800	40,53 28,05	3 760,79 2 603,04
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,300	294,27 3,57	382,55 4,64

1	2	3	4	5	6	7
200	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	92,800	47,80 35,70	4 436,30 3 312,96
		<i>Total</i>	lei			41 019,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 019,56 29 918,59
		1.6.3. Pardoseli				
201	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000	11,73 11,22	598,23 572,22
202	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Cheramzit)	m3	2,000	1 011,50 82,11	2 023,00 164,22
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Strat din cimentoplast 12 cm)	m3	5,000	1 479,19 82,11	7 395,95 410,55
204	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg	100,000	32,16 2,30	3 215,86 229,50
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000	78,70 35,70	4 013,70 1 820,70
206	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	51,000	79,38 36,72	4 048,52 1 872,72
207	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din lenoleum	m2	54,000	744,95 162,69	40 227,53 8 785,26
		<i>Total</i>	lei			61 522,79
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				61 522,79 13 855,17

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.4. Incalzire				
208	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	9,000	30,95 19,38	278,54 174,42
209	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	53,55 53,55	160,65 160,65
210	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,10 5,10	61,20 61,20
211	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000	1 243,24 127,50	3 729,72 382,50
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	22,39 7,65	201,51 68,85
213	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	198,40 11,73	1 190,40 70,38
214	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	6,000	124,64 43,35	747,84 260,10
215	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	12,000	68,93 43,35	827,16 520,20
216	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	3,000	39,39 13,26	118,17 39,78
217	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	3,000	218,14 103,53	654,42 310,59

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*				
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,000	45,16 20,40	406,45 183,60
219	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	15,71 9,18	62,85 36,72
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000	20,88 13,26	125,30 79,56
221	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	3,000	192,92 7,65	578,77 22,95
222	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	3,000	90,05 10,20	270,16 30,60
223	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000	78,58 43,35	471,48 260,10
224	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k=2	buc	3,000	91,79 40,80	275,38 122,40
225	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	9,000	4,08 4,08	36,72 36,72

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		<i>Total</i>	lei			10 196,72
		Total Incalzire Inclusiv salariu				10 196,72 2 821,32
		1.6.5. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700	1 834,68 48,45	4 953,64 130,81
227	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	0,500	1 348,74 56,56	674,37 28,28
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	347,70 127,50	347,70 127,50
		<i>Total</i>	lei			5 975,71
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 975,71 286,59
		<i>Total</i>	lei			138 221,89
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				138 221,89 57 949,69
		1.7. Cabinet de munca (F)				
		1.7.1. Tavane				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,000	222,97 102,00	6 243,20 2 856,00
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	95,90 78,03	383,59 312,12
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	4,000	18,74 10,20	74,94 40,80

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	3,62 1,53	101,50 42,84
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	35,77 28,05	1 001,58 785,40
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	3,62 1,53	101,50 42,84
235	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	28,000	41,33 26,52	1 157,11 742,56
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	40,53 28,05	1 134,72 785,40
		<i>Total</i>	lei			10 198,14
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 198,14 5 607,96
		1.7.2. Pereti				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,600	14,42 13,77	917,11 875,77
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	63,600	17,09 7,14	1 086,95 454,10
239	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	63,000	21,69 13,26	1 366,62 835,38
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,600	80,05 62,22	5 091,39 3 957,19
241	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	63,600	158,13 122,40	10 057,32 7 784,64

1	2	3	4	5	6	7
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,600	18,74 10,20	1 191,59 648,72
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,600	35,77 28,05	2 275,02 1 783,98
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,600	3,62 1,53	230,55 97,31
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600	40,53 28,05	2 577,44 1 783,98
246	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,100	294,27 3,57	323,70 3,93
247	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	63,600	47,81 35,70	3 040,40 2 270,52
		<i>Total</i>	lei			28 158,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 158,09 20 495,52
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000	16,10 15,30	450,80 428,40
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000	17,09 7,14	478,53 199,92
250	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	28,000	21,69 13,26	607,39 371,28
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	78,70 35,70	2 203,60 999,60
252	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	28,000	79,38 36,72	2 222,72 1 028,16

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm				
253	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	28,000	586,67 162,69	16 426,65 4 555,32
		<i>Total</i>	lei			22 389,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 389,69 7 582,68
		1.7.4. Incalzire				
254	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	30,95 19,38	185,68 116,28
255	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000	53,55 53,55	107,10 107,10
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,10 5,10	40,80 40,80
257	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	2,000	1 243,24 127,50	2 486,49 255,00
258	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	22,39 7,65	134,34 45,90
259	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	198,40 11,73	793,61 46,92
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	4,000	124,64 43,35	498,56 173,40
261	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	8,000	68,93	551,43

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator			43,35	346,80
262	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	2,000	39,39 13,26	78,78 26,52
263	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	2,000	218,14 103,53	436,28 207,06
264	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	45,16 20,40	270,97 122,40
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	15,71 9,18	62,85 36,72
266	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,000	20,88 13,26	41,77 26,52
267	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	2,000	192,92 7,65	385,84 15,30
268	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	2,000	90,06 10,20	180,11 20,40
269	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	4,000	78,58 43,35	314,32 173,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25				
270	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	2,000	91,80 40,80	183,59 81,60
271	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,08 4,08	24,48 24,48
		<i>Total</i>	lei			6 777,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 777,00 1 866,60
		1.7.5. Timplarie				
272	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,400	1 834,68 48,45	11 741,93 310,08
		<i>Total</i>	lei			11 741,93
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 741,93 310,08
		<i>Total</i>	lei			79 264,85
		Total Cabinet de munca (F) Inclusiv salariu				79 264,85 35 862,84
		1.8. Hol				
		1.8.1. Timplarie				
273	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,060	2 584,98 224,40	13 080,00 1 135,46

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			13 080,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 080,00 1 135,46
		<i>Total</i>	lei			13 080,00
		Total Hol Inclusiv salariu				13 080,00 1 135,46
		1.9. Cabinet 305				
		1.9.1. Tavane				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500	228,04 112,20	3 306,58 1 626,90
		<i>Total</i>	lei			3 306,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 306,58 1 626,90
		1.9.2. Pardoseli				
275	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	14,500	327,66 81,60	4 751,06 1 183,20
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,500	368,66 79,05	5 345,59 1 146,23
		<i>Total</i>	lei			10 096,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 096,65 2 329,43
		1.9.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,700	21,42 21,42	57,84 57,84
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,62 1,53	9,46 3,99
279	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,610	119,62 75,79	312,20 197,80
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	18,74 10,20	48,90 26,62
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	35,77 28,05	93,36 73,21
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,610	3,62 1,53	9,46 3,99
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	40,52 28,05	105,76 73,21
		<i>Total</i>	lei			636,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				636,98 436,66
		<i>Total</i>	lei			14 040,21
		Total Cabinet 305 Inclusiv salariu				14 040,21 4 392,99
		1.10. Cabinet muzical - Pian				
		1.10.1. Tavane				
284	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,690	222,97 102,00	2 829,49 1 294,38
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	95,90 78,03	191,80 156,06

1	2	3	4	5	6	7
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	18,74 10,20	37,47 20,40
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	3,63 1,53	46,01 19,42
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,690	35,77 28,05	453,93 355,96
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	3,63 1,53	46,01 19,42
290	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	13,000	41,33 26,52	537,25 344,76
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,690	40,52 28,05	514,26 355,95
		<i>Total</i>	lei			4 656,22
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 656,22 2 566,35
		1.10.2. Pereti				
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,400	14,42 13,77	640,25 611,39
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	44,400	17,09 7,14	758,83 317,02
294	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	44,000	21,69 13,26	954,47 583,44
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,400	80,05 62,22	3 554,36 2 762,57
296	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,400	158,13 122,40	7 021,15 5 434,56

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)				
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,400	18,74 10,20	831,86 452,88
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,400	35,77 28,05	1 588,22 1 245,42
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,400	3,63 1,53	160,95 67,93
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,400	40,53 28,05	1 799,35 1 245,42
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,850	294,27 3,56	250,13 3,03
302	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	81,200	47,81 35,70	3 881,77 2 898,84
		<i>Total</i>	lei			21 441,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 441,34 15 622,50
		1.10.3. Pardoseli				
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	16,10 15,30	204,48 194,32
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogruud" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700	17,09 7,14	217,05 90,68
305	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	13,000	21,69 13,26	282,01 172,38
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	78,70 35,70	999,49 453,39
307	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,700	79,38	1 008,16

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm			36,72	466,34
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	12,700	586,67 162,69	7 450,67 2 066,16
		<i>Total</i>	lei			10 161,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 161,86 3 443,27
		<i>Total</i>	lei			36 259,42
		Total Cabinet muzical - Pian Inclusiv salariu				36 259,42 21 632,12
		1.11. Bloc alimentar				
		1.11.1. Tavane				
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,000	14,42 13,77	519,12 495,72
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la tavane	m2	36,000	17,09 7,14	615,26 257,04
311	IzF55C	Termoizolarea tavanelor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanelor: cu placi din vata minerala	m2	36,000	285,65 117,81	10 283,31 4 241,16
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,000	95,90 78,03	3 452,34 2 809,08
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	35,77 28,05	1 287,75 1 009,80
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,000	3,62 1,53	130,50 55,08
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	36,000	40,53 28,05	1 458,92 1 009,80

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			17 747,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 747,20 9 877,68
		1.11.2. Pardoseli				
316	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	40,63 39,78	1 015,75 994,50
317	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	16,10 15,30	402,50 382,50
318	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,000	452,34 451,35	2 261,70 2 256,75
319	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,000	1 567,35 295,80	7 836,74 1 479,00
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	78,70 35,70	1 967,50 892,50
321	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,000	381,38 127,50	9 534,49 3 187,50
		<i>Total</i>	lei			23 018,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 018,68 9 192,75
		1.11.3. Lucrari sanitare				
322	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	56,000	80,03 19,38	4 481,45 1 085,28

1	2	3	4	5	6	7
323	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	6,000	169,36 14,79	1 016,19 88,74
324	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	11,000	76,08 19,38	836,84 213,18
325	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,000	57,31 19,38	1 432,64 484,50
326	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	15,000	35,02 17,34	525,35 260,10
327	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	44,08 15,30	881,69 306,00
328	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	15,000	24,53 13,26	367,95 198,90
		<i>Total</i>	lei			9 542,11
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				9 542,11 2 636,70
		1.11.4. Canalizare exterioara				
329	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,000	105,06 105,06	3 677,10 3 677,10
330	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	15,000	35,19 35,19	527,85 527,85

1	2	3	4	5	6	7
331	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,000	446,22 45,90	892,44 91,80
332	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	18,000	130,98 18,87	2 357,60 339,66
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	35,000	21,93 21,93	767,55 767,55
334	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,350	469,40 224,40	164,29 78,54
335	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,000	152,82 53,55	2 292,30 803,25
		<i>Total</i>	lei			10 679,13
		Total Canalizare exterioara Inclusiv salariu				10 679,13 6 285,75
		<i>Total</i>	lei			60 987,12
		Total Bloc alimentar Inclusiv salariu				60 987,12 27 992,88
		1.12. Acoperis				
		1.12.1. Lucrari de reparatie				
336	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	592,000	34,47 34,17	20 406,24 20 228,64
337	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	548,800	16,10 15,30	8 835,68 8 396,64
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,200	14,42 13,77	622,94 594,86

1	2	3	4	5	6	7
339	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (капельник)	m	48,000	7,19 7,14	345,12 342,72
340	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (glafuri parapet)	m	72,000	7,19 7,14	517,68 514,08
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	548,800	78,70 35,70	43 190,56 19 592,16
342	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	548,800	79,38 36,72	43 565,40 20 151,94
343	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	43,200	114,98 86,70	4 967,27 3 745,44
344	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mastic Tehnomast	m2	592,000	33,99 3,57	20 119,38 2 113,44
345	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast 1 strat ЭПН)	m2	592,000	150,09 44,88	88 852,37 26 568,96
346	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast 2 strat ЭКП)	m2	592,000	169,10 44,88	100 107,25 26 568,96

1	2	3	4	5	6	7
347	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (капельник)	m	48,000	170,23 58,14	8 171,17 2 790,72
348	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Glafuri parapet)	m	72,000	254,67 64,26	18 336,47 4 626,72
349	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm (Aierator)	buc	4,000	583,36 22,95	2 333,46 91,80
350	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	6,000	80,23 66,30	481,40 397,80
351	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Cosuri de vetilare)	m2	12,000	275,67 40,80	3 308,00 489,60
		<i>Total</i>	lei			364 160,39
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				364 160,39 137 214,48
		1.12.2. Lucrari diverse				
352	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m,	t	8,000	25,50 25,50	204,00 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				
353	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,000	298,86 298,86	2 390,88 2 390,88
354	TRI1AA03 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,000	33,15 33,15	464,10 464,10
355	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,000	30,96 0,00	433,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 492,42
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 492,42 3 058,98
		<i>Total</i>	lei			367 652,81
		Total Acoperis Inclusiv salariu				367 652,81 140 273,46
		<i>Total</i>	lei			1 480 591,65
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			161 128,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			15 972,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			132 615,44
		<i>Total</i>				1 790 308,48
		<i>Beneficiu</i>	3 %			53 709,25
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 844 017,73 671 369,11
		2. Lucrari electrotehnice				
		2.1. Lucrari electrotehnica Cab 305				
		2.1.1. Lucrari de demontare				
356	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,22 11,22	33,66 33,66
357	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,000	10,20 10,20	255,00 255,00

1	2	3	4	5	6	7
358	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	19,96 15,30	498,89 382,50
		<i>Total</i>	lei			787,55
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			161,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			76,06
		<i>Total</i>				1 026,86
		<i>Beneficiu</i>	3 %			30,81
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 057,67 671,16
		2.1.2. Lucrari de montare				
359	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,030	21 314,67 13 617,00	639,44 408,51
360		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	3,000	285,00 0,00	855,00 0,00
361	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	12,000	25,24 7,65	302,85 91,80
362	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	15,000	30,97 17,34	464,58 260,10
363	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	10,000	37,83 17,85	378,32 178,50
		<i>Total</i>	lei			2 640,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			225,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			32,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			338,01
		<i>Total</i>				3 236,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	3 %			97,09
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 333,40 938,91
		<i>Total</i>	lei			4 391,07
		Total Lucrari electrotehnica Cab 305 Inclusiv salariu				4 391,07 1 610,07
		2.2. Lucrari electrotehnica Coridor et-2				
		2.2.1. Lucrari de demontare				
364	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii	buc	1,000	26,52 26,52	26,52 26,52
365	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	200,000	8,66 8,16	1 732,00 1 632,00
366	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000	10,20 10,20	2 040,00 2 040,00
367	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	19,96 15,30	3 991,20 3 060,00
		<i>Total</i>	lei			7 789,72
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 622,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			754,33
		<i>Total</i>				10 183,41
		<i>Beneficiu</i>	3 %			305,50
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 488,91 6 758,52
		2.2.2. Lucrari de montare				
368	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate IUPH	buc	1,000	1 019,18 120,87	1 019,18 120,87

1	2	3	4	5	6	7
369	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000	176,71 79,56	2 650,61 1 193,40
370	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 40А)	buc	1,000	60,36 57,12	60,36 57,12
371	Pretul firmei	Intrerupator ВН-32 3P 20А	buc	1,000	241,30 0,00	241,30 0,00
372	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,020	19 207,50 4 488,00	384,15 89,76
373	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070	23 208,29 4 488,00	1 624,58 314,16
374	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,140	21 314,14 13 617,00	2 983,98 1 906,38
375		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	14,000	285,00 0,00	3 990,00 0,00
376	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000	25,24 7,65	1 413,30 428,40
377	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc	0,080	7 441,00 5 916,00	595,28 473,28
378		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	8,000	165,00 0,00	1 320,00 0,00
379	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc	16,000	46,24 7,65	739,80 122,40
380	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	1 884,29 1 642,21	263,80 229,91
381		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000	34,50	483,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
382	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 914,50 1 673,00	38,29 33,46
383		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
384	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 384,67 1 943,17	143,08 116,59
385		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000	31,21 0,00	187,26 0,00
386	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,000	3,50 0,00	77,00 0,00
387	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	2 080,16 1 213,80	6 656,50 3 884,16
388		Tub flexibil 16mm	m	320,000	4,04 0,00	1 292,80 0,00
389	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000	274,01 168,81	2 740,13 1 688,10
390	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	19,65 0,00	196,50 0,00
391	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	220,000	30,97 17,34	6 813,81 3 814,80
392	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,000	37,83 17,85	3 783,22 1 785,00
393	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500	663,00 663,00	331,50 331,50
394	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000	45,47 23,97	45,47 23,97
395	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata	m	200,000	17,37 17,34	3 473,31 3 468,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43 606,13
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 819,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			430,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			7 229,25
		<i>Total</i>				56 085,74
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 682,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				57 768,31 20 081,26
		<i>Total</i>	lei			68 257,22
		Total Lucrari electrotehnica Coridor et-2 Inclusiv salariu				68 257,22 26 839,78
		2.3. Lucrari electrotehnica Coridor et-1				
		2.3.1. Lucrari de demontare				
396	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii	buc	1,000	26,52 26,52	26,52 26,52
397	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	200,000	8,66 8,16	1 732,00 1 632,00
398	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000	10,20 10,20	2 040,00 2 040,00
399	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	19,96 15,30	3 991,20 3 060,00
		<i>Total</i>	lei			7 789,72
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 622,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			754,33
		<i>Total</i>				10 183,41
		<i>Beneficiu</i>	3 %			305,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 488,91 6 758,52
		2.3.2. Lucrari de montare				
400	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦПН	buc	1,000	1 019,18 120,87	1 019,18 120,87
401	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000	176,71 79,56	2 650,61 1 193,40
402	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 40A)	buc	1,000	60,36 57,12	60,36 57,12
403	Pretul firmei	Intrerupator ВН-32 3P 20A	buc	1,000	241,30 0,00	241,30 0,00
404	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,020	19 207,50 4 488,00	384,15 89,76
405	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070	23 208,29 4 488,00	1 624,58 314,16
406	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,140	21 314,14 13 617,00	2 983,98 1 906,38
407		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	14,000	285,00 0,00	3 990,00 0,00
408	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000	25,24 7,65	1 413,30 428,40
409	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc	0,080	7 441,00 5 916,00	595,28 473,28
410		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	8,000	165,00	1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
411	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc	16,000	46,24 7,65	739,80 122,40
412	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	1 884,29 1 642,21	263,80 229,91
413		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000	34,50 0,00	483,00 0,00
414	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 914,50 1 673,00	38,29 33,46
415		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
416	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 384,67 1 943,17	143,08 116,59
417		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000	31,21 0,00	187,26 0,00
418	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,000	3,50 0,00	77,00 0,00
419	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	2 080,16 1 213,80	6 656,50 3 884,16
420		Tub flexibil 16mm	m	320,000	4,04 0,00	1 292,80 0,00
421	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000	274,01 168,81	2 740,13 1 688,10
422	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	19,65 0,00	196,50 0,00
423	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	220,000	30,97 17,34	6 813,81 3 814,80
424	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,000	37,83 17,85	3 783,22 1 785,00

1	2	3	4	5	6	7
425	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500	663,00 663,00	331,50 331,50
426	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000	45,47 23,97	45,47 23,97
427	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata	m	200,000	17,37 17,34	3 473,31 3 468,00
		<i>Total</i>	lei			43 606,13
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 819,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			430,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			7 229,25
		<i>Total</i>				56 085,74
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 682,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				57 768,31 20 081,26
		<i>Total</i>	lei			68 257,22
		Total Lucrari electrotehnica Coridor et-1 Inclusiv salariu				68 257,22 26 839,78
		2.4. Lucrari electrotehnica Coridor subsol				
		2.4.1. Lucrari de demontare				
428	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii	buc	1,000	26,52 26,52	26,52 26,52
429	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	200,000	8,66 8,16	1 732,00 1 632,00
430	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000	10,20 10,20	2 040,00 2 040,00
431	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	19,96 15,30	3 991,20 3 060,00
		<i>Total</i>	lei			7 789,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 622,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			754,33
		<i>Total</i>				10 183,41
		<i>Beneficiu</i>	3 %			305,50
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 488,91 6 758,52
		2.4.2. Lucrari de montare				
432	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦПН	buc	1,000	1 019,18 120,87	1 019,18 120,87
433	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000	176,71 79,56	2 650,61 1 193,40
434	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 40А)	buc	1,000	60,36 57,12	60,36 57,12
435	Pretul firmei	Intrerupator ВН-32 3P 20А	buc	1,000	241,30 0,00	241,30 0,00
436	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,030	19 208,00 4 488,00	576,24 134,64
437	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070	23 208,29 4 488,00	1 624,58 314,16
438	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,140	21 314,14 13 617,00	2 983,98 1 906,38
439		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	14,000	285,00 0,00	3 990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
440	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000	25,24 7,65	1 413,30 428,40
441	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	1 884,29 1 642,21	263,80 229,91
442		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000	34,50 0,00	483,00 0,00
443	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 914,50 1 673,00	38,29 33,46
444		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
445	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 384,67 1 943,17	143,08 116,59
446		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000	31,21 0,00	187,26 0,00
447	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,000	3,50 0,00	77,00 0,00
448	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	2 080,16 1 213,80	6 656,50 3 884,16
449		Tub flexibil 16mm	m	320,000	4,04 0,00	1 292,80 0,00
450	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000	274,01 168,81	2 740,13 1 688,10
451	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	19,65 0,00	196,50 0,00
452	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	220,000	30,97 17,34	6 813,81 3 814,80
453	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,000	37,83 17,85	3 783,22 1 785,00

1	2	3	4	5	6	7
454	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500	663,00 663,00	331,50 331,50
455	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000	45,47 23,97	45,47 23,97
456	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata	m	200,000	17,37 17,34	3 473,31 3 468,00
		<i>Total</i>	lei			41 143,14
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 687,31
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			394,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			7 030,97
		<i>Total</i>				53 255,53
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 597,66
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				54 853,19 19 530,46
		<i>Total</i>	lei			65 342,10
		Total Lucrari electrotehnica Coridor subsol Inclusiv salariu				65 342,10 26 288,98
		2.5. Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
457	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000	8,66 8,16	866,00 816,00
458	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,20 10,20	1 020,00 1 020,00
459	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	19,96 15,30	1 995,60 1 530,00
		<i>Total</i>	lei			3 881,60
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			807,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			375,85
		<i>Total</i>				5 073,95
		<i>Beneficiu</i>	3 %			152,23
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 226,18 3 366,00
		2.5.2. Lucrari de montare				
460	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,040	21 314,25 13 617,00	852,57 544,68
461		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	4,000	285,00 0,00	1 140,00 0,00
462	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	16,000	25,24 7,65	403,80 122,40
463	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 915,00 1 673,00	19,15 16,73
464		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	28,96 0,00	28,96 0,00
465	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 384,80 1 943,20	119,24 97,16
466		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	31,21 0,00	156,05 0,00
467	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
468	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 080,15 1 213,80	2 080,15 1 213,80
469		Tub flexibil 16mm	m	100,000	4,04 0,00	404,00 0,00
470	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	274,01 168,81	548,02 337,62
471	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	19,65 0,00	39,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
472	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000	30,97 17,34	3 097,19 1 734,00
473	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	50,000	37,83 17,85	1 891,61 892,50
474	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	663,00 663,00	132,60 132,60
		<i>Total</i>	lei			10 933,64
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 221,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			106,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 832,94
		<i>Total</i>				14 094,79
		<i>Beneficiu</i>	3 %			422,85
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 517,64 5 091,49
		<i>Total</i>	lei			19 743,82
		Total Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza Inclusiv salariu				19 743,82 8 457,49
		2.6. Lucrari electrotehnica Sala de sport				
		2.6.1. Lucrari de demontare				
475	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000	8,66 8,16	866,00 816,00
476	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,20 10,20	1 020,00 1 020,00
477	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	19,96 15,30	1 995,60 1 530,00
		<i>Total</i>	lei			3 881,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			807,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			375,85
		<i>Total</i>				5 073,95
		<i>Beneficiu</i>	3 %			152,23
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 226,18 3 366,00
		2.6.2. Lucrari de montare				
478	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,060	21 313,83 13 617,00	1 278,83 817,02
479		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	6,000	285,00 0,00	1 710,00 0,00
480	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000	25,24 7,65	605,70 183,60
481	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 915,00 1 673,00	19,15 16,73
482		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	28,96 0,00	28,96 0,00
483	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 384,80 1 943,20	119,24 97,16
484		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	31,21 0,00	156,05 0,00
485	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
486	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 080,15 1 213,80	2 080,15 1 213,80
487		Tub flexibil 16mm	m	100,000	4,04 0,00	404,00 0,00
488	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe	buc	2,000	274,01 168,81	548,02 337,62

1	2	3	4	5	6	7
		perete sau coloana, cantitate cleme: 10				
489	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	19,65 0,00	39,30 0,00
490	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000	30,97 17,34	3 097,19 1 734,00
491	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	50,000	37,83 17,85	1 891,61 892,50
492	08-02-144- 2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	663,00 663,00	132,60 132,60
		<i>Total</i>	lei			12 131,80
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 302,01
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			122,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 953,01
		<i>Total</i>				15 509,52
		<i>Beneficiu</i>	3 %			465,28
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 974,80 5 425,03
		<i>Total</i>	lei			21 200,98
		Total Lucrari electrotehnica Sala de sport Inclusiv salariu				21 200,98 8 791,03
		2.7. Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F)				
		2.7.1. Lucrari de demontare				
493	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000	8,66 8,16	866,00 816,00
494	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,20 10,20	1 020,00 1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
495	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	19,96 15,30	1 995,60 1 530,00
		<i>Total</i>	lei			3 881,60
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			807,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			375,85
		<i>Total</i>				5 073,95
		<i>Beneficiu</i>	3 %			152,23
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 226,18 3 366,00
		2.7.2. Lucrari de montare				
496	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,060	21 313,83 13 617,00	1 278,83 817,02
497		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	6,000	285,00 0,00	1 710,00 0,00
498	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000	25,24 7,65	605,70 183,60
499	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 915,00 1 673,00	19,15 16,73
500		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	28,96 0,00	28,96 0,00
501	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 384,80 1 943,20	119,24 97,16
502		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	31,21 0,00	156,05 0,00
503	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
504	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 080,15 1 213,80	2 080,15 1 213,80

1	2	3	4	5	6	7
505		Tub flexibil 16mm	m	100,000	4,04 0,00	404,00 0,00
506	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	274,01 168,81	548,02 337,62
507	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	19,65 0,00	39,30 0,00
508	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000	30,97 17,34	3 097,19 1 734,00
509	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	50,000	37,83 17,85	1 891,61 892,50
510	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	663,00 663,00	132,60 132,60
		<i>Total</i>	lei			12 131,80
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 302,01
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			122,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 953,01
		<i>Total</i>				15 509,52
		<i>Beneficiu</i>	3 %			465,28
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 974,80 5 425,03
		<i>Total</i>	lei			21 200,98
		Total Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F) Inclusiv salariu				21 200,98 8 791,03
		2.8. Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian 2.8.1. Lucrari de demontare				
511	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000	8,66 8,16	866,00 816,00

1	2	3	4	5	6	7
512	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,20 10,20	1 020,00 1 020,00
513	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	19,96 15,30	1 995,60 1 530,00
		<i>Total</i>	lei			3 881,60
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			807,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			375,85
		<i>Total</i>				5 073,95
		<i>Beneficiu</i>	3 %			152,23
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 226,18 3 366,00
		2.8.2. Lucrari de montare				
514	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,020	21 314,00 13 617,00	426,28 272,34
515		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	2,000	285,00 0,00	570,00 0,00
516	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	8,000	25,24 7,65	201,90 61,20
517	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 915,00 1 673,00	19,15 16,73
518		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	28,96 0,00	28,96 0,00
519	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 384,80 1 943,20	119,24 97,16
520		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	31,21 0,00	156,05 0,00
521	Pret material	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
522	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 080,15 1 213,80	2 080,15 1 213,80
523		Tub flexibil 16mm	m	100,000	4,04 0,00	404,00 0,00
524	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	274,01 168,81	548,02 337,62
525	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	19,65 0,00	39,30 0,00
526	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	75,000	30,97 17,34	2 322,89 1 300,50
527	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	25,000	37,83 17,85	945,80 446,25
528	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	663,00 663,00	132,60 132,60
		<i>Total</i>	lei			8 015,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			930,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			72,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 396,15
		<i>Total</i>				10 415,24
		<i>Beneficiu</i>	3 %			312,45
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 727,69 3 878,20
		<i>Total</i>	lei			15 953,87
		Total Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian Inclusiv salariu				15 953,87 7 244,20
		2.9. Electricitatea Blocul alimentar				

1	2	3	4	5	6	7
529	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	19,38 19,38	19,38 19,38
530	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg. Panou pentru automate	buc	1,000	1 395,28 498,27	1 395,28 498,27
531	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	267,15 118,32	267,15 118,32
532	Pret de piata	Intrerupatot automat UZO 1P	buc	1,000	245,60 0,00	245,60 0,00
533	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	149,88 79,56	749,39 397,80
534	125555	Intrerupator automat, 16B 1P,(Schneider ,Vico Elbisau analogic)	buc	2,000	35,60 0,00	71,20 0,00
535	125555	Intrerupator automat, 20B 1P,(Schneider ,Vico Elbisau analogic)	buc	3,000	35,60 0,00	106,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 854,80
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			248,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			35,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			372,16
		<i>Total</i>				3 510,94
		<i>Venit</i>	3 %			105,32
		Total Electricitatea Blocul alimentar Inclusiv salariu				3 616,26 1 033,77
		2.10. Ventilarea Blocul alimentar 2.10.1. Montare				
536	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră	buc	3,000	706,86 706,86	2 120,58 2 120,58
		<i>Total</i>	lei			2 120,58
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			508,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			763,41
		<i>Total</i>				3 392,93
		<i>Venit</i>	3 %			101,79
		Total Montare Inclusiv salariu				3 494,72 2 120,58
		2.10.2. Utilaj				
537		Ventilator d-200mm		2,000	2 130,00 0,00	4 260,00 0,00
538		Ventilator de fereastră cu senzor de umiditate d-200mm		1,000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 060,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			108,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 168,72
		<i>Total</i>	lei			12 663,44
		Total Ventilarea Blocul alimentar Inclusiv salariu				12 663,44 2 120,58
		<i>Total</i>	lei			300 626,96
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				300 626,96 118 016,71

		Total	lei			2 144 644,69
		Tva	20 %			428 928,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 573 573,63 789 385,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)