

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei de iluminare stradala din com.

Brinzenii Vechi, r. Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT-498		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,50
2		Cablu SIP-2 2x25	m	2 500,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	26,00
4		Complect de furnitura de sustinere interioara a conductorilor torsadate KOIIM 1500	buc	63,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	26,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	166,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	166,00
8		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	214,00
9	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,02
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT-498		
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350		
12	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
14		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10A, 1P, tip B	buc	2,00
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
16		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1P, tip B	buc	1,00
17		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63A, 1P, 2P	buc	1,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de tip	buc	1,00
19	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
20		Demaror electromagnetice, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40A	buc	1,00
21	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
22		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1 - C (1 pol)	buc	1,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,68
24		Cablu AVVG 3x4	m	150,00
25		Cablu AVVG 2x25	m	15,00
26		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25mm (P3-IИI 25)	m	14,00

1	2	3	4	5
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
32		Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00
33	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00
34		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
35		Conector Forbox D6 mm	buc	210,00
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	66,00
37		Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (5 ani garantie)	buc	66,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	66,00
39		Consola cu un brat	buc	66,00
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		3. Utilaj		
		3.1. PT-498		
42		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
43		Panou de evidenta, IP54, III MII 2-3	buc	1,00
44		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112, Unom - 230V, I - 5 (85)A, 50Hz.	buc	1,00
45		Relevu de tip, AHC 15A, Ub - 220V, Inom -	buc	1,00

1	2	3	4	5
		16A.		

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea rețelei de iluminare stradala din com. Brinzenii Vechi, r. Telenesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT-497		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,03
2		Cablu SIP-2 2x25	m	2 030,00
3		Furnitura de sustinere CA-1500	buc	62,00
4		Furnitura de sustinere intermediara a conductorilor torsadate RA 25	buc	28,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere PA416/35	buc	64,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	190,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	190,00
8		Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	132,00
9	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,04
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT-497		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00

1	2	3	4	5
11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
13		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B	buc	2,00
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00
15		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 40A, 1P, tip B (In PT 497)	buc	1,00
16		Intrerupator de sarcina, BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1P, tip B	buc	1,00
17	10-01-039-06	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom63A, 2P	buc	1,00
18		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom - 40A, 1P, 2P	buc	1,00
19	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de tip	buc	1,00
20	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
21		Demaror electromagnetic, КМИ34012, Ubobina - 230V, Icontact - 40A	buc	1,00
22	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
23		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1 - C (1 pol)	buc	1,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,54
25		Cablu AVVG 3x4	m	50,00
26		Cablu AVVG 2x16	m	4,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,32

1	2	3	4	5
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25mm (P3-III 25)	m	32,00
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	4,00
32	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
33		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	8,00
34		Papuc de cablu din aluminiu, TA 16 (KBT)	buc	4,00
35		Conector Forbox D6 mm	buc	66,00
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	33,00
37		Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (5 ani garantie)	buc	33,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	33,00
39		Consola cu un brat	buc	33,00
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,12
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,20
		3. Utilaj		
		3.1. PT-497		
42		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
43		Panou de evidenta, IP54, III MII 2-3	buc	1,00
44		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Unom - 230V, I - 5 (85)A, 50Hz.		
45		Releu de tip, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16A.	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea rețelei de iluminare stradala din com. Brinzenii Vechi, r. Telenesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT-463		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,60
2		Cablu SIP-2 2x25	m	1 600,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	32,00
4		Complect de furnitura de sustinere interioara a conductorilor torsadate KOIIM 1500	buc	28,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	32,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	96,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	96,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	96,00
9	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,02
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	0,50

1	2	3	4	5
		etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu		
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,50
12	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura(pilon zincat metalic h=7m)	buc	1,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,50
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,50
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT-463		
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
18		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10A, 1P, tip B	buc	1,00
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
20		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1P, tip B	buc	1,00

1	2	3	4	5
21		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63A, 1P, 2P	buc	1,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de tip	buc	1,00
23	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
24		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40A	buc	1,00
25	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
26		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1 - C (1 pol)	buc	1,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,18
28		Cablu AVVG 3x4	m	100,00
29		Cablu AVVG 2x25	m	15,00
30		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
32		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25mm (P3-ИП 25)	m	14,00
33	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
34		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
35		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
36		Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00
37	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00
38		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
39		Conector Forbox D6 mm	buc	82,00

1	2	3	4	5
40	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	26,00
41		Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (5 ani garantie)	buc	26,00
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	26,00
43		Consola cu un brat	buc	26,00
44	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		3. Utilaj		
		3.1. PT-463		
46		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
47		Panou de evidenta, IP54, IIMII 2-3	buc	1,00
48		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112, Unom - 230V, I - 5 (85)A, 50Hz.	buc	1,00
49		Relevu de tip, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16A.	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei de iluminare stradala din com. Brinzenii Vechi, r. Telenesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT-271		

1	2	3	4	5
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,00
2		Cablu SIP-2 2x25	m	2 000,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	34,00
4		Complect de furnitura de sustinere interioara a conductorilor torsadate KOIM 1500	buc	38,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	34,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	126,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	126,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	130,00
9	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,02
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00
12	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura(pilon zincat metalic h=7m)	buc	3,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	1,00

1	2	3	4	5
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv		
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT-271		
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
18		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10A, 1P, tip B	buc	1,00
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
20		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1P, tip B	buc	1,00
21		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63A, 1P, 2P	buc	1,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de tip	buc	1,00
23	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
24		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40A	buc	1,00
25	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
26		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1 - C (1 pol)	buc	1,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,18
28		Cablu AVVG 3x4	m	100,00

1	2	3	4	5
29		Cablu AVVG 2x25	m	15,00
30		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
32		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25mm (P3-III 25)	m	14,00
33	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
34		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
35		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
36		Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00
37	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00
38		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
39		Conector Forbox D6 mm	buc	116,00
40	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	37,00
41		Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (5 ani garantie)	buc	37,00
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	37,00
43		Consola cu un brat	buc	37,00
44	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		3. Utilaj		
		3.1. PT-271		

1	2	3	4	5
46		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
47		Panou de evidenta, IP54, ИИМII 2-3	buc	1,00
48		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112, Unom - 230V, I - 5 (85)A, 50Hz.	buc	1,00
49		Relevu de tip, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16A.	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei de iluminare stradala din com.

Brinzenii Vechi, r. Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT-169		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,85
2		Cablu SIP-2 2x25	m	2 850,00
3		Furnitura de sustinere CA-1500	buc	81,00
4		Furnitura de sustinere intermediara a conductorilor torsadate RA 25	buc	34,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere PA416/35	buc	93,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	246,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	246,00
8		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	168,00
9	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.)	t	0,04

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT-497		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
13		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B	buc	2,00
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00
15		Intrerupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 40A, 1P, tip B (In PT 169)	buc	1,00
16		Intrerupator de sarcina, BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1P, tip B	buc	1,00
17	10-01-039-06	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom63A, 2P	buc	1,00
18		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom - 40A, 2P	buc	1,00
19	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de tip	buc	1,00
20	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
21		Demaror electromagnetice, КМИЗ4012, Ubobina - 230V, Icontact - 40A	buc	1,00
22	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
23		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1 - C (1 pol)	buc	1,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,67

1	2	3	4	5
25		Cablu AVVG 3x4	m	63,00
26		Cablu AVVG 2x16	m	4,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,32
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25mm (P3-III 25)	m	32,00
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	4,00
32	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,00
33		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	8,00
34		Papuc de cablu din aluminiu, TA 16 (KBT)	buc	4,00
35		Conector Forbox D6 mm	buc	84,00
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	42,00
37		Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (5 ani garantie)	buc	42,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	42,00
39		Consola cu un brat	buc	42,00
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,12
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,70
		3. Utilaj		
		3.1. PT-169		

1	2	3	4	5
42		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
43		Panou de evidenta, IP54, ИИМII 2-3	buc	1,00
44		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112, Unom - 230V, I - 5 (85)A, 50Hz.	buc	1,00
45		Releu de tip, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16A.	buc	1,00