

**Работы водоснабжения район
"Genclik" районАТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Scoaterea solului fertil**

Valoarea de deviz 1 166,78 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,4000	459,80 0,00	183,92 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (la 20 m)	100 m3	0,1200	509,17 0,00	61,10 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2800	741,00 0,00	207,48 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	33,6000	11,00 0,00	369,60 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,2800	150,89 25,50	42,25 7,14
		<i>Total</i>	lei			864,35
		Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu				864,35 7,14

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	864,35
		Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	1,71
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %	9 %	77,94
		Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	28,32
		Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		972,32
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	194,46
		Total deviz:		1 166,78
		Inclusiv salariu		7,14

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun.Comrat Genklic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1-1-1
Scoaterea solului fertil

Valoarea de deviz 1 166,78 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0840	84,97	7,14
		Total manopera				7,14
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5460	380,00	207,48
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7372	380,00	280,13
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6800	220,00	369,60
		Total utilaje de construcții				857,21

Total	lei	864,35
Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	1,71
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %	9 %	77,94
Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	28,32
Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		972,32
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	194,46

Total deviz:

1 166,78

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun.Comrat Genklic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Работы водоснабжения район

Investitor Primaria mun. Comrat

"Genklik" район АТО Гагауз Ери, мун.Комрат

r.Genklik

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			459,80 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	380,00	459,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,92
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (la 20 m)	100 m3			509,17 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	380,00	509,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,10
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			741,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	380,00	741,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,48
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,60
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			150,89 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,25

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria mun.Comrat Genklik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.