

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

**3. Obiectul achizițiilor Amenajarea zonei de agrement -Intelegent energetic in
Complexul terenului de minifotbal din satul Tanatari raionul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Tip 1. Gazon artificial la teren minifotbal si porti				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. Nisip cuartos	m3	30,970
2	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5-1.0 mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5 mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	640,000
3	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	76,000
4	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	7,680
5	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000
6	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal din aluminiu inclusiv accesorii pentru legarea plasei	buc	2,000
7	RpCH29A	Plasa pentru portile de fotbal Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2	18,000
8	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, de inlocuit cuile cu 200 seturi de buloane L-50mm d-6mm+ saiba D-6mm	m2	60,000

1	2	3	4	5
		+piulita D-6mm.		
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,330
10	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	1,560
11	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	156,000
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. Elemente de prindere a scindurilor	kg	125,000
		2. Iluminare		
13	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	8,000
14	1	Pilon octogonal din otel galvanizat 6m	buc	8,000
15	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	8,000
16	2	Brat 100cm pentru stlp octogonal	buc	8,000
17	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W stradal 6500K LED	buc	8,000
18	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2,5mm	m	35,000



primar

Y. Jubea