

## Lucrari de reparatie in laboratorul spitalului raional Telenesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 847 965,754 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Coridor</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,850	22,678 22,678	495,504 495,504
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,210	75,783 71,279	546,393 513,918
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,000	43,870 42,120	1 886,410 1 811,160
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,000	17,600 16,200	756,800 696,600
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	14,930 14,580	2 060,340 2 012,040
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,800	86,925 86,400	2 068,815 2 056,320
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( Inchiderea unui perete 1.44 m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62 m3 )	m3	2,060	1 093,108 200,875	2 251,802 413,802
8	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi,	m2	5,120	189,506 84,248	970,271 431,352

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime				
9	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,510	2 101,271 474,141	1 071,648 241,812
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi albe Avalon Profil 105mm 5 camere 3 balamale prag aluminiu 20 mm grosimea! )	m2	16,800	3 121,340 43,740	52 438,512 734,832
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	4,330	707,976 53,464	3 065,535 231,498
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	64,500	18,968 2,430	1 223,410 156,762
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,000	175,544 48,600	7 548,392 2 089,800
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	43,000	296,464 59,400	12 747,960 2 554,200
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	31,340	103,324 45,900	3 238,177 1 438,506

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
16	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	58,000	126,900 126,900	7 360,200 7 360,200
17	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	58,000	63,164 18,900	3 663,541 1 096,200
18	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,000	31,103 17,820	1 803,981 1 033,560
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	97,000	110,673 64,800	10 735,233 6 285,600
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,370	3,370 1,620	473,039 227,394
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	97,000	84,652 65,880	8 211,244 6 390,360
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	43,370	101,535 82,620	4 403,593 3 583,224
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	140,370	24,050 10,800	3 375,886 1 515,996
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	140,370	35,052	4 920,219

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )			29,700	4 169,016
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	41,000	49,453 28,080	2 027,553 1 151,280
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,370	3,370 1,620	473,039 227,394
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	140,370	38,346 29,700	5 382,628 4 169,016
28	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( Glasvanduri confectionate din materialul descrie la pozitia 10 )	m2	6,700	3 085,314 46,384	20 671,604 310,770
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	76,810 16,740	76,810 16,740
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	69,424 16,200	138,849 32,400
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	460,812 15,120	1 843,248 60,480
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>167 930,636 53 507,736</b>
		<b>2. Sectia Receptie</b>				
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300
33	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,780	43,868 42,118	429,027 411,912
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,780	17,599 16,200	172,121 158,436
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,600	14,930 14,580	665,878 650,268
37	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	12,000	126,900 126,900	1 522,800 1 522,800
38	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	12,000	63,164 18,900	757,974 226,800
39	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	31,103 17,820	373,236 213,840
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	0,480	708,108 53,438	339,892 25,650
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	14,670	18,967 2,429	278,251 35,640
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,780	175,596 48,600	1 717,327 475,308
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	9,780	296,462 59,400	2 899,398 580,932
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	14,340	103,323 45,900	1 481,652 658,206

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	31,642 27,000	330,022 281,610
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,320	110,668 64,800	3 908,790 2 288,736
47	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie )	m2	1,990	610,503 432,000	1 214,901 859,680
48	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
49	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	1,500	389,796 153,900	584,694 230,850
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,220	3,370 1,620	162,523 78,138
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	38,440	84,652 65,880	3 254,041 2 532,438

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	9,780	<u>101,536</u> 82,618	<u>993,020</u> 808,002
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	48,220	<u>24,050</u> 10,800	<u>1 159,691</u> 520,776
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	48,220	<u>35,052</u> 29,700	<u>1 690,184</u> 1 432,134
55	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	14,000	<u>49,452</u> 28,080	<u>692,334</u> 393,120
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,220	<u>3,370</u> 1,620	<u>162,523</u> 78,138
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	48,220	<u>38,346</u> 29,700	<u>1 849,033</u> 1 432,134
58	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>1 676,968</u> 99,900	<u>1 676,968</u> 99,900
59	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	<u>777,285</u> 56,700	<u>777,285</u> 56,700
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind	buc	1,000	<u>562,795</u> 124,200	<u>562,795</u> 124,200

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de pina la 300 l, inclusiv ( Boilerul oferit de Beneficiar )				
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	76,810 16,740	307,239 66,960
62	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	69,425 16,200	69,425 16,200
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	460,812 15,120	460,812 15,120
		<b>Total Sectia Receptie Inclusiv salariu</b>				<b>30 892,206 16 417,728</b>
		<b>3. Bloc Sanitar</b>				
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300
65	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	59,400 59,400	59,400 59,400
66	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,100	75,780 71,280	310,698 292,248
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,280	86,925 86,400	1 502,057 1 492,992
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,750	43,896 42,140	120,714 115,884
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,750	17,580 16,180	48,346 44,496
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,750	14,927 14,570	41,048 40,068
71	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	99,690 36,450	99,690 36,450



1	2	3	4	5	6	7
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	<u>76,675</u> 27,000	<u>153,350</u> 54,000
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	0,137	<u>710,307</u> 53,606	<u>97,312</u> 7,344
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	4,125	<u>18,963</u> 2,435	<u>78,222</u> 10,044
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,750	<u>175,530</u> 48,600	<u>482,708</u> 133,650
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	2,750	<u>296,474</u> 59,400	<u>815,304</u> 163,350
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,000	<u>103,325</u> 45,900	<u>619,950</u> 275,400
78	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	<u>31,713</u> 27,000	<u>158,564</u> 135,000
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,280	<u>110,663</u> 64,800	<u>1 912,252</u> 1 119,744

1	2	3	4	5	6	7
80	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie )	m2	3,500	610,488 432,000	2 136,707 1 512,000
81	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
82	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	9,000	389,596 153,900	3 506,361 1 385,100
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,230	3,371 1,620	41,228 19,818
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	9,480	84,656 65,882	802,538 624,564
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	2,750	101,548 82,630	279,256 227,232
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	12,230	24,051 10,800	294,144 132,084
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,230	35,053 29,702	428,699 363,258

1	2	3	4	5	6	7
		( Finito SV + )				
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	6,700	49,469 28,080	331,439 188,136
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,230	3,371 1,620	41,228 19,818
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	12,230	38,348 29,702	469,000 363,258
91	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	777,285 56,700	777,285 56,700
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 606,210 253,800	2 606,210 253,800
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	69,425 16,200	69,425 16,200
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	460,812 15,120	460,812 15,120
		<b>Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>20 767,985 9 348,858</b>
		<b>4. Sectia Biochimie 1</b>				
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,560	43,866 42,116	463,224 444,744
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,560	17,599 16,200	185,842 171,072
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,430	14,930 14,580	648,394 633,204
100	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	5,000	126,900 126,900	634,500 634,500
101	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,000	63,164 18,900	315,820 94,500
102	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,164 17,820	155,818 89,100
103	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	99,690 36,450	99,690 36,450
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	76,675 27,000	153,350 54,000
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	0,528	707,915 53,489	373,779 28,242
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	15,840	18,968 2,431	300,454 38,502
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,560	175,534 48,600	1 853,634 513,216
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	10,560	296,470	3 130,727

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )			59,400	627,264
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,560	103,305 45,900	1 090,900 484,704
110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	31,642 27,000	330,022 281,610
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,870	110,679 64,800	3 638,026 2 129,976
112	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie )	m2	2,310	610,474 432,000	1 410,195 997,920
113	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
114	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (	m2	1,500	389,796 153,900	584,694 230,850

1	2	3	4	5	6	7
		Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,050	3,369 1,619	151,784 72,954
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	34,490	84,653 65,880	2 919,676 2 272,212
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	10,560	101,536 82,621	1 072,220 872,478
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	45,050	24,050 10,800	1 083,439 486,540
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	45,050	35,052 29,701	1 579,103 1 338,012
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	13,000	49,453 28,080	642,883 365,040
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,050	3,369 1,619	151,784 72,954
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	45,050	38,345 29,699	1 727,449 1 337,958
123	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
124	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	<u>777,285</u> 56,700	<u>777,285</u> 56,700
125	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	<u>76,810</u> 16,740	<u>384,048</u> 83,700
126	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	<u>69,425</u> 16,200	<u>69,425</u> 16,200
127	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	<u>460,812</u> 15,120	<u>460,812</u> 15,120
		<b>Total Sectia Biochimie 1 Inclusiv salariu</b>				<b>28 413,015 14 671,422</b>
		<b>5. Seful Sectiei</b>				
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	<u>51,300</u> 51,300	<u>51,300</u> 51,300
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,450	<u>43,867</u> 42,116	<u>633,885</u> 608,580
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,450	<u>17,596</u> 16,196	<u>254,266</u> 234,036
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,230	<u>14,930</u> 14,580	<u>794,708</u> 776,088
132	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	<u>99,690</u> 36,450	<u>99,690</u> 36,450
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	<u>76,675</u> 27,000	<u>153,350</u> 54,000
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (	m3	0,720	<u>707,978</u>	<u>509,744</u>

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )			53,475	38,502
135	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	21,670	18,966 2,430	411,002 52,650
136	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,450	175,538 48,600	2 536,528 702,270
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	14,450	296,461 59,400	4 283,857 858,330
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,500	103,325 45,900	1 498,212 665,550
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	31,642 27,000	330,022 281,610
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,780	110,669 64,800	4 291,732 2 512,944
141	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru	m2	2,000	610,487 432,000	1 220,975 864,000



1	2	3	4	5	6	7
		tevine de apa si canalizatie )				
142	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	<u>295,770</u> 40,500	<u>295,770</u> 40,500
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	1,500	<u>389,796</u> 153,900	<u>584,694</u> 230,850
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,350	<u>3,370</u> 1,620	<u>189,880</u> 91,260
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	41,900	<u>84,652</u> 65,880	<u>3 546,899</u> 2 760,372
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	14,450	<u>101,535</u> 82,618	<u>1 467,186</u> 1 193,832
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	56,350	<u>24,050</u> 10,800	<u>1 355,230</u> 608,580
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	56,350	<u>35,052</u> 29,700	<u>1 975,180</u> 1 673,622
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	15,300	<u>49,446</u> 28,080	<u>756,519</u> 429,624

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,350	3,370 1,620	189,880 91,260
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	56,350	38,346 29,700	2 160,815 1 673,622
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900
153	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	777,285 56,700	777,285 56,700
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	76,809 16,740	153,619 33,480
155	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	69,425 16,200	69,425 16,200
156	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	460,812 15,120	460,812 15,120
		<b>Total Seful Sectiei Inclusiv salariu</b>				<b>32 729,433 16 751,232</b>
		<b>6. Spalatorie</b>				
157	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	3,000	47,520 47,520	142,560 142,560
158	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	12,810	43,872 42,121	562,003 539,568

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,810	17,595 16,196	225,388 207,468
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,110	86,926 86,400	1 661,149 1 651,104
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,260	14,930 14,580	451,785 441,180
163	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	99,690 36,450	99,690 36,450
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	76,675 27,000	153,350 54,000
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	0,640	708,044 53,494	453,148 34,236
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	19,215	18,969 2,431	364,487 46,710
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,810	175,591 48,600	2 249,320 622,566
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	12,810	296,461 59,400	3 797,665 760,914
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,340	103,323 45,900	1 481,652 658,206
170	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	10,430	31,642	330,022

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			27,000	281,610
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,560	110,680 64,800	4 046,455 2 369,088
172	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie )	m2	2,200	610,488 432,000	1 343,073 950,400
173	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
174	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	19,110	389,599 153,899	7 445,236 2 941,002
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,260	3,370 1,620	101,987 49,032
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	17,450	84,652 65,880	1 477,185 1 149,606
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	12,810	101,535 82,619	1 300,661 1 058,346

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )				
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	30,260	24,050 10,800	727,753 326,808
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	30,260	35,051 29,700	1 060,654 898,722
180	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	14,340	49,440 28,081	708,966 402,678
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,260	3,370 1,620	101,987 49,032
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	30,260	38,346 29,700	1 160,346 898,722
183	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,000	90,625 19,980	1 268,748 279,720
184	RpSD33A	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	2,000	162,810 39,960	325,620 79,920
185	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida ( Chiuveta din Inox, se discuta cu Beneficiarul )	buc	3,000	1 043,132 110,700	3 129,396 332,100
186	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	3,000	740,200	2 220,600

1	2	3	4	5	6	7
		pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.			70,200	210,600
187	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv ( Boilerul oferit de Beneficiar )	buc	1,000	562,795 124,200	562,795 124,200
188	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	76,810 16,740	230,429 50,220
189	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	69,425 16,200	69,425 16,200
190	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	460,812 15,120	460,812 15,120
		<b>Total Spalatorie Inclusiv salariu</b>				<b>40 061,417 17 769,888</b>
		<b>7. Sectia Biochimie 2</b>				
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,770	43,869 42,119	955,035 916,920
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,770	17,598 16,198	383,105 352,620
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,090	14,931 14,581	1 061,415 1 036,530
195	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	99,690 36,450	99,690 36,450
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,000	76,675 27,000	153,350 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
197	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	16,000	126,900 126,900	2 030,400 2 030,400
198	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	16,000	63,164 18,900	1 010,632 302,400
199	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	16,000	31,103 17,820	497,652 285,120
200	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	1,088	707,898 53,454	770,193 58,158
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	32,650	18,968 2,430	619,293 79,326
202	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,770	175,549 48,600	3 821,693 1 058,022
203	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	21,770	296,463 59,400	6 453,993 1 293,138
204	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	103,325 45,900	1 963,175 872,100
205	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,430	31,642 27,000	330,022 281,610

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,370	110,677 64,800	5 464,143 3 199,176
207	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie )	m2	2,570	610,460 432,000	1 568,882 1 110,240
208	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
209	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	1,500	389,796 153,900	584,694 230,850
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,760	3,370 1,620	245,212 117,882
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	50,990	84,652 65,880	4 316,416 3 359,232
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP	m2	21,770	101,536 82,620	2 210,449 1 798,632



1	2	3	4	5	6	7
		75 )				
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	72,760	24,050 10,800	1 749,878 785,808
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	72,760	35,052 29,700	2 550,372 2 160,972
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	19,060	49,446 28,079	942,450 535,194
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,760	3,370 1,620	245,212 117,882
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	72,760	38,346 29,700	2 790,042 2 160,972
218	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900
219	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	777,285 56,700	777,285 56,700
220	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	76,810 16,740	307,239 66,960
221	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor	buc	1,000	69,425	69,425

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158			16,200	16,200
222	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	460,812 15,120	1 382,436 45,360
		<b>Total Sectia Biochimie 2 Inclusiv salariu</b>				<b>47 377,821 24 610,554</b>
		<b>8. Sectia Serologica</b>				
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,470	17,598 16,197	360,225 331,560
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,990	14,930 14,580	1 030,008 1 005,858
226	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	99,690 36,450	99,690 36,450
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	76,675 27,000	153,350 54,000
228	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	5,000	126,900 126,900	634,500 634,500
229	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,000	63,164 18,900	315,820 94,500
230	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,164 17,820	155,818 89,100
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	2,660	708,027 53,452	1 883,351 142,182
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	30,700	18,964 2,429	582,202 74,574

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )				
233	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,470	<u>175,554</u> 48,600	<u>3 593,591</u> 994,842
234	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	20,470	<u>296,467</u> 59,400	<u>6 068,678</u> 1 215,918
235	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	<u>103,325</u> 45,900	<u>1 859,850</u> 826,200
236	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	<u>31,642</u> 27,000	<u>330,022</u> 281,610
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	<u>110,679</u> 64,800	<u>5 370,133</u> 3 144,096
238	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (	m2	1,500	<u>389,796</u> 153,900	<u>584,694</u> 230,850

1	2	3	4	5	6	7
		Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,610	3,370 1,620	237,932 114,372
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	50,140	84,652 65,880	4 244,451 3 303,234
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	20,470	101,535 82,620	2 078,415 1 691,226
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	70,610	24,050 10,800	1 698,158 762,588
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	70,610	35,051 29,700	2 474,984 2 097,090
244	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	18,700	49,458 28,080	924,870 525,096
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,610	3,370 1,620	237,932 114,372
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	70,610	38,346 29,700	2 707,623 2 097,144
247	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Lavuarul oferit de Beneficiar )				
248	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	<u>777,285</u> 56,700	<u>777,285</u> 56,700
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	<u>76,810</u> 16,740	<u>230,429</u> 50,220
250	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	<u>69,425</u> 16,200	<u>208,274</u> 48,600
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	<u>460,812</u> 15,120	<u>2 304,060</u> 75,600
		<b>Total Sectia Serologica Inclusiv salariu</b>				<b>42 874,613 20 243,682</b>
		<b>9. Sectia Clinica</b>				
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	<u>51,300</u> 51,300	<u>51,300</u> 51,300
253	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,410	<u>43,871</u> 42,121	<u>939,285</u> 901,800
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,410	<u>17,602</u> 16,203	<u>376,856</u> 346,896
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,970	<u>14,930</u> 14,580	<u>1 059,598</u> 1 034,748
256	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	<u>99,690</u> 36,450	<u>99,690</u> 36,450
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	<u>76,675</u> 27,000	<u>153,350</u> 54,000

1	2	3	4	5	6	7
258	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	22,000	126,900 126,900	2 791,800 2 791,800
259	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	22,000	63,164 18,900	1 389,619 415,800
260	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	31,103 17,820	684,267 392,040
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	1,070	707,759 53,445	757,302 57,186
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	32,115	18,968 2,431	609,142 78,084
263	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,410	175,566 48,600	3 758,864 1 040,526
264	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )	m2	21,410	296,468 59,400	6 347,383 1 271,754
265	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	103,325 45,900	1 859,850 826,200
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	10,430	31,642 27,000	330,022 281,610

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,560	110,678 64,800	5 485,197 3 211,488
268	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie )	m2	2,000	610,487 432,000	1 220,975 864,000
269	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
270	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	1,500	389,796 153,900	584,694 230,850
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,090	3,370 1,620	249,707 120,042
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	52,680	84,653 65,880	4 459,503 3 470,580
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	21,410	101,533 82,619	2 173,824 1 768,878

1	2	3	4	5	6	7
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	74,090	24,050 10,800	1 781,877 800,172
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	74,090	35,052 29,700	2 597,006 2 200,500
276	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	19,060	49,446 28,079	942,450 535,194
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,090	3,370 1,620	249,707 120,042
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	74,090	38,346 29,700	2 841,068 2 200,500
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	777,285 56,700	777,285 56,700
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	76,810 16,740	614,477 133,920
282	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	69,425 16,200	208,274 48,600



1	2	3	4	5	6	7
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	460,812 15,120	2 304,060 75,600
		<b>Total Sectia Clinica Inclusiv salariu</b>				<b>49 671,170 25 557,660</b>
		<b>10. Camera de Relaxare</b>				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,300 51,300	51,300 51,300
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,240	43,873 42,123	712,492 684,072
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,240	17,601 16,200	285,838 263,088
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,320	14,930 14,580	915,479 894,024
288	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	99,690 36,450	99,690 36,450
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	76,675 27,000	153,350 54,000
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori )	m3	0,812	708,207 53,468	575,064 43,416
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa sudata VR d3 100x100mm )	kg	24,360	18,968 2,430	462,070 59,184
292	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,240	175,531 48,600	2 850,616 789,264
293	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	16,240	296,459 59,400	4 814,490 964,656

1	2	3	4	5	6	7
		mm ( Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul )				
294	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	103,325 45,900	1 653,200 734,400
295	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	31,642 27,000	330,022 281,610
296	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,080	110,671 64,800	4 989,046 2 921,184
297	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie )	m2	2,040	610,480 432,000	1 245,380 881,280
298	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	295,770 40,500	295,770 40,500
299	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime ( Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul )	m2	1,500	389,796 153,900	584,694 230,850

1	2	3	4	5	6	7
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,440	3,370 1,620	217,152 104,382
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Amestec uscat MP 75 )	m2	48,200	84,652 65,880	4 080,225 3 175,416
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Amestec uscat MP 75 )	m2	16,240	101,536 82,619	1 648,941 1 341,738
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Fibra 160 gr/m2 )	m2	64,440	24,050 10,800	1 549,782 695,952
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	64,440	35,051 29,700	2 258,717 1 913,868
305	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul )	m	17,200	49,442 28,080	850,404 482,976
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,440	3,370 1,620	217,152 104,382
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul )	m2	64,440	38,346 29,700	2 471,001 1 913,868
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 676,968 99,900	1 676,968 99,900
309	SD03A	Robinet pentru lavoar sau	buc	1,000	777,285	777,285

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			56,700	56,700
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	76,810 16,740	76,810 16,740
311	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	69,425 16,200	69,425 16,200
312	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	460,812 15,120	460,812 15,120
		<b>Total Camera de Relaxare Inclusiv salariu</b>				<b>36 373,175 18 866,520</b>
		<b>11. Diverse</b>				
313	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m ( Transportarea materialelor din curte la obiect )	t	90,330	42,660 42,660	3 853,494 3 853,494
314	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m ( Transportarea materialului fragil din curte la obiect )	t	3,600	88,560 88,560	318,816 318,816
315	TsI50A5	Transportarea materialului desfacut cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,258	47,681 0,000	393,750 0,000
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 566,060 4 172,310</b>

	Total	lei	501 657,531
	CASM	24,00 %	53 260,222
	Cheltuieli de transport	10,00 %	27 300,364
	Total	100,00 +	582 218,117
	Cheltuieli de Regie	14,50 %	84 421,627
	Total	100,00 +	666 639,744

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			39 998,385
		Total	100,00 +			706 638,129
		TVA	20,00 %			141 327,625
		Total	100,00 +			847 965,754
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>847 965,754</b> <hr/> <b>221 917,590</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)