

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație Centrul Consultativ Diagnosticmun.Chișinău,
mun.Chișinău, str.Vadul lui Vodă,80

Valoarea de deviz 1 467 058,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet 209 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,42	11,83 11,33	324,26 310,58
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,42	13,82 5,88	379,02 161,16
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,42	80,70 64,21	2 212,84 1 760,64
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,42	14,04 8,39	384,96 230,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,42	3,05 1,26	83,69 34,42
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,42	27,48 23,08	753,45 632,91
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	27,42	16,82	461,08

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			12,58	345,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,42	3,05 1,26	83,69 34,42
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	27,42	33,74 23,08	925,14 632,91
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	21,00	30,92 21,82	649,37 458,31
		<i>Total</i>	Lei			6 257,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 257,50 4 600,35
		1.1.2. Pereti				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,97	11,84 11,34	686,25 657,25
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	57,97	13,82 5,88	801,42 340,80
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,97	67,66 51,20	3 922,15 2 968,12
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,97	14,04 8,39	814,11 486,43
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,97	3,06 1,26	177,34 73,03
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,97	27,48 23,09	1 593,16 1 338,43
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	57,97	16,82	975,21

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			12,59	729,86
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,97	14,34 5,88	831,25 340,80
19	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	57,97	64,21 28,54	3 722,47 1 654,46
20	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	57,97	46,09 20,98	2 671,84 1 216,29
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	19,24 10,91	538,85 305,54
		<i>Total</i>	Lei			16 734,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 734,05 10 111,01
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	30,92	24,14 22,67	746,27 700,90
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,92	13,25 12,60	409,63 389,48
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,00	10,71 10,49	224,82 220,34
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	30,90	13,82 5,88	427,16 181,73
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,90	50,29 29,38	1 553,95 907,81
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	30,90	3,06 1,26	94,54 39,03
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	30,90	86,28	2 666,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			9,82	303,44
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	25,00	250,79 54,56	6 269,77 1 364,03
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	21,00	50,96 29,38	1 070,15 616,96
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	5,62	282,78 121,73	1 589,21 684,11
32	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,00	136,54 10,91	409,62 32,74
		<i>Total</i>	Lei			15 461,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 461,12 5 440,57
		1.1.4. Timplarie				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	9,09	17,64 17,64	160,32 160,32
34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	9,09	1 106,84 40,26	10 061,16 365,98
		<i>Total</i>	Lei			10 221,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 221,48 526,30
		<i>Total</i>	Lei			48 674,15
		Total Cabinet 209 Inclusiv salariu				48 674,15 20 678,23
		1.2. Cabinet 210				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Tavane				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,95	11,81 11,31	152,97 146,47
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,95	13,81 5,87	178,78 75,97
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,95	80,69 64,20	1 044,93 831,43
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,95	14,04 8,39	181,87 108,70
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,95	3,06 1,26	39,63 16,37
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,95	27,47 23,08	355,68 298,83
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,95	16,80 12,57	217,59 162,84
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,95	3,06 1,26	39,63 16,37
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	12,95	33,74 23,08	436,88 298,83
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,00	30,92 21,82	463,81 327,37
		<i>Total</i>	Lei			3 111,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 111,77 2 283,18

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,19	11,83 11,33	617,45 591,36
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,48	67,17 67,08	300,94 300,50
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,19	13,82 5,88	721,47 306,80
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,19	67,66 51,20	3 531,17 2 672,23
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,19	14,05 8,40	733,18 438,17
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,19	3,06 1,26	159,77 65,89
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,19	27,48 23,09	1 434,26 1 204,96
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,19	16,83 12,59	878,11 657,25
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,19	14,34 5,88	748,33 306,80
54	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	52,19	64,21 28,54	3 351,22 1 489,52
55	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	52,19	46,09 20,98	2 405,27 1 095,00

1	2	3	4	5	6	7
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,48	225,93 102,86	1 012,17 460,83
57	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	19,24 10,91	461,87 261,89
58	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	2,00	78,33 29,38	156,67 58,75
		<i>Total</i>	Lei			16 511,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 511,88 9 909,95
		1.2.3. Pardoseli				
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,94	20,96 19,33	292,12 269,44
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,94	13,24 12,59	184,54 175,44
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,00	10,70 10,49	160,47 157,39
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,94	13,82 5,87	192,69 81,84
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,94	50,26 29,36	700,65 409,21
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,94	3,06 1,26	42,69 17,63
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,94	86,27 9,81	1 202,65 136,82
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	9,00	250,72	2 256,45

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania			54,56	491,05
67	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	50,96 29,38	764,39 440,69
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	3,95	282,86 121,77	1 117,31 480,98
69	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,90	136,28 10,86	395,22 31,48
		<i>Total</i>	Lei			7 309,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 309,18 2 691,97
		<i>Total</i>	Lei			26 932,83
		Total Cabinet 210 Inclusiv salariu				26 932,83 14 885,10
		1.3. Cabinet 212				
		1.3.1. Tavane				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,93	11,83 11,33	164,81 157,81
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,93	13,82 5,88	192,50 81,84
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,93	80,70 64,21	1 124,13 894,38
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	13,93	14,05 8,41	195,78 117,10

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,93	3,06 1,27	42,69 17,63
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,93	27,47 23,08	382,61 321,49
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,93	16,83 12,59	234,39 175,44
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,93	3,06 1,27	42,69 17,63
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,93	33,74 23,08	469,93 321,49
79	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,00	30,92 21,82	432,85 305,54
		<i>Total</i>	Lei			3 282,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 282,38 2 410,35
		1.3.2. Pereti				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,53	11,83 11,33	526,80 504,48
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,61	67,28 67,19	310,18 309,74
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,53	13,82 5,87	615,27 261,47
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,53	67,66 51,21	3 013,06 2 280,23

1	2	3	4	5	6	7
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,53	14,05 8,40	625,58 373,95
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,53	3,06 1,26	136,34 56,24
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,53	27,47 23,08	1 223,42 1 027,85
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,53	16,82 12,59	749,11 560,72
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,53	14,33 5,87	638,19 261,47
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	44,53	64,21 28,54	2 859,39 1 270,85
90	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	44,53	46,09 20,99	2 052,23 934,67
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,61	225,93 102,79	1 041,54 473,84
92	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	19,24 10,91	577,34 327,37
93	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm	m	3,00	78,34 29,38	235,03 88,14

1	2	3	4	5	6	7
		gr 1,8cm				
		<i>Total</i>	Lei			14 603,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 603,48 8 731,02
		1.3.3. Pardoseli				
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,55	20,96 19,33	304,96 281,20
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,55	13,23 12,58	192,45 182,98
96	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,00	10,70 10,49	149,84 146,90
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,55	13,83 5,88	201,26 85,62
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,55	50,29 29,39	731,75 427,68
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,55	3,07 1,27	44,62 18,47
100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,55	86,27 9,81	1 255,25 142,70
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	12,00	250,87 54,56	3 010,38 654,74
102	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,00	50,96 29,38	713,45 411,31
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	2,55	282,91 121,80	721,42 310,58

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)				
104	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,90	136,28 10,86	395,22 31,48
		<i>Total</i>	Lei			7 720,60
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 720,60 2 693,66
		1.3.4. Timplarie				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	4,40	17,55 17,55	77,22 77,22
106	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	4,40	1 106,85 40,25	4 870,16 177,11
		<i>Total</i>	Lei			4 947,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 947,38 254,33
		<i>Total</i>	Lei			30 553,84
		Total Cabinet 212 Inclusiv salariu				30 553,84 14 089,36
		1.4. Cabinet 213				
		1.4.1. Tavane				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,80	11,84 11,34	187,12 179,21
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,80	13,82 5,87	218,34 92,75
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,80	80,69 64,20	1 274,98 1 014,41
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,80	14,04 8,39	221,88 132,63

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,80	3,05 1,25	48,15 19,73
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,80	27,48 23,08	434,22 364,72
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,80	16,83 12,59	265,84 198,94
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,80	3,05 1,25	48,15 19,73
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	15,80	33,74 23,08	533,09 364,72
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00	30,92 21,82	494,77 349,19
		<i>Total</i>	Lei			3 726,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 726,54 2 736,03
		1.4.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,08	11,83 11,33	545,10 522,10
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,18	67,11 67,00	146,30 146,06
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	46,08	13,82 5,87	636,75 270,71
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,08	67,66 51,21	3 117,87 2 359,55
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	46,08	14,05 8,40	647,36 386,96

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,08	3,05 1,26	140,77 57,92
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,08	27,48 23,09	1 266,47 1 063,94
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,08	16,83 12,60	775,50 580,44
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,08	14,33 5,87	660,46 270,71
126	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	46,08	64,21 28,54	2 958,71 1 314,92
127	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	46,08	46,08 20,99	2 123,59 966,99
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,18	226,22 103,00	493,15 224,54
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	19,24 10,91	577,34 327,37
130	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	3,00	78,34 29,38	235,03 88,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 324,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 324,40 8 580,35
		1.4.3. Pardoseli				
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,45	20,90 19,29	343,76 317,30
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,45	13,25 12,60	218,02 207,34
133	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,00	10,70 10,49	171,24 167,88
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,45	13,82 5,87	227,28 96,53
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,45	50,19 29,39	825,56 483,49
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	16,45	3,05 1,25	50,18 20,57
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,45	86,28 9,82	1 419,35 161,58
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	13,00	250,85 54,56	3 261,11 709,29
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,00	50,96 29,38	815,39 470,07
140	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	3,45	282,53 121,65	974,73 419,70

1	2	3	4	5	6	7
141	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,50	136,70 10,91	478,46 38,19
		<i>Total</i>	Lei			8 785,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 785,08 3 091,94
		1.4.4. Timplarie				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	22,00	17,63 17,63	387,80 387,80
143	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	22,00	1 106,88 40,29	24 351,40 886,41
		<i>Total</i>	Lei			24 739,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 739,20 1 274,21
		<i>Total</i>	Lei			51 575,22
		Total Cabinet 213 Inclusiv salariu				51 575,22 15 682,53
		1.5. Cabinet 214				
		1.5.1. Tavane				
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,42	11,82 11,32	158,61 151,93
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,42	13,82 5,88	185,53 78,90
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,42	80,69 64,21	1 082,91 861,64
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,42	14,03 8,38	188,27 112,48
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,42	3,05 1,25	40,89 16,79

1	2	3	4	5	6	7
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,42	27,47 23,08	368,66 309,74
150	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,42	16,80 12,57	225,52 168,72
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,42	3,05 1,25	40,89 16,79
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,42	33,74 23,08	452,83 309,74
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00	30,92 21,82	494,77 349,19
		<i>Total</i>	Lei			3 238,88
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 238,88 2 375,92
		1.5.2. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,76	11,83 11,33	505,75 484,34
155	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,56	67,33 67,22	172,37 172,08
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	42,76	13,83 5,88	591,22 251,40
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,76	67,66 51,21	2 893,24 2 189,57
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,76	14,04 8,39	600,48 358,84

1	2	3	4	5	6	7
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,76	3,05 1,26	130,58 53,72
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,76	27,48 23,09	1 174,98 987,13
161	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,76	16,82 12,59	719,41 538,47
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,76	14,34 5,88	613,23 251,40
163	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	42,76	64,21 28,54	2 745,72 1 220,49
164	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	42,76	46,09 20,99	1 970,79 897,32
165	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,56	225,98 102,79	578,51 263,15
166	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	19,24 10,91	577,34 327,37
167	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	6,00	78,34 29,38	470,04 176,27
		<i>Total</i>	Lei			13 743,66
		Total Pereti				13 743,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 171,55
		1.5.3. Pardoseli				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,92	20,93 19,30	291,28 268,60
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,92	13,26 12,60	184,54 175,44
170	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,00	10,70 10,49	160,47 157,39
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,92	13,83 5,88	192,50 81,84
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,92	50,30 29,37	700,23 408,79
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,92	3,07 1,27	42,69 17,63
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,92	86,29 9,83	1 201,09 136,82
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	10,00	250,89 54,56	2 508,88 545,60
176	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	50,96 29,38	764,39 440,69
177	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	3,92	282,85 121,73	1 108,78 477,20
178	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,80	136,57 10,94	382,40 30,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 537,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 537,25 2 740,64
		1.5.4. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	40,00	17,63 17,63	705,10 705,10
180	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	40,00	1 106,89 40,29	44 275,49 1 611,65
		<i>Total</i>	Lei			44 980,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				44 980,59 2 316,75
		<i>Total</i>	Lei			69 500,38
		Total Cabinet 214 Inclusiv salariu				69 500,38 15 604,86
		1.6. Cabinet 220				
		1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,23	11,83 11,33	215,58 206,49
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,23	13,82 5,87	251,94 107,02
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,23	80,70 64,21	1 471,20 1 170,54
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,23	14,06 8,40	256,23 153,19
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,23	3,06 1,27	55,81 23,08
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	18,23	27,46 23,07	500,66 420,54

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,23	16,83 12,59	306,76 229,58
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,23	3,06 1,27	55,81 23,08
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	18,23	33,75 23,09	615,21 420,96
190	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,00	30,92 21,82	525,60 371,01
		<i>Total</i>	Lei			4 254,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 254,80 3 125,49
		1.6.2. Pereti				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,54	11,83 11,33	585,96 561,14
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,72	67,38 67,27	183,27 182,98
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	49,54	13,82 5,88	684,89 291,27
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,54	67,66 51,20	3 351,92 2 536,67
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,54	14,05 8,40	695,83 415,92
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,54	3,06 1,26	151,63 62,54

1	2	3	4	5	6	7
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,54	27,47 23,08	1 360,94 1 143,26
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,54	16,82 12,59	833,30 623,67
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,54	14,34 5,88	710,38 291,27
200	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	49,54	64,21 28,54	3 181,19 1 413,97
201	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	49,54	46,08 20,99	2 282,67 1 039,60
202	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,72	226,04 102,76	614,83 279,52
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	32,00	19,24 10,91	615,83 349,19
204	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	2,00	78,33 29,38	156,67 58,75
		<i>Total</i>	Lei			15 409,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 409,31 9 249,75
		1.6.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,80	20,90 19,29	392,86 362,62
206	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,80	13,24 12,59	248,93 236,72
207	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,80	10,70 10,49	201,18 197,26
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,80	13,81 5,87	259,71 110,38
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,80	50,27 29,38	945,11 552,32
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,80	3,05 1,25	57,31 23,50
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,80	86,28 9,82	1 622,12 184,67
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	14,00	250,85 54,56	3 511,84 763,86
213	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,00	50,96 29,38	866,37 499,44
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	4,80	282,62 121,71	1 356,59 584,22
215	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,70	136,67 10,89	505,69 40,29
		Total	Lei			9 967,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 967,71 3 555,28
		1.6.4. Timplarie				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	9,90	17,64 17,64	174,60 174,60
217	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	9,90	1 106,86 40,32	10 957,96 399,13
		<i>Total</i>	Lei			11 132,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 132,56 573,73
		<i>Total</i>	Lei			40 764,38
		Total Cabinet 220 Inclusiv salariu				40 764,38 16 504,25
		1.7. Depozit				
		1.7.1. Tavane				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,56	11,83 11,32	53,94 51,62
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,56	13,83 5,89	63,05 26,86
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,56	80,74 64,24	368,18 292,95
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,56	14,02 8,38	63,95 38,19
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,56	3,08 1,29	14,04 5,88
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,56	27,48 23,10	125,31 105,35

1	2	3	4	5	6	7
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,56	16,84 12,61	76,78 57,50
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,56	3,08 1,29	14,04 5,88
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	4,56	33,74 23,10	153,84 105,34
227	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,00	30,91 21,82	278,23 196,42
		<i>Total</i>	Lei			1 211,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 211,36 885,99
		1.7.2. Pereti				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,06	11,84 11,34	308,47 295,47
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,06	13,82 5,88	360,14 153,19
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,06	67,66 51,20	1 763,10 1 334,23
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,06	14,04 8,39	365,99 218,66
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,06	3,06 1,26	79,62 32,74
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,06	27,49 23,09	716,41 601,85

1	2	3	4	5	6	7
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,06	16,83 12,59	438,53 328,20
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,06	14,33 5,88	373,54 153,19
236	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	26,06	64,21 28,54	1 673,42 743,71
237	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	26,06	46,09 20,99	1 201,20 546,87
238	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	19,24 10,91	461,87 261,89
		<i>Total</i>	Lei			7 742,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 742,29 4 670,00
		1.7.3. Pardoseli				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,56	20,99 19,33	95,70 88,14
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,56	13,17 12,52	60,05 57,08
241	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,00	10,71 10,49	96,39 94,43
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,56	13,83 5,89	63,05 26,86
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,56	50,29 29,45	229,34 134,31
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	4,56	3,08 1,29	14,04 5,88

1	2	3	4	5	6	7
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,56	86,31 9,85	393,59 44,91
246	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,00	50,96 29,38	458,61 264,41
247	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	4,56	282,76 121,68	1 289,39 554,84
		<i>Total</i>	Lei			2 700,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 700,16 1 270,86
		<i>Total</i>	Lei			11 653,81
		Total Depozit Inclusiv salariu				11 653,81 6 826,85
		1.8. Cabinet 208 A				
		1.8.1. Tavane				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,48	11,83 11,33	123,95 118,77
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,48	13,83 5,89	144,97 61,70
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,48	80,69 64,20	845,58 672,78
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,48	14,06 8,41	147,35 88,14
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,48	3,04 1,24	31,83 13,01
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	10,48	27,50 23,11	288,23 242,17

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,48	16,85 12,62	176,59 132,21
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,48	3,04 1,24	31,83 13,01
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	10,48	33,72 23,07	353,38 241,75
257	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,00	30,92 21,82	370,99 261,89
		<i>Total</i>	Lei			2 514,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 514,70 1 845,43
		1.8.2. Pereti				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,27	11,83 11,33	405,32 388,23
259	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,19	67,19 67,08	147,14 146,90
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,27	13,82 5,88	473,69 201,46
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,27	67,66 51,20	2 318,82 1 754,77
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,27	14,04 8,39	481,18 287,49
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,27	3,06 1,26	104,85 43,23

1	2	3	4	5	6	7
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,27	27,48 23,09	941,64 791,14
265	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,27	16,82 12,59	576,49 431,45
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,27	14,34 5,88	491,32 201,46
267	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	34,27	64,21 28,54	2 200,39 977,90
268	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	34,27	46,09 20,99	1 579,58 719,37
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,19	226,09 102,91	495,13 225,38
270	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,00	19,25 10,91	153,96 87,30
271	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	2,50	78,33 29,38	195,83 73,44
		<i>Total</i>	Lei			10 565,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 565,34 6 329,52
		1.8.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,48	20,90 19,30	219,04 202,30
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,48	13,22 12,57	138,56 131,78
274	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,48	10,71 10,49	112,20 109,96
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,48	13,83 5,89	144,97 61,70
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,48	50,54 29,40	529,69 308,06
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,48	3,04 1,24	31,83 13,01
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,48	86,26 9,81	903,99 102,83
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	10,48	250,73 54,54	2 627,60 571,63
280	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,48	50,94 29,35	533,87 307,64
		<i>Total</i>	Lei			5 241,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 241,75 1 808,91
		1.8.4. Timplarie				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,16	17,49 17,49	37,78 37,78
282	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	2,16	1 232,84 40,02	2 662,93 86,45

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			2 700,71
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 700,71 124,23
		<i>Total</i>	Lei			21 022,50
		Total Cabinet 208 A Inclusiv salariu				21 022,50 10 108,09
		1.9. Cabinet 208 Coridor				
		1.9.1. Tavane				
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,65	11,88 11,38	43,37 41,55
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,65	13,78 5,86	50,31 21,40
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,65	80,64 64,16	294,34 234,19
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,65	14,05 8,39	51,29 30,64
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,65	3,07 1,27	11,21 4,62
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,65	27,38 23,00	99,92 83,94
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,65	16,76 12,53	61,18 45,75

1	2	3	4	5	6	7
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,65	3,07 1,27	11,21 4,62
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	3,65	33,77 23,11	123,27 84,36
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,20	30,90 21,80	191,56 135,14
		<i>Total</i>	Lei			937,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				937,66 686,21
		1.9.2. Pereti				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,27	11,82 11,33	216,00 206,91
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	18,27	13,82 5,88	252,55 107,44
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,27	67,66 51,20	1 236,11 935,51
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,27	14,04 8,38	256,50 153,19
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,27	3,06 1,26	55,93 23,08
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,27	27,48 23,09	502,09 421,80
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,27	16,82 12,59	307,36 230,00

1	2	3	4	5	6	7
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,27	14,34 5,88	261,95 107,44
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	18,27	64,20 28,53	1 173,00 521,27
302	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	18,27	46,09 20,97	841,98 383,19
303	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	6,00	19,25 10,91	115,47 65,47
		<i>Total</i>	Lei			5 218,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 218,94 3 155,30
		1.9.3. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,65	20,94 19,32	76,44 70,50
305	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,65	13,30 12,65	48,53 46,16
306	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,20	10,70 10,49	66,32 65,06
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,65	13,78 5,86	50,31 21,40
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,65	50,15 29,32	183,03 107,02
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	3,65	3,07 1,27	11,21 4,62
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,65	86,22 9,77	314,70 35,67
311	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	6,20	50,93 29,38	315,75 182,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp				
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	3,65	250,83 54,62	915,54 199,35
		<i>Total</i>	Lei			1 981,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 981,83 731,93
		<i>Total</i>	Lei			8 138,43
		Total Cabinet 208 Coridor Inclusiv salariu				8 138,43 4 573,44
		1.10. Cabinet sef sectie 208 B				
		1.10.1. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,07	11,83 11,34	154,65 148,15
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,07	13,82 5,88	180,57 76,81
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,07	80,71 64,22	1 054,86 839,40
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,07	14,03 8,38	183,38 109,54
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07	3,05 1,25	39,87 16,37
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,07	27,48 23,09	359,15 301,76

1	2	3	4	5	6	7
319	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,07	16,82 12,59	219,78 164,52
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07	3,05 1,25	39,87 16,37
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,07	33,75 23,09	441,13 301,76
322	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,00	30,92 21,82	309,19 218,24
		<i>Total</i>	Lei			2 982,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 982,45 2 192,92
		1.10.2. Pereti				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,84	11,83 11,34	507,01 485,60
324	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,87	67,45 67,33	126,14 125,90
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	42,84	13,82 5,88	592,21 251,82
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,84	67,66 51,20	2 898,38 2 193,35
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,84	14,05 8,40	601,77 359,68
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,84	3,06 1,26	131,23 54,14
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	42,84	27,47 23,08	1 176,99 988,81

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,84	16,82 12,59	720,59 539,31
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,84	14,34 5,88	614,26 251,82
332	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	42,84	64,21 28,54	2 750,69 1 222,59
333	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	42,84	46,09 20,99	1 974,64 899,00
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,87	225,75 102,79	422,15 192,22
335	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	32,00	19,24 10,91	615,83 349,19
336	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	4,00	78,34 29,38	313,37 117,52
		<i>Total</i>	Lei			13 445,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 445,26 8 030,95
		1.10.3. Pardoseli				
337	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	13,07	20,94 19,33	273,72 252,66

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
338	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,07	13,23 12,59	172,97 164,52
339	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,00	10,70 10,49	107,02 104,92
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,07	13,82 5,88	180,57 76,81
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,07	50,22 29,38	656,44 384,02
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,07	3,05 1,25	39,87 16,37
343	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,07	86,29 9,83	1 127,80 128,43
344	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,00	50,96 29,38	509,61 293,79
345	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	13,07	250,79 54,56	3 277,82 713,07
		<i>Total</i>	Lei			6 345,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 345,82 2 134,59
		1.10.4. Timplarie				
346	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,18	17,72 17,72	38,62 38,62
347	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,18	1 232,56 39,85	2 686,98 86,87

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			2 725,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 725,60 125,49
		<i>Total</i>	Lei			25 499,13
		Total Cabinet sef sectie 208 B Inclusiv salariu				25 499,13 12 483,95
		1.11. Cabinet 215				
		1.11.1. Tavane				
348	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	89,15	11,83 11,33	1 054,81 1 010,22
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,15	13,82 5,88	1 232,14 523,79
350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	89,15	80,71 64,21	7 195,00 5 724,71
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,15	14,05 8,39	1 252,22 748,33
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,15	3,06 1,26	272,37 112,06
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,15	27,48 23,09	2 449,92 2 058,21
354	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,15	16,83 12,59	1 499,98 1 122,70
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,15	3,06 1,26	272,37 112,06

1	2	3	4	5	6	7
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	89,15	33,74 23,08	3 007,89 2 057,79
357	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	85,00	30,92 21,82	2 628,22 1 855,07
		<i>Total</i>	Lei			20 864,92
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 864,92 15 324,94
		1.11.2. Pereti				
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	193,57	11,83 11,33	2 290,59 2 193,77
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	67,25 67,15	268,99 268,60
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	193,57	13,82 5,88	2 675,28 1 137,39
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	193,57	67,66 51,20	13 097,20 9 911,64
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,57	14,05 8,39	2 718,71 1 624,66
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	193,57	3,06 1,26	592,04 243,85
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,57	27,48 23,08	5 319,02 4 468,55
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,57	16,82 12,59	3 256,37 2 437,20

1	2	3	4	5	6	7
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	193,57	14,34 5,88	2 774,89 1 137,39
367	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	193,57	64,21 28,54	12 429,46 5 524,51
368	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	193,57	46,09 20,98	8 921,25 4 061,86
369	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	225,98 102,83	903,91 411,31
370	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,00	19,24 10,91	1 828,25 1 036,66
371	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	4,00	78,34 29,38	313,37 117,52
		<i>Total</i>	Lei			57 389,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 389,33 34 574,91
		1.11.3. Pardoseli				
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	89,15	20,92 19,30	1 864,94 1 720,76
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	89,15	13,24 12,59	1 180,27 1 122,28
374	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	89,15	10,70 10,49	954,27 935,51

1	2	3	4	5	6	7
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	89,15	13,82 5,88	1 232,14 523,79
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	89,15	50,27 29,38	4 481,69 2 619,35
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	89,15	3,06 1,26	272,37 112,06
378	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	89,15	86,28 9,82	7 691,74 875,49
379	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	85,44	250,81 54,56	21 429,11 4 662,03
380	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	85,00	50,96 29,38	4 331,64 2 497,21
381	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	4,10	282,61 121,71	1 158,72 499,02
382	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,50	136,70 10,91	478,46 38,19
		<i>Total</i>	Lei			45 075,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 075,35 15 605,69
		1.11.4. Timplarie				
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	43,94	17,63 17,63	774,76 774,76
384	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	43,94	1 106,89 40,30	48 636,89 1 770,71

1	2	3	4	5	6	7
		(pereti dispartitori)				
		<i>Total</i>	Lei			49 411,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				49 411,65 2 545,47
		<i>Total</i>	Lei			172 741,25
		Total Cabinet 215 Inclusiv salariu				172 741,25 68 051,01
		1.12. Spalatorie				
		1.12.1. Tavane				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,28	11,81 11,31	133,18 127,59
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,28	13,82 5,88	155,90 66,31
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,28	80,72 64,22	910,47 724,40
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,28	14,06 8,41	158,57 94,85
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,28	3,06 1,27	34,53 14,27
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,28	27,50 23,11	310,18 260,64
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,28	16,84 12,61	190,00 142,28
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,28	3,06 1,27	34,53 14,27
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	11,28	33,72 23,07	380,35 260,21

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)				
		<i>Total</i>	Lei			2 307,71
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 307,71 1 704,82
		1.12.2. Pereti				
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,38	11,84 11,34	454,41 435,23
395	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,00	67,25 67,15	1 277,82 1 275,88
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,38	13,82 5,87	530,35 225,38
397	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,38	86,39 71,34	3 315,72 2 738,12
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,38	3,06 1,26	117,33 48,27
399	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,38	225,99 102,84	8 673,51 3 946,86
400	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m	6,00	116,21 10,91	697,27 65,47
		<i>Total</i>	Lei			15 066,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 066,41 8 735,21
		1.12.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
401	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,28	67,22 67,12	758,26 757,14
402	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,28	13,22 12,58	149,15 141,86
403	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,28	10,70 10,49	120,74 118,36
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,28	13,82 5,88	155,90 66,31
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,28	50,18 29,39	566,02 331,57
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	11,28	3,06 1,27	34,53 14,27
407	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,28	86,29 9,82	973,31 110,80
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	11,28	282,72 121,71	3 189,13 1 372,84
		<i>Total</i>	Lei			5 947,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 947,04 2 913,15
		1.12.4. Timplarie				
409	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,30	17,52 17,52	40,30 40,30
410	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	1 232,49 39,78	2 834,72 91,49
		<i>Total</i>	Lei			2 875,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 875,02 131,79
		<i>Total</i>	Lei			26 196,18
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				26 196,18 13 484,97
		1.13. Coridor				
		1.13.1. Tavane				
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	115,64	11,83 11,33	1 368,54 1 310,72
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	115,64	13,82 5,88	1 598,24 679,49
413	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,64	80,71 64,21	9 332,84 7 425,75
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,64	14,05 8,39	1 624,29 970,77
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,64	3,06 1,26	353,67 145,64
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,64	27,48 23,08	3 177,47 2 669,29
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,64	16,82 12,59	1 945,36 1 455,94
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,64	3,06 1,26	353,67 145,64
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania	m2	115,64	33,74 23,08	3 901,75 2 669,29

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog ca nivel de calitate)				
420	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	52,27	30,92 21,82	1 616,08 1 140,74
		<i>Total</i>	Lei			25 271,91
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 271,91 18 613,27
		1.13.2. Pereti				
421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	194,96	11,83 11,33	2 306,80 2 209,30
422	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,37	567,63 566,45	777,65 776,03
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	194,96	13,82 5,87	2 694,35 1 145,36
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,96	67,66 51,20	13 191,00 9 982,56
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,96	14,05 8,39	2 738,28 1 636,41
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,96	3,06 1,26	596,11 245,52
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,96	27,48 23,08	5 356,97 4 500,44
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,96	16,82 12,59	3 279,90 2 454,82
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,96	14,33 5,87	2 794,68 1 145,36
430	CN55A	Finisare manuala decorativa	m2	194,96	64,21	12 518,71

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)			28,54	5 563,96
431	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	194,96	46,09 20,99	8 985,32 4 091,24
432	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,00	19,24 10,91	481,12 272,81
433	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	52,27	78,35 29,38	4 095,12 1 535,68
		<i>Total</i>	Lei			59 816,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 816,01 35 559,49
		1.13.3. Pardoseli				
434	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	52,27	10,70 10,49	559,47 548,55
435	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,80	13,82 5,87	107,78 45,75
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	52,27	41,88 16,79	2 189,03 877,59
		<i>Total</i>	Lei			2 856,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 856,28 1 471,89
		1.13.4. Timplarie				
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,56	17,63 17,63	715,16 715,16
438	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	49,06	1 232,64 39,87	60 473,55 1 956,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			61 188,71
		Total Timplarie Inclusiv salariu				61 188,71 2 671,38
		<i>Total</i>	Lei			149 132,91
		Total Coridor Inclusiv salariu				149 132,91 58 316,03
		1.14. WC				
		1.14.1. Tavane				
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,38	11,87 11,37	99,45 95,27
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,38	13,81 5,86	115,72 49,10
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,38	80,69 64,21	676,18 538,06
442	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,38	14,07 8,41	117,87 70,51
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,38	3,05 1,25	25,59 10,49
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,38	27,49 23,09	230,33 193,48
445	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,38	16,85 12,62	141,22 105,76
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,38	3,05 1,25	25,59 10,49
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	8,38	33,74 23,09	282,77 193,48

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)				
		<i>Total</i>	Lei			1 714,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 714,72 1 266,64
		1.14.2. Pereti				
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,25	11,83 11,33	677,44 648,85
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,00	67,25 67,15	2 555,62 2 551,78
450	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,17	567,56 566,42	664,04 662,71
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	57,25	13,82 5,88	791,47 336,60
452	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,25	86,38 71,35	4 945,07 4 084,94
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,25	3,06 1,26	175,18 72,19
454	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,25	225,97 102,82	12 936,81 5 886,72
455	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m	16,00	116,21 10,91	1 859,40 174,60
		<i>Total</i>	Lei			24 605,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 605,03 14 418,39
		1.14.3. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,38	67,22 67,11	563,32 562,40
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,38	13,27 12,62	111,24 105,76
458	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,38	10,74 10,52	89,96 88,14
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,38	13,81 5,86	115,72 49,10
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,38	50,55 29,40	423,63 246,36
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	8,38	3,05 1,25	25,59 10,49
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,38	86,25 9,82	722,81 82,26
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,38	85,00 36,91	712,29 309,31
464	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	8,38	282,68 121,70	2 368,84 1 019,87
		<i>Total</i>	Lei			5 133,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 133,40 2 473,69
		1.14.4. Timplarie				
465	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,52	17,65 17,65	44,48 44,48
466	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,52	1 232,54	3 106,01

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			39,81	100,31
		<i>Total</i>	Lei			3 150,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 150,49 144,79
		<i>Total</i>	Lei			34 603,64
		Total WC Inclusiv salariu				34 603,64 18 303,51
		1.15. Cabinet 216				
		1.15.1. Tavane				
467	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,49	11,82 11,32	159,45 152,77
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,49	13,83 5,88	186,52 79,32
469	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,49	80,70 64,21	1 088,70 866,26
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,49	14,05 8,40	189,51 113,32
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,49	3,04 1,24	41,00 16,79
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,49	27,47 23,09	370,63 311,42
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,49	16,83 12,60	227,04 169,98

1	2	3	4	5	6	7
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,49	3,04 1,24	41,00 16,79
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,49	33,75 23,09	455,30 311,42
476	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,00	30,92 21,82	463,81 327,37
		<i>Total</i>	Lei			3 222,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 222,96 2 365,44
		1.15.2. Pereti				
477	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,90	11,83 11,33	507,52 486,02
478	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,40	67,27 67,15	161,45 161,16
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	42,90	13,82 5,88	593,02 252,24
480	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,90	67,66 51,21	2 902,75 2 196,71
481	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90	14,04 8,39	602,51 360,10
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90	3,06 1,26	131,24 54,14
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,90	27,47 23,08	1 178,54 990,07
484	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	42,90	16,82 12,59	721,69 540,15

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
485	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,90	14,34 5,88	615,09 252,24
486	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	42,90	64,21 28,54	2 754,63 1 224,26
487	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	42,90	46,07 20,99	1 976,55 900,26
488	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,40	225,98 102,83	542,35 246,79
489	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	19,24 10,91	577,34 327,37
490	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8cm	m	6,00	78,34 29,38	470,04 176,27
		<i>Total</i>	Lei			13 734,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 734,72 8 167,78
		1.15.3. Pardoseli				
491	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,10	20,90 19,29	294,64 271,96
492	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,10	13,21 12,56	186,31 177,12

1	2	3	4	5	6	7
493	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,00	10,70 10,49	160,47 157,39
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,10	13,81 5,86	194,68 82,68
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,10	50,49 29,38	711,89 414,25
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,10	3,04 1,25	42,93 17,63
497	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,10	86,28 9,82	1 216,59 138,50
498	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	10,00	250,89 54,56	2 508,88 545,60
499	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	50,96 29,38	764,39 440,69
500	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	4,10	282,61 121,71	1 158,72 499,02
501	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,80	136,57 10,94	382,40 30,64
		Total	Lei			7 621,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 621,90 2 775,48
		1.15.4. Timplarie				
502	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	4,36	17,71 17,71	77,22 77,22

1	2	3	4	5	6	7
503	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	4,36	1 106,90 40,33	4 826,10 175,85
		<i>Total</i>	Lei			4 903,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 903,32 253,07
		<i>Total</i>	Lei			29 482,90
		Total Cabinet 216 Inclusiv salariu				29 482,90 13 561,77
		1.16. Cabinet 218				
		1.16.1. Tavane				
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	19,18	11,83 11,33	226,99 217,40
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,18	13,83 5,89	265,29 112,90
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,18	80,72 64,22	1 548,17 1 231,82
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,18	14,06 8,40	269,62 161,16
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,18	3,07 1,27	58,87 24,34
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,18	27,48 23,09	527,05 442,78
510	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,18	16,84 12,60	322,95 241,74
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,18	3,07	58,87

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,27	24,34
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	19,18	33,74 23,09	647,14 442,78
513	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,00	30,92 21,82	865,80 611,08
		<i>Total</i>	Lei			4 790,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 790,75 3 510,34
		1.16.2. Pereti				
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,70	11,83 11,33	706,47 676,56
515	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,40	67,26 67,15	430,46 429,78
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	59,70	13,82 5,88	825,28 350,87
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,70	67,66 51,20	4 039,25 3 056,68
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,70	14,05 8,39	838,57 501,12
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,70	3,06 1,26	182,57 75,13
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,70	27,48 23,09	1 640,62 1 378,29
521	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	59,70	16,82 12,59	1 004,32 751,68

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,70	14,34 5,88	856,01 350,87
523	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	59,70	64,22 28,54	3 833,70 1 703,98
524	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2	m2	59,70	46,09 20,98	2 751,58 1 252,80
525	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,40	225,98 102,83	1 446,25 658,09
526	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	21,00	19,24 10,91	404,14 229,16
		<i>Total</i>	Lei			18 959,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 959,22 11 415,01
		1.16.3. Pardoseli				
527	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,51	20,95 19,32	450,60 415,50
528	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,51	13,26 12,60	285,14 271,12
529	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,00	10,70 10,49	299,67 293,79
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,51	13,82 5,87	297,30 126,33

1	2	3	4	5	6	7
531	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,51	50,30 29,38	1 081,92 632,07
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	21,51	3,07 1,27	66,02 27,28
533	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,51	86,28 9,81	1 855,85 211,11
534	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	10,76	250,75 54,53	2 698,11 586,74
535	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	28,00	50,96 29,38	1 426,91 822,61
536	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	10,76	282,66 121,70	3 041,47 1 309,47
537	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,50	136,70 10,91	478,46 38,19
		<i>Total</i>	Lei			11 981,45
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 981,45 4 734,21
		1.16.4. Timplarie				
538	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	16,52	17,63 17,63	291,28 291,28
539	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	12,54	1 106,90 40,30	13 880,47 505,32
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,98	1 232,68	4 906,08

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			39,86	158,65
		<i>Total</i>	Lei			19 077,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 077,83 955,25
		<i>Total</i>	Lei			54 809,25
		Total Cabinet 218 Inclusiv salariu				54 809,25 20 614,81
		1.17. Cabinet 218/1				
		1.17.1. Tavane				
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,59	11,84 11,34	89,86 86,04
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,59	13,81 5,86	104,80 44,49
543	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,59	80,69 64,20	612,46 487,27
544	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,59	14,06 8,40	106,68 63,79
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,59	3,07 1,27	23,32 9,65
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,59	27,52 23,11	208,84 175,44
547	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,59	16,84 12,61	127,81 95,69

1	2	3	4	5	6	7
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,59	3,07 1,27	23,32 9,65
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	7,59	33,73 23,06	256,04 175,01
		<i>Total</i>	Lei			1 553,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 553,13 1 147,03
		1.17.2. Pereti				
550	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,20	11,83 11,33	345,32 330,73
551	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,00	67,25 67,15	1 143,33 1 141,58
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	29,20	13,83 5,88	403,69 171,66
553	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,20	86,40 71,35	2 522,79 2 083,39
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,20	3,06 1,26	89,44 36,93
555	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	29,20	225,97 102,83	6 598,47 3 002,53
		<i>Total</i>	Lei			11 103,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 103,04 6 766,82
		1.17.3. Pardoseli				
556	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,59	67,23 67,13	510,25 509,52
557	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,59	13,26 12,61	100,62 95,70
558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,59	13,81 5,86	104,80 44,49
559	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,59	50,23 29,36	381,27 222,86
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	7,59	3,07 1,27	23,32 9,65
561	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,59	86,30 9,84	655,03 74,71
562	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat , clasa superioara)	m2	7,59	282,75 121,71	2 146,08 923,76
		<i>Total</i>	Lei			3 921,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 921,37 1 880,69
		1.17.4. Timplarie				
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,76	17,65 17,65	31,06 31,06
564	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,76	1 232,91 40,06	2 169,93 70,50
		<i>Total</i>	Lei			2 200,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 200,99 101,56
		<i>Total</i>	Lei			18 778,53
		Total Cabinet 218/1 Inclusiv salariu				18 778,53 9 896,10
		1.18. Cabinet 218/2				
		1.18.1. Tavane				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,25	11,84 11,34	133,18 127,59
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,25	13,84 5,89	155,71 66,31
567	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,25	80,70 64,20	907,82 722,30
568	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,25	14,05 8,39	158,01 94,43
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,25	3,07 1,27	34,53 14,27
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,25	27,45 23,06	308,80 259,38
571	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,25	16,81 12,57	189,07 141,44
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,25	3,07 1,27	34,53 14,27
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila - Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	11,25	33,74 23,09	379,63 259,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 301,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 301,28 1 699,78
		1.18.2. Pereti				
574	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,17	11,84 11,34	451,80 432,71
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,17	13,82 5,87	527,37 224,12
576	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,17	67,66 51,21	2 582,70 1 954,54
577	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,17	14,04 8,39	535,97 320,23
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,17	3,06 1,26	116,97 48,27
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,17	27,49 23,09	1 049,13 881,37
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,17	16,82 12,59	642,13 480,56
581	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,17	14,33 5,87	547,01 224,12
582	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germania sau analog)	m2	38,17	64,22 28,54	2 451,19 1 089,54
583	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2	38,17	46,11 20,99	1 759,86 801,21

1	2	3	4	5	6	7
		Lac Lazura aplicate intr-un strat consum 0.15 kg/m2				
584	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	21,00	19,24 10,91	404,14 229,16
		<i>Total</i>	Lei			11 068,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 068,27 6 685,83
		1.18.3. Pardoseli				
585	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,25	20,96 19,32	235,76 217,40
586	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,25	13,26 12,61	149,15 141,86
587	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,00	10,70 10,49	149,84 146,90
588	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,25	13,84 5,89	155,71 66,31
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,25	50,20 29,36	564,76 330,31
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	11,25	3,07 1,27	34,53 14,27
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,25	86,26 9,81	970,38 110,38
592	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa de abraziune, 33 Colectia Amazone, Producator Germania	m2	11,25	250,82 54,58	2 821,73 614,02
593	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,00	50,96 29,38	713,45 411,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 795,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 795,31 2 052,76
		1.18.4. Timplarie				
594	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti dispartitori)	m2	16,52	17,63 17,63	291,28 291,28
595	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori)	m2	4,09	1 106,78 40,22	4 526,72 164,52
		<i>Total</i>	Lei			4 818,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 818,00 455,80
		<i>Total</i>	Lei			23 982,86
		Total Cabinet 218/2 Inclusiv salariu				23 982,86 10 894,17
		1.19. Retele de incalzire				
596	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	32,00	6,72 6,72	214,89 214,89
597	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	64,00	4,20 4,20	268,61 268,61
598	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	128,00	18,71 15,11	2 395,36 1 933,98
599	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	32,00	12,59 12,59	402,91 402,91
600	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	16,00	1 090,60 83,94	17 449,60 1 343,04
601	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu	buc	16,00	95,15 10,91	1 522,40 174,60

1	2	3	4	5	6	7
		dn=1/4"-3/8"				
602	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	64,00	24,88 6,30	1 592,03 402,91
603	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	128,00	30,60 16,79	3 916,83 2 148,86
604	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot 25 mm	buc	130,00	11,23 7,55	1 459,46 982,10
605	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa 25 mm	buc	30,00	10,16 7,55	304,70 226,64
606	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25 mm	buc	64,00	58,42 7,55	3 738,61 483,49
607	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	96,00	22,97 8,39	2 205,50 805,82
608	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere 1* x 3/4	buc	64,00	64,55 35,67	4 130,89 2 283,17
609	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	32,00	7,80 6,72	249,53 214,89

1	2	3	4	5	6	7
610	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	7,22 6,30	230,92 201,45
611	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	128,00	4,95 4,20	633,22 537,22
		<i>Total</i>	Lei			40 715,46
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				40 715,46 12 624,58
		1.20. Retele de apeduct				
612	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	33,16 33,16	331,56 331,56
613	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,00	41,97 41,97	83,94 83,94
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	39,87 39,87	79,74 79,74
615	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	46,16 46,16	92,33 92,33
616	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,00	12,59 12,59	302,18 302,18
617	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	35,67 35,67	107,02 107,02
618	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,00	69,78 31,48	2 093,46 944,33
619	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	28,97 12,59	115,87 50,36
620	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din	buc	12,00	30,94	371,31

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			10,91	130,95
621	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	61,03 15,95	488,25 127,59
622	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere de la fonta	buc	2,00	48,81 14,27	97,63 28,54
623	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,00	36,41 14,27	145,62 57,08
624	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator	buc	1,00	33,18 14,27	33,18 14,27
625	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	58,40 19,30	233,60 77,22
626	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	24,41 14,69	48,82 29,38
627	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	411,54 83,94	823,08 167,88
628	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Pentru spalator din inox)	buc	1,00	624,54 83,94	624,54 83,94
629	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj,	buc	2,00	96,36	192,71

1	2	3	4	5	6	7
		drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			15,11	30,22
630	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	4 875,48 94,43	4 875,48 94,43
631	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	806,45 96,53	1 612,89 193,06
632	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 559,59 235,03	3 119,17 470,06
633	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	11,34 2,10	136,12 25,18
634	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	12,71 3,36	76,25 20,15
635	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00	6,30 6,30	188,87 188,87
		<i>Total</i>	Lei			16 273,62
		Total Retele de apeduct Inclusiv salariu				16 273,62 3 730,28
		1.21. Ventilarea				
636	RpVA35A	Demontarea canalelor de	m2	4,00	38,09	152,38

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm			37,77	151,09
637	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	1,50	242,50 104,65	363,75 156,97
638	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,00	730,20 113,74	2 190,59 341,22
639	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,00	880,96 228,32	880,96 228,32
640	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	2 807,83 144,38	2 807,83 144,38
641	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	10 154,40 809,18	10 154,40 809,18
		<i>Total</i>	Lei			16 549,91
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				16 549,91 1 831,16
		1.22. Lucrari diverse				
642	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,00	33,16 33,16	1 492,03 1 492,03
643	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	45,00	46,59 46,59	2 096,40 2 096,40
644	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,00	52,08 0,00	2 343,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 932,03
		Total Lucrari diverse				5 932,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 588,43
		<i>Total</i>	Lei			923 513,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			82 425,03
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			16 573,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			61 350,71
		<i>Total</i>				1 083 862,60
		<i>Venit</i>	3 %			32 515,88
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 116 378,48 366 333,48
		2. Electricitatea				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,00	9,23 9,23	258,54 258,54
646	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	70,00	38,61 38,61	2 702,87 2 702,87
647	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	25,00	5,88 5,88	146,90 146,90
648	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	65,00	12,59 12,59	818,41 818,41
649	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	65,00	18,98 18,05	1 233,53 1 173,07
650	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	870,00	14,69 14,69	12 779,86 12 779,86
651	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	870,00	24,51 18,89	21 323,96 16 431,26
652	08-03-545- 1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	15,00	186,99 138,92	2 804,80 2 083,81
653		Cutie de distributie	buc	15,00	7,09	106,35

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
654	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	14,00	46,43 12,59	650,07 176,27
655	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	58,00	52,33 22,66	3 034,94 1 314,50
656		Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	12,00	15,25 0,00	183,00 0,00
657	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate	buc	1,00	445,17 149,83	445,17 149,83
658	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	550,00	22,97 14,27	12 635,42 7 848,39
659	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	320,00	28,30 14,69	9 056,10 4 700,64
660	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Corp de iluminat LED 4*18 , 600x600mm)	100 buc	0,28	9 584,68 7 092,93	2 683,71 1 986,02
661		Corp de iluminat LED 4*18, 600x600 mm	buc	28,00	300,00 0,00	8 400,00 0,00
662	08-03-526-1	Automat mono-, C16	buc	15,00	233,91 65,47	3 508,64 982,10
663	08-03-526-1	Automat mono-, B10	buc	15,00	114,25 65,47	1 713,74 982,10
		<i>Total</i>	Lei			84 486,01
		<i>Asigurari sociale siu medicale</i>	22,5 %			12 270,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			867,79
		<i>Cheltuiierli de regie</i>	10 %			5 453,46
		<i>Total</i>				103 077,54
		<i>Venit</i>	3 %			3 092,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				106 169,86 54 534,57
		Total	Lei			1 222 548,34
		Tva	20 %			244 509,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 467 058,01 420 868,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)