

**Constructia retelei de canalizare
a str. Sf.Gheorghe din or.
Durlesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelei de canalizare a str. Sf.Gheorghe din or. Durlesti, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 248 968,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,4600	1 169,550 0,000	1 707,543 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,3500	175,038 175,038	2 161,722 2 161,722
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	13,2800	302,957 51,832	4 023,265 688,325
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	776,250 0,000	124,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,1300	39,750 0,000	839,925 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	169,731 30,587	27,157 4,894
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,2000	26,341 26,341	874,511 874,511
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	33,2000	63,727 63,727	2 115,753 2 115,753
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8400	376,050 0,000	315,882 0,000
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8400	1 491,200 749,436	1 252,608 629,526
		<i>Total</i>	Lei			13 442,566
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				13 442,566 6 474,731
		1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	118,0000	165,771 25,491	19 561,024 3 007,938
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m	48,0000	108,285 25,491	5 197,699 1 223,568

1	2	3	4	5	6	7
		m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)				
13	pret de piata	Banda de avertizare	m	116,0000	1,550 0,000	179,800 0,000
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=250 mm)	m	72,0000	211,539 14,105	15 230,775 1 015,561
		<i>Total</i>	Lei			40 169,298
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				40 169,298 5 247,067
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente pentru camine				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3700	707,249 0,000	261,682 0,000
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,2500	776,248 0,000	194,062 0,000
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	33,7500	39,750 0,000	1 341,562 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2500	169,808 30,588	42,452 7,647
		<i>Total</i>	Lei			1 839,758
		Total Lucrari de terasamente				1 839,758

1	2	3	4	5	6	7
		pentru camine Inclusiv salariu				7,647
		1.3.2. Camine				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,1200	2 498,014 1 178,534	25 279,905 11 926,763
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	12,0000	710,000 0,000	8 520,000 0,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-6 (0,26 m3)	buc	12,0000	701,000 0,000	8 412,000 0,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-9 (0,28 m3)	buc	12,0000	705,000 0,000	8 460,000 0,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	12,0000	710,000 0,000	8 520,000 0,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИО-1 (0,02 m3)	buc	9,0000	345,000 0,000	3 105,000 0,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc	2,0000	501,000 0,000	1 002,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05 m3)				
26	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	323,5200	25,000 0,000	8 088,000 0,000
27	pret de piata	Consumul de metale pentru constructia scarilor	kg	194,4000	25,000 0,000	4 860,000 0,000
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,5180	1 154,903 547,203	598,240 283,451
29	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B D-400	buc	12,0000	1 300,000 0,000	15 600,000 0,000
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3	5,0000	1 469,417 335,632	7 347,085 1 678,158
		<i>Total</i>	Lei			99 792,230
		Total Camine Inclusiv salariu				99 792,230 13 888,372
		<i>Total</i>	Lei			101 631,988
		Total Camine Inclusiv salariu				101 631,988 13 896,019
		1.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		1.4.1. Drum din asfalt				
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,0000	62,697 24,641	1 880,904 739,239
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,2000	164,689 135,952	197,627 163,142
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,0300	707,267	21,218

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II			0,000	0,000
34	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	1,8000	383,844 76,473	690,920 137,651
35	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,9000	472,741 84,120	425,467 75,708
36	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% de utilizat din desfaceri)	m3	0,9000	121,991 84,120	109,792 75,708
37	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	12,0000	203,076 10,196	2 436,911 122,357
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	12,0000	190,497 10,196	2 285,968 122,357
		<i>Total</i>	Lei			8 048,807
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				8 048,807 1 436,162
		1.4.2. Drum din pietris				
39	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit ter	100 m3	0,1200	707,250 0,000	84,870 0,000
40	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	12,0000	383,844 76,473	4 606,133 917,676
41	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	6,0000	472,742 84,120	2 836,450 504,722
42	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% de utilizat din desfaceri)	m3	6,0000	121,992 84,120	731,950 504,722
		<i>Total</i>	Lei			8 259,403
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				8 259,403 1 927,120
		1.4.3. Transportarea gunoierului				
43	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,2000	776,250 0,000	155,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
44	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	27,0000	73,950 0,000	1 996,650 0,000
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2000	169,810 30,590	33,962 6,118
		<i>Total</i>	Lei			2 185,862
		Total Transportarea gunoiului Inklusiv salariu				2 185,862 6,118
		<i>Total</i>	Lei			18 494,072
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inklusiv salariu				18 494,072 3 369,400
		<i>Total</i>	Lei			173 737,924
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				173 737,924 28 987,217

		Total	Lei	173 737,95
		CAS (II3) * 24 %	24 %	6 956,94
		Transportarea materialelor (II3) * 4 %	4 %	5 095,59
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %	2 %	2 547,79
		Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 8 %	8 %	15 067,07
		Beneficiu de deviz (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	4 068,11
		Total II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi		207 473,45
		TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi) * 20 %	20 %	41 494,69
		Total deviz:		248 968,14
		Inklusiv salariu		28 987,23

Intocmit

Hidro Servicii SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

