

Lucrari de reparatii capitale a drumurilor locale din com.Falestii Noi, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 654 711,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazilor locale din s.Falestii Noi 1.1. str.Stefan cel Mare si Sfint L=335m, b=4,5m 1.1.1. Drum de baza				
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	15,200	2 162,27 474,13	32 866,43 7 206,82
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,912	10 988,11 0,00	10 021,16 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 520,00 0	145,09 4,25	220 529,96 6 457,72
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,456	10 999,63 0,00	5 015,83 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 520,00 0	162,95 4,25	247 677,16 6 457,72
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-40mm de 10 cm	m2	655,000	42,21 2,69	27 646,08 1 764,32
Total Drum de baza					543 756,62	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 886,58
		1.1.2. Drum lateral Pk 1+65				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,800	79,50 0,00	63,60 0,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	10,000	543,79 50,98	5 437,89 509,82
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,048	10 890,83 0,00	522,76 0,00
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	80,000	145,09 4,25	11 606,84 339,88
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,024	11 109,58 0,00	266,63 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,000	162,95 4,25	13 035,64 339,88
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pamint pentru completare)	100 m3	0,040	2 005,50 0,00	80,22 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,000	34,88 0,00	209,28 0,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	26,34 26,34	105,36 105,36
16	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,040	692,25 373,75	27,69 14,95
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-40mm de 10 cm	m2	30,000	42,20 2,69	1 265,85 80,81

1	2	3	4	5	6	7
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,300	80,00 0,00	24,00 0,00
19	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	4,000	602,28 67,97	2 409,12 271,90
Total Drum lateral Pk 1+65						35 054,88
Incluziv salariu						1 662,60
Total str.Stefan cel Mare si Sfint L=335m, b=4,5m						578 811,50
Incluziv salariu						23 549,18
		1.2. str.Ion Creanga, L=80m, b=4.5				
		1.2.1. Drum de baza				
20	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Pk 00+00 - 00+55)	100m2	2,700	2 162,38 474,13	5 838,42 1 280,16
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Pk00+55 - 00+80)	100m2	1,300	79,38 0,00	103,20 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm (Pk 00+55 - 00+80, S=130 m2)	m3	16,000	543,79 50,98	8 700,63 815,71
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,240	10 983,25 0,00	2 635,98 0,00
24	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	400,000	145,09 4,25	58 034,20 1 699,40
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,120	11 027,00 0,00	1 323,24 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	162,95 4,25	65 178,20 1 699,40

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pamint pentru completare)	100 m3	0,060	2 002,00 0,00	120,12 0,00
28	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,000	34,88 0,00	348,80 0,00
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	26,34 26,34	158,04 158,04
30	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,060	692,33 373,83	41,54 22,43
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-40mm de 10 cm	m2	160,000	42,21 2,69	6 753,42 430,97
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,450	78,67 0,00	35,40 0,00
33	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	6,000	602,28 67,98	3 613,68 407,86
Total Drum de baza						152 884,87
Incluziv salariu						6 513,97
Total str.Ion Creanga, L=80m, b=4.5						152 884,87
Incluziv salariu						6 513,97
		1.3. Acces spre Biserica, L=65m, (30m, b=4,0m, 35m, b=4,5m)				
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,900	79,24 0,00	229,80 0,00
35	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat,	100 m3	0,290	813,52	235,92

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri			17,86	5,18
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	35,000	543,79 50,98	19 032,63 1 784,37
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,174	10 978,05 0,00	1 910,18 0,00
38	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	290,000	145,09 4,25	42 074,79 1 232,07
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,087	11 038,39 0,00	960,34 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	290,000	162,95 4,25	47 254,19 1 232,07
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pamint pentru completare)	100 m3	0,160	2 002,88 0,00	320,46 0,00
42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,000	34,88 0,00	872,00 0,00
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,000	26,34 26,34	421,45 421,45
44	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,160	692,38 373,88	110,78 59,82
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-40mm de 10 cm	m2	130,000	42,20 2,69	5 486,63 350,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Acces spre Biserica, L=65m, (30m, b=4,0m, 35m, b=4,5m)						118 909,17
Incluziv salariu						5 085,12
Total Reparatie strazilor locale din s.Falestii Noi						850 605,54
Incluziv salariu						35 148,27
		2. Reparatie strazilor locale din s.Pietrosul Nou 2.1. str.Malenchii Vitalie - Cojocari Raisa, L=130m, b=3.5m				
46	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	470,000	5,09 4,25	2 391,60 1 996,80
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm	m3	57,000	543,79 50,98	30 995,97 2 905,97
48	CC03C	Montare plase sudate 150x150x5 mm in fundatii	kg	1 015,00 0	23,64 2,55	23 994,19 2 587,33
49	DC05A	Imbracaminte din beton rutier BcR 3.5 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	470,000	454,60 52,68	213 659,88 24 760,26
50	RpAr3B1	Taierea imbracamintilor din ciment- beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D -600 si grosime 5 mm, adincime pina la: 100 mm	m	77,000	176,90 13,60	13 620,92 1 046,83
51	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	77,000	54,36 9,35	4 185,78 719,70
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	0,220	2 002,64 0,00	440,58 0,00
53	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	35,000	34,88 0,00	1 220,80 0,00
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	22,000	26,34 26,34	579,50 579,50

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
55	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,220	692,36 373,86	152,32 82,25
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-40mm de 10 cm	m2	130,000	42,20 2,69	5 486,63 350,16
Total str.Malenchii Vitalie - Cojocari Raisa, L=130m, b=3.5m						296 728,17
Incluziv salariu						35 028,80
		2.2. str.M. Eminescu L=80m, b=3.5m				
57	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	280,000	0,85 0,25	239,37 71,37
58	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	280,000	5,09 4,25	1 424,78 1 189,58
59	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=14cm	m3	40,000	619,27 84,97	24 770,96 3 398,80
60	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,000	527,88 503,88	527,88 503,88
Total str.M. Eminescu L=80m, b=3.5m						26 962,99
Incluziv salariu						5 163,63
Total Reparatia strazilor locale din s.Pietrosul Nou						323 691,16
Incluziv salariu						40 192,43
Cheltuieli directe			Lei		1 174 296,70	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		18 081,77	

Total		1 192 378,47
Cheltuieli de Regie	14,50 %	172 894,88
Total		1 365 273,35
Beneficiu	1,00 %	13 652,73
Total		1 378 926,08
TVA	20,00 %	275 785,22

Total deviz:
Incluziv salariu

1 654 711,30
75 340,70

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)