

г. Тирасполь

« 4 » июля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремстрой», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Доброва Д.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», в лице и.о. главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск Ольховик И.А., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в соответствии с подпунктом а) пунктом 1 статьи 42, подпунктом д) пунктом 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-3-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52), Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 15-1 от 4 июля 2023 года, в соответствии с п. 1 «Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения/240 230» в Плане закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск на 2023 год, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: **«Реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е. Я. Шинкаренко (1-й этап), расположенного по адресу: г. Тирасполь, Мира, 21, в том числе проектные работы»** и сдать их результат «Заказчику». «Заказчик» обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания, «Заказчик» обязуется оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ и обеспечить своевременную приёмку работ, выполненных в соответствии с требованиями, установленными Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объём, виды, стоимость работ) и применяемым материалам определяются сторонами настоящего Контракта на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается на 5 лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет **4 998 318,00** (четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч триста восемнадцать 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск на 2023 год.

2.2. Перед началом работ «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату в течении пяти рабочих дней в размере 50% от стоимости предмета договора, что составляет **2 499 159,00** (два миллиона четыреста девять тысяч сто пятьдесят

девять 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики после вступления контракта в силу по мере бюджетного финансирования;

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством для определения цены для открытого аукциона.

2.4. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

Оплата выполненных работ производится с пропорциональным вычетом ранее поступившей предоплаты.

2.5. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по мере бюджетного финансирования.

2.6. Расчет по настоящему контракту производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика» по мере бюджетного финансирования.

2.7. Источник финансирования – Республиканский бюджет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Работы, указанные в Приложении № 1 Контракта должны быть выполнены в срок до 1 декабря 2023 года.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.3. «Заказчик» обязан обеспечить «Подрядчику» доступ на Объект, указанный в пункте 1.1. Контракта, в рабочие дни с 8.00 до 18.00 и при необходимости, в нерабочие дни, на протяжении всего периода проведения работ по ремонту Объекта.

Обеспечение доступа на Объект в нерабочие дни осуществляется «Заказчиком» путем согласования соответствующей заявки «Подрядчика». Заявка направляется (вручается) «Подрядчиком» «Заказчику» не позднее, чем за 1 (один) рабочий день, до нерабочего дня, в котором необходимо выполнять работы и должна отражать период времени, в течение которого планируется их выполнение и характер выполнения работ.

3.4. Передача результатов выполненных «Подрядчиком» работ оформляется Актом приёмки выполненных работ.

По завершении работ в целом и (или) по этапам «Подрядчик» обязан сдать выполненные работы. После окончания выполненных работ «Подрядчик» в течении 2-х дней направляет (представляет) в адрес «Заказчика» сообщение о готовности к сдаче выполненных работ и отчётную документацию с приложением акта приёмки выполненных работ.

3.5. Приемка выполненных работ осуществляется представителями «Заказчика» и «Подрядчика» и при необходимости других заинтересованных лиц.

3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения «Заказчиком» сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» акта приемки выполненных работ, для организации проверки их соответствия выполненным работам и условиям настоящего Контракта. При отсутствии претензий к качеству и объемам выполненных работ «Заказчик» подписывают акты выполненных работ в течении 5-ти дней.

3.7. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.8. «Подрядчик» обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине «Подрядчика», в согласованные с «Заказчиком» сроки, и после устранения направить «Заказчику» повторный Акт приемки

выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию «Заказчиком» в срок, установленный пунктом 3.6. настоящего Контракта.

3.9. В случае обнаружения «Заказчиком» скрытых недостатков после подписания Акта приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом «Подрядчика» в десятидневный срок. В этом случае «Подрядчик» в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.10. В случае уклонения «Подрядчика» от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Контракта, «Заказчик» вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом «Подрядчик» обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные «Заказчиком».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

4.1.2. по согласованию с «Заказчиком» выполнять работы поэтапно;

4.1.3. устранять выявленные «Заказчиком» недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.4. согласовывать с «Заказчиком» все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ «Заказчику» по Акту приемки выполненных работ;

4.1.7. обеспечить возможность осуществления «Заказчиком» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.8. беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» к любому конструктивному элементу, представить по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

4.1.9. Представлять документы, указанные в Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2023 года № 152 «О порядке реализации требований пункта 1 статьи 19-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-19);

4.1.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2.5. вправе привлекать к выполнению работ по Контракту третьих лиц (Субподрядчиков) на сумму, не превышающую 20% от общей стоимости работ по настоящему Контракту.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту приемки выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от «Подрядчика», надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего Контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и «Подрядчик» отказывается устранять недостатки;

4.4.5. требовать от «Подрядчика» документы, указанные в Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2023 года № 152 «О порядке реализации требований пункта 1 статьи 19-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-19);

4.4.6. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего Контракта.

5.4. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет «Подрядчику» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара,

наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылаясь на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « 31 » декабря 2023 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания «Заказчиком» Акта приемки выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством

Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
<p>Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск</p> <p>г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101</p> <p>р/с <u>2187290000132131</u></p> <p>в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»</p> <p>ф/к <u>0200006261 куб 29</u></p> <p>тел./факс: 0(553) 94586</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремстрой»</p> <p>г. Тирасполь, ул. Лермонтова, д. 1</p> <p>ф/к 0200043531</p> <p>КУБ 21</p> <p>р/с 2212210000000936</p> <p>в ЗАО «Эксимбанке»</p> <p>к/с 20210000088</p> <p>тел. 0(779) 64483</p>
<p>И.о. главы _____</p> <p>М.А. Ольховик</p> <p>Начальник УБУиО _____</p> <p>Е.И. Ковердяга</p> 	<p>Генеральный директор ООО «Энергоремстрой» _____</p> <p>Д.М. Добров</p> <p>Бухгалтер ООО «Энергоремстрой» _____</p> <p>Т.П. Картель</p> 

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	
		0322005	
Заказчик	по ОКПО	Код	
Подрядчик	по ОКПО	Код	37490909
Стройка			
Объект	наименование, адрес	Устройство ливневой канализации Реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е.Я.Шинкаренко (1 этап), расположенного по адресу г.Тирасполь, ул. Мира, 21, в том числе проектные работы	
	Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)	
	номер	3	
	дата	04.07.2023	
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления
№ 1.2-01-04/1д/1	24.04.2024

Отчетный период	
с	по
01.04.2024	30.04.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ /08/

За апрель 2024 г. на сумму **34 141 руб ПМР**

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ливневая канализация							
1	23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3		0,324	65 590,09	21 251,19

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	138,690	44,936	0,00	0,0
1	Затраты труда	ч-час	138,690	44,936	45,55	2 046,81
2	Затраты труда машинистов	ч-час	21,870	7,086	0,00	0,0

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	------------------	--------	------	-----------

				единицу измерени я			
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	1,600	0,518	205,00	106,27	
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (цемент 32,5н)	т	0,008	0,003	2 200,00	5,7	
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс В15 (М200)	м3	4,100	1,328	1 500,00	1 992,6	
04.3.01.09-0012	Раствор	м3	0,770	0,249	1 327,00	331,06	
05.1.01.09-0002.	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-9 (0,24 м3/шт)	шт.		1,0	805,00	805,0	
05.1.01.13-0043-1	Плиты покрытий КЦП 1-10-1 (0,1 м3/шт)	шт		5,0	774,00	3 870,0	
05.1.01.11-1	Плиты днища КЦД 10 (0,18 м3/шт)	шт		5,0	604,00	3 020,0	
08.1.02.06	Люки чугунные	шт		2,0	712,80	1 425,6	
05.1.01.09-0002-1	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-6 (0,16 м3/шт)	шт.		6,0	690,00	4 140,0	
05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-9 (0,24 м3/шт)	шт.		4,0	806,00	3 224,0	

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,170	0,055	412,12	22,7
91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч.	0,260	0,084	3,13	0,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	4,230	1,371	186,98	256,26
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 квт	маш.-ч.	0,150	0,049	101,17	4,92

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			7,086		0,0
Итого по разделу 1:						
	Сумма по разделу			р.		21 251,19
	Всего по разделу 1:					21 251,19
Итого по смете:						
	Сумма по смете			р.		21 251

В т.ч. зарплата	1	✓	2 047
В т.ч. материалы	1	✓	18 920
В т.ч. механизмы	1		284
ЕСН (от ФОТ)	25 %	✓	512
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	✓	233
Транспортные+ЗСР	6 %		1 135
ИТОГО1			23 131
Накладные расходы	20 %		4 626
ИТОГО2			27 757
Сметная прибыль	23 %		6 384
Всего	р.		34 141

Итого

34 141 р.

ООО «Энергоремстрой»



Сдал:

М.П.

Принял:

Государственная администрация г.Тирасполь и г.Днестровск

М.П.

Технический надзор



М.П.

[Handwritten signature]

Директор по производству,
Е.В.Запорожан

(должность, подпись, расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

Государственная администрация г.Тирасполь и г.Днестровск,
О.А. Довгопол

(должность, подпись, расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

О.Б.Стамова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е.Я.Шинкаренко (1 этап),
расположенного по адресу г.Тирасполь, ул. Мира, 21, в том числе проектные работы**

(наименование стройки)

Договор № 3 от 04.07.2023

Подрядчик ООО "Энергоремстрой"Заказчик Государственная
администрация г.Тирасполь и
г.Днестровск

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту № 1.2-01-04/1д/1
на Устройство ливневой канализации
по объекту: Реконструкция Тираспольского городского стадиона им.
Е.Я.Шинкаренко (1 этап), расположенного по адресу г.Тирасполь, ул. Мира,
21, в том числе проектные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	44,936	45,55	2 046,81
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	7,086	0,00	0,0
3.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	44,936	0,00	0,0
		Итого по трудозатратам:		44,936		2 046,81

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,518	205,00	106,27 ✓
2.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (цемент 32,5Н)	т	0,003	2 200,00	5,7 ✓
3.	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс В15 (М200)	м3	1,328	1 500,00	1 992,6 ✓
4.	04.3.01.09-0012	Раствор	м3	0,249	1 327,00	331,06 ✓
5.	08.1.02.06	Люки чугунные	шт	2,0	712,80	1 425,6 ✓
6.	05.1.01.13-0043-1	Плиты покрытий КЦП 1-10-1 (0,1 м3/шт)	шт	5,0	774,00	3 870,0 ✓
7.	05.1.01.11-1	Плиты днища КЦД 10 (0,18 м3/шт)	шт	5,0	604,00	3 020,0 ✓
8.	05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-9 (0,24 м3/шт)	шт.	1,0	805,00	805,0 ✓
9.	05.1.01.09-0002-1	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-6 (0,16 м3/шт)	шт.	6,0	690,00	4 140,0 ✓
10.	05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-9 (0,24 м3/шт)	шт.	4,0	806,00	3 224,0 ✓
		Итого по материалам:				18 920,23

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,055	412,12	22,7
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,371	186,98	256,26
3.	91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч.	0,084	3,13	0,26

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
4.	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч.	0,049	101,17	4,92
		Итого по машинам и механизмам:				284,14



Составил

Е.В.Запорожан

ЭРС

Унифицированная форма № 2

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс Государственная администрация г.Тирасполь и г.Днестровск	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс ООО "Энергоремстрой"	по ОКПО	37490909
Стройка	организация, адрес, телефон, факс г.Тирасполь,		
Объект	наименование, адрес Реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е.Я.Шинкаренко (1 этап), расположенного по адресу г.Тирасполь, ул. Мира, 21, в том числе проектные работы <i>любительская канализация</i>		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	3
		дата	04.07.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
№ 1.2-01-04/1	25.10.2023	с	по
		04.07.2023	31.10.2023

За октябрь 2023 г. на сумму 208 134 руб ПМР
Основание: ГЭСН-2022 ПМР

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Земляные работы							
1	1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 ----- Кoeff-ты к стоимости ----- Кoeff-ты к нормам	01-01-012-26	1000 м3	0,034	<u>8 251,51</u> 448,21	<u>280,55</u> 15,24
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2) Норма= 9,840	1-100-20	ч-час	0,335		
	2.	Затраты труда Норма= 9,840	1	ч-час	0,335	45,55	15,24
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 28,530	2	ч-час	0,97		
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость

468

1	2	3	4	5	6	7	8
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 Норма= 21,400	91.01.05-086	маш.-ч.	0,728	364,64	265,31
2	2	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	01-01-010-26	1000 м3	0,347	<u>7 442,04</u> 404,48	<u>2 582,39</u> 140,36
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2) Норма= 8,880	1-100-20	ч-час	3,081		
	2.	Затраты труда Норма= 8,880	1	ч-час	3,081	45,55	140,36
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 19,300	2	ч-час	6,697		
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 Норма= 19,300	91.01.05-086	маш.-ч.	6,697	364,64	2 442,03
3	3	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	01-01-016-02	1000 м3	0,034	<u>151,23</u> 151,23	<u>5,14</u> 5,14
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2) Норма= 3,320	1-100-20	ч-час	0,113		
	2.	Затраты труда Норма= 3,320	1	ч-час	0,113	45,55	5,14
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 3,690	2	ч-час	0,125		
4	4	Перевозка грузов (грунт) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстоянии 10 км (переходной коэф=1,7 т/м3) ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	70-02-052-03-10	т	57,8	<u>25,78</u> 0,00	<u>1 489,92</u> 0,0
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т Норма= 1,052	91.14.03-002	маш.-ч.	60,806	24,50	1 489,92
5	5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59	01-01-033-02	1000 м3	0,0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		квт (80 л.С.), Группа грунтов 2 ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам					
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда машинистов Норма= 8,060	2	ч-час	0,0		
Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу		р.			<u>4 358,0</u> 160,74
Всего по разделу 1:							<u>4 358,0</u> 160,74
2. Ливневая канализация							
6	6	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	23-04-008-01	шт.	0,0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5) Норма= 16,840	1-100-35	ч-час	0,0		
	2.	Затраты труда Норма= 16,840	1	ч-час	0,0	45,55	
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Песок природный для строительных работ II класс, средний Норма= 0,200	02.3.01.02- 1118	м3	0,0	158,45	
		Портландцемент с минеральными добавками м400 д20 (цем II 32,5Н) Норма= 0,001	03.2.01.02- 0012	т	0,0	1 860,00	
		Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс В12,5 (М150) Норма= 0,065	04.1.02.05- 0005	м3	0,0	1 300,00	
		Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Норма= 0,001	04.3.01.09- 0014	м3	0,0	1 050,00	
7	7	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	23-03-001-03	10 м3	0,332	<u>64 564,22</u> 6 317,33	<u>21 435,32</u> 2 097,35
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний	1-100-35	ч-час	46,045		

1	2	3	4	5	6	7	8
		разряд - 3,5) Норма= 138,690					
	2.	Затраты труда Норма= 138,690	1	ч-час	46,045	45,55	2 097,35
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 39,190	2	ч-час	13,011		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Песок природный для строительных работ II класс, средний Норма= 1,600	02.3.01.02- 1118	м3	0,531	158,45	84,17
		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (цемент 32,5Н) Норма= 0,008	03.2.01.01- 0001	т	0,003	1 860,00	4,94
		Смеси бетонные тяжелого бетона (бет), класс В15 (М200) Норма= 4,100	04.1.02.05- 0006	м3	1,361	1 450,00	1 973,74
		Раствор асбоцементный Норма= 0,120	04.3.01.03- 0001	м3	0,04	980,00	39,04
		Раствор готовый кладочный, цементный, М50 Норма= 0,770	04.3.01.09- 0012	м3	0,256	920,00	235,19
		Кольцо опорное КО 6 (0,02 м3/шт) Норма=	20.2.09.02- 0032	шт.	0,0	350,00	
		Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-9 (0,24 м3/шт) Норма=	05.1.01.09- 0002	шт.	8,0	805,00	6 440,0
		Плиты покрытий КЦП 1-10-1 (0,1 м3/шт) Норма=	05.1.01.13- 0043-1	шт	5,0	774,00	3 870,0
		Плиты днища КЦД 10 (0,18 м3/шт) Норма=	05.1.01.11-1	шт	5,0	604,00	3 020,0
		Люки чугунные Норма=	08.1.02.06	шт	5,0	680,00	3 400,0
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная емкость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т Норма= 0,170	91.06.05- 011	маш.-ч.	0,056	412,12	23,26
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Норма= 4,230	91.14.02- 001	маш.-ч.	1,404	172,74	242,59
		Электростанции передвижные, мощность 4 квт Норма= 0,150	91.16.01- 002	маш.-ч.	0,05	101,17	5,04
8	8	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ----- Кoeff-ты к стоимости ----- Кoeff-ты к нормам	08-02-001-01	м3	0,0	0,00 0,00	0,0 0,0
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний)	1-100-27	ч-час	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
		разряд - 2,7) Норма= 4,540					
	2.	Затраты труда Норма= 4,540	1	ч-час	0,0	45,55	
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 0,400	2	ч-час	0,0		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iv Норма= 0,0005	11.1.03.01-0064	м3	0,0	6 000,00	
		Растворы цементно-известковые Норма= 0,240	04.3.01.12	м3	0,0	920,00	
		Кирпич Норма= 0,380	06.1.01.05	1000 шт	0,0	3 200,00	
9	9	Устройство основания под трубопроводы: гравийного ----- Кoeff-ты к стоимости ----- Кoeff-ты к нормам	23-01-001-03	10 м3	1,13	<u>2 658,31</u> 464,61	<u>3 003,89</u> 525,01
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5) Норма= 10,200	1-100-25	ч-час	11,526		
	2.	Затраты труда Норма= 10,200	1	ч-час	11,526	45,55	525,01
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 0,470	2	ч-час	0,531		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Основание под трубопроводы: гравийное Норма= 12,500	02.2.04.03	м3	14,125	160,00	2 260,0
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т Норма= 0,470	91.06.05-011	маш.-ч.	0,531	412,12	218,88
10	10	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм ----- Кoeff-ты к стоимости ----- Кoeff-ты к нормам	23-01-031-08	100 м	0,406	<u>72 375,92</u> 1 686,26	<u>29 384,62</u> 684,62
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8) Норма= 37,020	1-100-38	ч-час	15,03		
	2.	Затраты труда Норма= 37,020	1	ч-час	15,03	45,55	684,62
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	2,501		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Норма= 6,160					
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Трубы полиэтиленовые Норма=	24.3.03.13	м	41,0	700,00	28 700,0
11	11	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	23-01-031-10	100 м	0,7128	<u>103 324,04</u> 2 313,94	<u>73 649,38</u> 1 649,38
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8) Норма= 50,800	1-100-38	ч-час	36,21		
	2.	Затраты труда Норма= 50,800	1	ч-час	36,21	45,55	1 649,38
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 12,250	2	ч-час	8,732		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Трубы полиэтиленовые Норма=	24.3.03.13	м	72,0	1 000,00	72 000,0
12	12	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания ----- ----- Коэфф-ты к стоимости ----- ----- Коэфф-ты к нормам	27-07-009-02	100 м	0,0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4) Норма= 46,700	1-100-34	ч-час	0,0		
	2.	Затраты труда Норма= 46,700	1	ч-час	0,0	45,55	
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 1,010	2	ч-час	0,0		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Лотки водоотводные автодорожные из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками) Норма= 104,500	11.3.04.05	м	0,0	278,00	
		Заглушка полиэтиленовая для труб пнд, пэ100, sdr7,4, диаметр 160 мм Норма= 0,000	24.3.05.02-1044	шт.	0,0	33,00	
		Дренажный сливной бачок Норма= 0,000	24.3.05.02-1044-25	шт.	0,0	300,00	
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Автомобили бортовые,	91.14.02-	маш.-ч.	0,0	172,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
		грузоподъемность до 5 т Норма= 1,010	001				
Итого по разделу 2:							
		Сумма по разделу	р.				<u>127 473,21</u> 4 956,36
Всего по разделу 2:							
<u>127 473,21</u> 4 956,36							
ИТОГО ПО РАДЕЛАМ:							
		Сумма по смете	р.				<u>131 830</u> 5 116
		В т.ч. зарплата	1				<u>5 116</u> 5 116
		В т.ч. материалы	1				<u>122 027</u>
		В т.ч. механизмы	1				<u>4 687</u>
		ЕСН (от ФОТ)	25 %				<u>1 279</u> 1 279
		Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %				<u>581</u> 581
		Транспортные+ЗСР	6 %				<u>7 322</u>
		ИТОГО1					<u>141 012</u> 6 976
		Накладные расходы	20 %				<u>28 202</u>
		ИТОГО2					<u>169 214</u> 6 976
		Сметная прибыль	23 %				<u>38 919</u>
		ИТОГО3					<u>208 134</u> 6 976
		Всего	р.				<u>208 134</u> 6 976

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 208 134

Сдал
ООО «Энергоремстрой»

М.П.

М.П.

Принят:
Государственная
администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск

М.П.

Технический надзор
МУП «Тираспольское
проектно-строительное
объединение»

М.П.

(Директор по производству,
Е.В. Запорожан)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск,

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Директор,
С.В. Данилюк)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(наименование стройки)

Договор № 3 от 04.07.2023

Подрядчик ООО "Энергоремстрой"

Заказчик Государственная администрация г.Тирасполь и г.Днестровск

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к акту № 1.2-01-04/1

на Устройство футбольного поля

по объекту: Реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е.Я.Шинкаренко (1 этап), расположенного по адресу г.Тирасполь, ул. Мира, 21, в том числе проектные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	112,34	45,55	5 117,1
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	32,568	0,00	0,0
3.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	3,529	0,00	0,0
4.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	46,045	0,00	0,0
5.	1-100-25	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	ч-час	11,526	0,00	0,0
6.	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	51,24	0,00	0,0
7.	1-100-34	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	ч-час	0,0	0,00	0,0
8.	1-100-27	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	ч-час	0,0	0,00	0,0
Итого по трудозатратам:				112,34		5 117,1

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,531	158,45	84,17
2.	03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками м400 д20 (цемент II 32,5н)	т	0,0	1 860,00	0,0
3.	04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в12,5 (м150)	м3	0,0	1 300,00	0,0
4.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,0	1 050,00	0,0
5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м400 д0 (цемент I 32,5н)	т	0,003	1 860,00	4,94
6.	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в15 (м200)	м3	1,361	1 450,00	1 973,74
7.	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3	0,04	980,00	39,04
8.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	0,256	920,00	235,19
9.	08.1.02.06	Люки чугунные	шт	5,0	680,00	3 400,0
10.	02.2.04.03	Основание под трубопроводы: гравийное	м3	14,125	160,00	2 260,0
11.	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	41,0	700,00	28 700,0
				72,0	1 000,00	72 000,0
12.	11.3.04.05	Лотки водоотводные автодорожные из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками)	м	0,0	278,00	0,0
13.	24.3.05.02-1044	Заглушка полиэтиленовая для труб пнд, пэ100, sdr7,4, диаметр 160 мм	шт.	0,0	33,00	0,0
14.	24.3.05.02-1044-25	Дренажный сливной бачок	шт.	0,0	300,00	0,0
15.	05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-9 (0,24 м3/шт)	шт.	8,0	805,00	6 440,0
16.	05.1.01.13-0043-1	Плиты покрытий КЦП 1-10-1 (0,1 м3/шт)	шт	5,0	774,00	3 870,0
17.	20.2.09.02-0032	Кольцо опорное КО 6 (0,02 м3/шт)	шт.	0,0	350,00	0,0
18.	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,0	6 000,00	0,0
19.	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,0	920,00	0,0
20.	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,0	3 200,00	0,0
21.	05.1.01.11-1	Плиты днища КЦД 10 (0,18 м3/шт)	шт	5,0	604,00	3 020,0
Итого по материалам:						122 027,08

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч.	7,425	364,64	2 707,34
2.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	60,806	24,50	1 489,92
3.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные	маш.-ч.	0,588	412,12	242,14

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
		фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				
4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,404	172,74	242,59
5.	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 квт	маш.-ч.	0,05	101,17	5,04
		Итого по машинам и механизмам:				4 687,03

Составил

