

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|--------------------------------|
|    |          | din inox pentru persoane cu dizabilitati                                                                                                     |         |        |                  |                                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |        |                  | 73 994,83                      |
|    |          | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                                                                        | 22,50 % |        |                  | 3 601,52                       |
|    |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                            | 1,00 %  |        |                  | 576,03                         |
|    |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                   | 1,00 %  |        |                  | 781,73                         |
|    |          | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                   | 1,00 %  |        |                  | 789,55                         |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |         |        |                  | <b>79 743,66<br/>16 006,75</b> |
|    |          | <b>2. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                              |         |        |                  |                                |
|    |          | <b>2.1. Lucrari interioare de apeduct<br/>si canalizare</b>                                                                                  |         |        |                  |                                |
| 16 | IA17A    | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv                                                  | buc     | 1,000  | 299,43<br>86,23  | 299,43<br>86,23                |
| 17 | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                              | buc     | 6,000  | 94,27<br>6,75    | 565,62<br>40,49                |
| 18 | RpSA19A  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm              | m       | 61,000 | 61,11<br>13,50   | 3 727,91<br>823,28             |
| 19 | RpIF12A  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru de pina la 20 mm                                                                | m       | 90,000 | 9,48<br>5,62     | 853,07<br>506,12               |
| 20 | RpIzE12A | Grunduirea si vopsirea manuala a caloriferelor                                                                                               | m2      | 6,930  | 28,20<br>19,12   | 195,44<br>132,49               |
| 21 | SC04C    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc     | 1,000  | 688,23<br>71,23  | 688,23<br>71,23                |
| 22 | RpIzD01A | Izolarea tevilor                                                                                                                             | m       | 16,000 | 16,35<br>1,95    | 261,59<br>31,19                |
| 23 | RpCB18A  | Demolarea betoanelor vechi cu mloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                               | m3      | 2,160  | 334,04<br>331,79 | 721,52<br>716,66               |



*[Handwritten signature]*