

**Lucrari de reparatie in Laborator, etajul 4 al
IMSP Spitalului Clinic Republican, "T.Mosneaga"
mun.Chisinau, str.Testemitanu, 29**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 483 042,22 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cab.72*				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,80	12,99 12,99	49,35 49,35
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	10,30	12,99 12,99	133,76 133,76
3	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	8,60	41,64 40,81	358,10 351,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: дверных полотен встроенных шкафов с двух сторон)	m2	6,10	12,99 12,99	79,22 79,22
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,05	25,74 24,12	644,85 604,15
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	25,05	10,80 9,28	270,57 232,36
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,05	13,06 4,33	327,28 108,44
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,05	51,99 21,64	1 302,32 542,18
9	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase Горизонтальная	m2	2,25	58,33 14,84	131,25 33,39

1	2	3	4	5	6	7
		гидроизоляция линокрот				
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,25	17,43 7,42	39,23 16,70
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm HE СКОЗЬЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	25,05	406,70 89,67	10 187,75 2 246,18
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	23,00	46,06 26,28	1 059,31 604,49
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,30	1 383,85 17,32	14 253,64 178,35
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,90	117,84 11,13	695,27 65,67
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	9,30	17,95 15,46	166,98 143,78

1	2	3	4	5	6	7
		latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,057	27 220,71 5 261,66	1 551,58 299,91
17	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	20,00	12,41 1,86	248,19 37,10
18	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	11,40	75,94 52,56	865,73 599,23
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок)	m2	5,10	2 141,22 34,32	10 920,21 175,04
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	60,00	21,61 7,11	1 296,70 426,70
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен 48,7 потолков 10,55 и откосов 1,1)	m2	60,35	2,85 0,93	172,15 55,98
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,40	396,62 94,31	6 108,02 1 452,31
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,80	58,99 37,72	2 937,92 1 878,58
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	49,80	23,36 14,84	1 163,56 739,11

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,55	68,67 47,31	724,44 499,10
26	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,55	28,10 19,17	296,49 202,25
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	60,35	14,67 6,18	885,08 373,20
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	60,35	21,87 17,01	1 319,85 1 026,31
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	60,35	16,25 0,93	980,90 55,98
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	60,35	27,06 17,01	1 633,01 1 026,31
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2	14,50	201,22 68,02	2 917,75 986,35

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
		<i>Total</i>	Lei			63 720,44
		Total Cab.72* Inclusiv salariu				63 720,44 15 222,48
		2. Cab.72				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных окон блоков)	m2	8,82	12,99 12,99	114,54 114,54
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери балконные с фрамугой)	m2	1,92	12,99 12,99	24,93 24,93
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (дверь входная)	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка деревянной перегородки)	m2	7,20	29,06 29,06	209,27 209,27
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	31,60	15,80 14,22	499,22 449,45
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	31,60	10,80 9,28	341,31 293,12
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	31,60	13,07 4,33	412,86 136,79
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	31,60	51,99 21,64	1 642,85 683,95
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm NE СКОЗЬЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	31,60	406,70 89,67	12 851,61 2 833,51

1	2	3	4	5	6	7
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	13,00	46,06 26,28	598,74 341,67
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,82	1 383,85 17,32	12 205,54 152,72
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	4,80	117,84 11,13	565,64 53,43
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,30	17,95 15,46	166,98 143,78
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок балк из алюмин профиля)	m2	1,92	2 141,22 34,32	4 111,14 65,90
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	31,70	21,61 7,11	685,09 225,44
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен, потолков и	m2	32,60	2,85 0,93	92,99 30,24

1	2	3	4	5	6	7
		откосов)				
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,10	58,99 37,72	1 421,77 909,11
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,10	23,36 14,84	563,09 357,68
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,50	68,67 47,31	583,67 402,11
52	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,50	28,10 19,17	238,88 162,95
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	32,60	14,67 6,18	478,10 201,60
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	32,60	21,87 17,01	712,96 554,40
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	32,60	16,25 0,93	529,87 30,24
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	32,60	27,06	882,12

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)			17,01	554,40
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	23,20	201,22 68,02	4 668,40 1 578,16
		<i>Total</i>	Lei			49 125,39
		Total Cab.72 Inclusiv salariu				49 125,39 10 608,72
		3. Cab.71				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	4,10	12,99 12,99	53,24 53,24
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
60	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	16,20	41,64 40,81	674,56 661,19
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	13,90	15,80 14,22	219,59 197,70
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	11,20	49,69 49,47	556,52 554,09
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,90	10,80 9,28	150,13 128,94
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,90	13,07 4,33	181,60 60,17
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,90	51,99 21,64	722,65 300,85
66	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,90	18,82 1,42	261,56 19,77

1	2	3	4	5	6	7
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,20	2 166,07 47,00	35 090,36 761,37
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,00	1 383,85 17,32	5 535,39 69,26
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,20	117,84 11,13	259,25 24,49
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,10	21,61 7,11	369,56 121,61
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,90	17,95 15,46	105,93 91,21
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	29,50	2,85 0,93	84,15 27,36
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,00	58,99 37,72	1 415,87 905,34
75	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,00	23,36 14,84	560,75 356,20

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,30	68,67 47,31	295,27 203,42
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,30	28,10 19,17	120,84 82,43
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	28,30	14,67 6,18	415,04 175,01
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	29,50	21,87 17,01	645,16 501,68
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	29,50	16,25 0,93	479,48 27,36
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	29,50	26,96 17,01	795,29 501,68
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,84	201,22 68,02	2 181,27 737,38

1	2	3	4	5	6	7
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(13,9*1,1)=15,3м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	15,30	524,93 98,63	8 031,37 1 509,11
		<i>Total</i>	Lei			63 728,67
		Total Cab.71 Inclusiv salariu				63 728,67 8 170,22
		4. Cab.70				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,90	12,99 12,99	76,62 76,62
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
86	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	8,60	41,64 40,81	358,10 351,00
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	18,70	15,80 14,22	295,43 265,97
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	5,00	49,69 49,47	248,45 247,36
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,70	10,80 9,28	201,98 173,46
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,70	13,07 4,33	244,32 80,95
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,70	51,99 21,64	972,19 404,74
92	CG56A1	Sapa din amestic uscat NIVELIR	m2	18,70	18,82	351,88

1	2	3	4	5	6	7
	к=2	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:			1,42	26,60
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	8,63	2 166,07 47,00	18 693,20 405,60
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,90	1 383,85 17,32	8 164,70 102,16
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,25	117,84 11,13	382,99 36,18
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,20	201,22 68,02	2 857,38 965,94
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,60	21,61 7,11	380,36 125,16
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,90	17,95 15,46	123,89 106,67
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	23,30	2,85 0,93	66,47 21,61
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,40	58,99 37,72	1 026,50 656,37
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	17,40	23,36 14,84	406,54 258,24

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,90	68,67 47,31	405,14 279,11
103	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,90	28,10 19,17	165,81 113,11
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	23,30	14,67 6,18	341,71 144,09
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	23,30	21,87 17,01	509,57 396,24
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,30	16,25 0,93	378,71 21,61
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	23,30	26,96 17,01	628,14 396,24
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,57	524,93 98,63	10 797,73 2 028,92

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(18.7*1,1)=20.57м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			48 105,07
		Total Cab.70 Inclusiv salariu				48 105,07 7 711,23
		5. Cab.69				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	10,30	12,99 12,99	133,76 133,76
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,30	12,99 12,99	29,87 29,87
111	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,30	41,64 40,81	595,44 583,65
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема 2 buc.)	m3	0,60	95,43 66,17	57,26 39,70
113	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,37	12,41 1,86	128,69 19,24
114	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,30	1 490,98 115,02	447,29 34,51
115	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (штук-ка дверного проема)	m2	4,60	75,94 52,56	349,33 241,79
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	32,20	15,80 14,22	508,70 457,99
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	32,20	10,80 9,28	347,79 298,69

1	2	3	4	5	6	7
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	32,20	<u>13,07</u> 4,33	<u>420,69</u> 139,39
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	32,20	<u>51,99</u> 21,64	<u>1 674,05</u> 696,94
120	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,20	<u>18,82</u> 1,42	<u>605,91</u> 45,80
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,20	<u>2 166,07</u> 47,00	<u>35 090,36</u> 761,37
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,20	<u>2 141,22</u> 34,32	<u>8 993,11</u> 144,15
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,30	<u>1 383,85</u> 17,32	<u>14 253,64</u> 178,35
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,60	<u>117,84</u> 11,13	<u>659,91</u> 62,33
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	34,20	<u>21,61</u> 7,11	<u>739,12</u> 243,22
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	34,80	<u>2,85</u> 0,93	<u>99,27</u> 32,28
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон,	m	5,60	<u>17,95</u> 15,46	<u>100,54</u> 86,58

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,10	58,99 37,72	1 539,75 984,55
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,10	23,36 14,84	609,82 387,37
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,70	68,67 47,31	597,40 411,58
131	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,70	28,10 19,17	244,50 166,78
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	34,80	14,67 6,18	510,37 215,20
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	24,20	201,22 68,02	4 869,62 1 646,18
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	34,80	21,87	761,07

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor			17,01	591,81
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	34,80	16,25 0,93	565,63 32,28
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	34,80	26,96 17,01	938,17 591,81
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1с заходом на стену на 10 см.(32.2*1,1)=35.42м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	35,42	524,93 98,63	18 592,89 3 493,64
		<i>Total</i>	Lei			94 463,95
		Total Cab.69 Inclusiv salariu				94 463,95 12 750,80
		6. Cab.68				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	6,00	12,99 12,99	77,92 77,92
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,90	12,99 12,99	24,67 24,67
140	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	11,10	41,64 40,81	462,20 453,04
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	18,90	15,80 14,22	298,59 268,82
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	1,20	49,69 49,47	59,63 59,37
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	18,90	10,80	204,14

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)			9,28	175,32
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,90	13,06 4,33	246,93 81,81
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,90	51,99 21,64	982,59 409,07
146	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,90	18,82 1,42	355,64 26,88
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	8,70	2 166,07 47,00	18 844,82 408,89
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,00	1 383,85 17,32	8 303,09 103,89
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,30	117,84 11,13	388,88 36,73
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	19,60	21,61 7,11	423,59 139,39
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых,	m	6,90	17,95 15,46	123,89 106,67

1	2	3	4	5	6	7
		шириной до 15 см) внутрен				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	22,45	2,85 0,93	64,04 20,82
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,60	58,99 37,72	979,31 626,19
155	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,60	23,36 14,84	387,85 246,37
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,85	68,67 47,31	401,70 276,75
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,20	201,22 68,02	2 857,38 965,94
158	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,85	28,10 19,17	164,40 112,15
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный	m2	22,45	14,67 6,18	329,25 138,83

1	2	3	4	5	6	7
		клеем, включая слой заливки)				
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	22,45	21,87 17,01	490,98 381,78
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	22,45	16,25 0,93	364,89 20,82
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	22,45	26,96 17,01	605,23 381,78
163	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1c заходом на стену на 10 см.(18,9*1,1)=20.79м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	20,79	524,93 98,63	10 913,22 2 050,62
		<i>Total</i>	Lei			52 851,37
		Total Cab.68 Inclusiv salariu				52 851,37 7 666,61
		7. Cab.67				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	4,00	12,99 12,99	51,95 51,95
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,90	12,99 12,99	24,67 24,67
166	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,00	2,14 1,86	160,45 139,14
167	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	21,20	41,64 40,81	882,76 865,27
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	13,80	15,80	218,02

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC (Разборка линолеума)			14,22	196,28
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,80	10,80 9,28	149,05 128,01
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,30	95,43 66,17	28,63 19,85
171	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,37	12,41 1,86	128,69 19,24
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,80	13,07 4,33	180,30 59,74
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,80	51,99 21,64	717,45 298,69
174	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,80	18,82 1,42	259,67 19,63
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,20	2 166,07 47,00	35 090,36 761,37
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	8,90	2 028,07 47,00	18 049,84 418,29
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,00	1 383,85 17,32	5 535,39 69,26
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,20	117,84 11,13	259,25 24,49
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	21,00	21,61	453,84

1	2	3	4	5	6	7
					7,11	149,34
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,90	17,95 15,46	105,93 91,21
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	21,60	2,85 0,93	61,62 20,04
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,20	58,99 37,72	1 014,70 648,83
183	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,20	23,36 14,84	401,87 255,28
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	17,20	14,67 6,18	252,25 106,36
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,40	68,67 47,31	302,14 208,15

1	2	3	4	5	6	7
186	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,40	28,10 19,17	123,66 84,35
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,10	201,22 68,02	2 032,36 687,04
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	21,60	21,87 17,01	472,39 367,33
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	21,60	16,25 0,93	351,08 20,04
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	21,60	26,96 17,01	582,31 367,33
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-slc заходом на стену на 10 см.(13,8*1,1)=15,18м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	15,18	524,93 98,63	7 968,38 1 497,28
		<i>Total</i>	Lei			75 858,99
		Total Cab.67 Inclusiv salariu				75 858,99 7 598,44
		8. Cab.66				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных	m2	7,70	12,99 12,99	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		оконных блоков)				
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	24,40	15,80 14,22	385,48 347,05
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	24,40	10,80 9,28	263,54 226,33
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	24,40	13,06 4,33	318,79 105,62
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,40	51,99 21,64	1 268,53 528,11
197	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	24,40	18,82 1,42	459,13 34,70
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,60	2 166,07 47,00	35 956,79 780,17
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	15,90	2 157,28 47,00	34 300,77 747,27
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,70	1 383,85 17,32	10 655,63 133,33
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	4,20	117,84 11,13	494,93 46,75
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,30	21,61 7,11	352,27 115,92
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней	m	7,90	17,95 15,46	141,84 122,13

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	17,10	2,85 0,93	48,78 15,86
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,80	58,99 37,72	637,14 407,40
206	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,80	23,36 14,84	252,34 160,29
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	17,10	14,67 6,18	250,78 105,75
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,30	68,67 47,31	432,60 298,04
209	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,30	28,10 19,17	177,05 120,77

1	2	3	4	5	6	7
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,20	201,22 68,02	3 662,28 1 238,04
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	17,10	21,87 17,01	373,98 290,80
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	17,10	16,25 0,93	277,94 15,86
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	17,10	26,96 17,01	461,00 290,80
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1c заходом на стену на 10 см.(24,4*1,1)=26,84м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	26,84	524,93 98,63	14 089,02 2 647,36
		<i>Total</i>	Lei			105 360,61
		Total Cab.66 Inclusiv salariu				105 360,61 8 878,37
		9. Cab.64-65				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	13,04	12,99 12,99	169,34 169,34
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,80	12,99 12,99	49,35 49,35
217	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	29,20	41,64 40,81	1 215,87 1 191,78

1	2	3	4	5	6	7
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	39,60	<u>15,80</u> 14,22	<u>625,61</u> 563,24
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	39,60	<u>10,80</u> 9,28	<u>427,72</u> 367,33
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	39,60	<u>13,07</u> 4,33	<u>517,38</u> 171,42
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	39,60	<u>51,99</u> 21,64	<u>2 058,76</u> 857,10
222	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	39,60	<u>18,82</u> 1,42	<u>745,15</u> 56,32
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,30	<u>95,43</u> 66,17	<u>28,63</u> 19,85
224	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	<u>12,41</u> 1,86	<u>124,09</u> 18,55
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	8,90	<u>2 028,07</u> 47,00	<u>18 049,84</u> 418,29
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,04	<u>1 383,85</u> 17,32	<u>18 045,38</u> 225,79
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	7,00	<u>117,84</u> 11,13	<u>824,89</u> 77,92
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	<u>2 141,22</u> 34,32	<u>4 496,56</u> 72,07

1	2	3	4	5	6	7
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	43,90	21,61 7,11	948,75 312,20
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	14,40	17,95 15,46	258,54 222,62
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	45,30	2,85 0,93	129,22 42,02
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,70	58,99 37,72	2 047,11 1 308,97
233	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	34,70	23,36 14,84	810,75 515,00
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,30	14,67 6,18	664,36 280,14
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,60	68,67 47,31	727,87 501,46

1	2	3	4	5	6	7
236	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,60	28,10 19,17	297,90 203,21
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	45,30	21,87 17,01	990,71 770,37
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,30	16,25 0,93	736,29 42,02
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	45,30	26,96 17,01	1 221,24 770,37
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,50	201,22 68,02	6 137,33 2 074,73
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см (39,6,4*1,1)=43,56м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	43,56	524,93 98,63	22 865,78 4 296,53
		<i>Total</i>	Lei			85 214,42
		Total Cab.64-65 Inclusiv salariu				85 214,42 15 598,00
		10. Cab.60*				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	4,90	12,99	63,63

1	2	3	4	5	6	7
		(ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)			12,99	63,63
243	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	11,70	41,64 40,81	487,18 477,53
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	21,00	15,80 14,22	331,76 298,69
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	21,00	10,80 9,28	226,82 194,80
246	RpCP45D	Demontarea-Демонтаж мет каркаса из уголка № 40	kg	27,00	1,52 1,24	41,06 33,39
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и витражей)	kg	150,00	2,14 1,86	320,89 278,28
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	21,00	13,07 4,33	274,37 90,90
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	21,00	51,99 21,64	1 091,77 454,52
250	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	21,00	18,82 1,42	395,16 29,87
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,30	95,43 66,17	28,63 19,85
252	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	12,41 1,86	124,09 18,55
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Aluminev peregorodka - глухая - белые	m2	16,80	2 028,07 47,00	34 071,60 789,57
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria	m2	4,90	1 383,85 17,32	6 780,86 84,84

1	2	3	4	5	6	7
		GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,70	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{318,17}{30,05}$
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	$\frac{2\ 141,22}{34,32}$	$\frac{4\ 496,56}{72,07}$
257	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	22,40	$\frac{21,61}{7,11}$	$\frac{484,10}{159,30}$
258	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,30	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{113,11}{97,40}$
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	23,00	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{65,61}{21,33}$
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,00	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{1\ 120,89}{716,73}$
261	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	19,00	$\frac{23,36}{14,84}$	$\frac{443,93}{281,99}$
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	$\frac{14,67}{6,18}$	$\frac{337,31}{142,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,00	68,67 47,31	274,67 189,23
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,00	28,10 19,17	112,41 76,68
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	23,00	21,87 17,01	503,01 391,14
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,00	16,25 0,93	373,83 21,33
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	23,00	26,96 17,01	620,06 391,14
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	17,60	201,22 68,02	3 541,54 1 197,22
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire	m2	23,10	524,93 98,63	12 125,80 2 278,46

1	2	3	4	5	6	7
		rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(21*1,1)=23,1м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			69 168,83
		Total Cab.60* Inclusiv salariu				69 168,83 8 900,75
		11. Cab.60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,74	12,99 12,99	74,54 74,54
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,90	12,99 12,99	24,67 24,67
272	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	7,50	41,64 40,81	312,30 306,11
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	18,40	15,80 14,22	290,69 261,71
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,40	10,80 9,28	198,74 170,68
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,40	13,06 4,33	240,40 79,65
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,40	51,99 21,64	956,60 398,25
277	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,40	18,82 1,42	346,23 26,17
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	9,40	2 028,07 47,00	19 063,87 441,78
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,74	1 383,85 17,32	7 943,29 99,39

1	2	3	4	5	6	7
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,10	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{365,31}{34,51}$
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	$\frac{2\ 141,22}{34,32}$	$\frac{4\ 496,56}{72,07}$
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	18,00	$\frac{21,61}{7,11}$	$\frac{389,01}{128,01}$
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,80	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{122,09}{105,13}$
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	18,70	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{53,34}{17,35}$
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,00	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{825,92}{528,11}$
286	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,00	$\frac{23,36}{14,84}$	$\frac{327,10}{207,78}$
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный	m2	18,70	$\frac{14,67}{6,18}$	$\frac{274,25}{115,64}$

1	2	3	4	5	6	7
		клеем, включая слой заливки)				
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,70	68,67 47,31	322,74 222,35
289	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,70	28,10 19,17	132,09 90,10
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	18,70	21,87 17,01	408,97 318,01
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,70	16,25 0,93	303,94 17,35
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	18,70	26,96 17,01	504,13 318,01
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,70	201,22 68,02	2 756,77 931,93
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см18,4*1,1)=20,24м2 с установкой мет профиля	m2	20,24	524,93 98,63	10 624,51 1 996,37

1	2	3	4	5	6	7
		DOLKEN HK 25*25 и EL 3				
		<i>Total</i>	Lei			51 358,05
		Total Cab.60 Inclusiv salariu				51 358,05 6 985,67
		12. Cab.59				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	3,70	12,99 12,99	48,05 48,05
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,30	95,43 66,17	28,63 19,85
297	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	12,41 1,86	124,09 18,55
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	11,50	15,80 14,22	181,68 163,57
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	11,50	10,80 9,28	124,21 106,67
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	11,50	13,07 4,33	150,25 49,78
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,50	51,99 21,64	597,87 248,91
302	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	11,50	18,82 1,42	216,40 16,36
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Aluminev peregorodka - глухая - белые	m2	16,50	2 028,07 47,00	33 463,18 775,47
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE	m2	3,70	1 383,85 17,32	5 120,24 64,07

1	2	3	4	5	6	7
		(24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,00	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{235,68}{22,26}$
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	$\frac{2\ 141,22}{34,32}$	$\frac{4\ 496,56}{72,07}$
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,20	$\frac{21,61}{7,11}$	$\frac{306,88}{100,98}$
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,70	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{102,34}{88,12}$
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	14,30	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{40,79}{13,26}$
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,10	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{595,84}{381,00}$
311	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,10	$\frac{23,36}{14,84}$	$\frac{235,98}{149,90}$
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	14,30	$\frac{14,67}{6,18}$	$\frac{209,72}{88,43}$

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,20	68,67 47,31	288,40 198,69
314	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,20	28,10 19,17	118,03 80,52
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	14,30	21,87 17,01	312,74 243,19
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,30	16,25 0,93	232,43 13,26
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	14,30	26,96 17,01	385,51 243,19
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,50	201,22 68,02	1 710,40 578,20
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на	m2	12,65	524,93 98,63	6 640,32 1 247,73

1	2	3	4	5	6	7
		стену на 10 см11,5*1,1)=12,65м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			55 966,24
		Total Cab.59 Inclusiv salariu				55 966,24 5 032,09
		13. Cab.58				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	7,40	12,99 12,99	96,10 96,10
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,90	12,99 12,99	24,67 24,67
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (дверь балконная))	m2	1,84	12,99 12,99	23,89 23,89
323	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,70	41,64 40,81	612,10 599,97
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,30	95,43 66,17	28,63 19,85
325	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,60	1 490,98 115,02	894,59 69,01
326	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	12,41 1,86	124,09 18,55
327	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (штук-ка дверного проема)	m2	4,00	75,94 52,56	303,77 210,26
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	17,60	49,69 49,47	874,54 870,71
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,60	75,94 52,56	1 336,57 925,13

1	2	3	4	5	6	7
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	22,60	15,80 14,22	357,04 321,44
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	22,60	10,80 9,28	244,10 209,64
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	22,60	13,06 4,33	295,27 97,83
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,60	51,99 21,64	1 174,95 489,15
334	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	22,60	18,82 1,42	425,26 32,14
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,40	1 383,85 17,32	10 240,48 128,13
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	4,00	117,84 11,13	471,37 44,52
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	7,70	17,95 15,46	138,25 119,04
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,80	21,61 7,11	255,02 83,92

1	2	3	4	5	6	7
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	35,60	2,85 0,93	101,55 33,02
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,40	58,99 37,72	1 734,44 1 109,04
342	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,40	23,36 14,84	686,92 436,34
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	35,60	14,67 6,18	522,10 220,15
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,20	68,67 47,31	425,74 293,31
345	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,20	28,10 19,17	174,24 118,86
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	35,60	21,87 17,01	778,57 605,41
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	35,60	16,25	578,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu OSCAR ZERO MUCIGAI			0,93	33,02
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	35,60	26,96 17,01	959,74 605,41
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	17,40	201,22 68,02	3 501,30 1 183,62
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см22,6*1,1)=24,86м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	24,86	524,93 98,63	13 049,67 2 452,06
		<i>Total</i>	Lei			44 930,13
		Total Cab.58 Inclusiv salariu				44 930,13 11 546,30
		14. Cab.57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	4,10	12,99 12,99	53,24 53,24
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,00	12,99 12,99	51,95 51,95
353	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,30	41,64 40,81	595,44 583,65
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	13,90	15,80 14,22	219,59 197,70
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,90	10,80 9,28	150,13 128,94

1	2	3	4	5	6	7
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,90	<u>13,07</u> 4,33	<u>181,60</u> 60,17
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,90	<u>51,99</u> 21,64	<u>722,65</u> 300,85
358	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,90	<u>18,82</u> 1,42	<u>261,56</u> 19,77
359	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - дверь	m3	0,30	<u>1 490,98</u> 115,02	<u>447,29</u> 34,51
360	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (штук-ка дверного проема)	m2	4,50	<u>75,94</u> 52,56	<u>341,74</u> 236,54
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,20	<u>2 166,07</u> 47,00	<u>35 090,36</u> 761,37
362	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	7,30	<u>2 157,28</u> 47,00	<u>15 748,15</u> 343,09
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,10	<u>1 383,85</u> 17,32	<u>5 673,78</u> 70,99
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,22	<u>117,84</u> 11,13	<u>261,61</u> 24,71
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой,	m	5,90	<u>17,95</u> 15,46	<u>105,93</u> 91,21

1	2	3	4	5	6	7
		известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	15,40	21,61 7,11	332,82 109,52
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	19,60	2,85 0,93	55,91 18,18
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,30	58,99 37,72	961,61 614,88
369	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,30	23,36 14,84	380,84 241,92
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	19,60	14,67 6,18	287,45 121,21
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,30	68,67 47,31	226,60 156,12
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,30	28,10 19,17	92,74 63,26

1	2	3	4	5	6	7
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	19,60	<u>21,87</u> 17,01	<u>428,65</u> 333,32
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	19,60	<u>16,25</u> 0,93	<u>318,57</u> 18,18
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	19,60	<u>26,96</u> 17,01	<u>528,40</u> 333,32
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,50	<u>201,22</u> 68,02	<u>2 112,85</u> 714,25
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см13,9*1,1)=15,296м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	15,29	<u>524,93</u> 98,63	<u>8 026,12</u> 1 508,13
378		ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ		0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Демонтаж обшивки дверей и полок встроенных шкафов)	m2	15,50	<u>29,06</u> 29,06	<u>450,50</u> 450,50
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor (Снятие наличников по периметру существ окна)	m	6,50	<u>14,70</u> 14,53	<u>95,55</u> 94,46
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами,	m2	8,90	<u>200,69</u> 78,85	<u>1 786,14</u> 701,73

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)				
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	11,90	2,85 0,93	33,95 11,04
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, коллон и ригеля	m2	3,00	68,67 47,31	206,00 141,92
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	11,90	21,87 17,01	260,25 202,37
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	11,90	16,25 0,93	193,42 11,04
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	11,90	26,96 17,01	320,81 202,37
		<i>Total</i>	Lei			77 004,22
		Total Cab.57 Inclusiv salariu				77 004,22 9 006,40
		15. Cab.56-51a				
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	17,30	12,99 12,99	224,66 224,66
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
389	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,00	2,14 1,86	160,45 139,14
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	41,50	15,80 14,22	655,63 590,26

1	2	3	4	5	6	7
391	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	32,90	41,64 40,81	1 369,94 1 342,79
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,30	95,43 66,17	28,63 19,85
393	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	12,41 1,86	124,09 18,55
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	9,20	49,69 49,47	457,14 455,14
395	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (штук-ка дверного проема)	m2	9,20	75,94 52,56	698,66 483,59
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice - полы	m2	15,10	25,74 24,12	388,71 364,18
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора) (41,5+15,1+2,7 площ пола под перер)	m2	59,30	10,80 9,28	640,50 550,07
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	59,30	13,06 4,33	774,76 256,70
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,30	51,99 21,64	3 082,95 1 283,49
400	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	59,30	18,82 1,42	1 115,85 84,34
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	11,03	2 028,07 47,00	22 369,63 518,39
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria	m2	17,30	1 383,85 17,32	23 940,57 299,55

1	2	3	4	5	6	7
		GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	9,35	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{1\ 101,82}{104,08}$
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	16,80	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{301,63}{259,73}$
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	$\frac{2\ 141,22}{34,32}$	$\frac{4\ 496,56}{72,07}$
406	RpCR29A	Curatarea vopselei 33,7+17	m2	0,00	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов (9,2+44,6+17))	m2	61,60	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{175,72}{57,14}$
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,60	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{2\ 631,15}{1\ 682,42}$
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,60	$\frac{23,36}{14,84}$	$\frac{1\ 042,06}{661,94}$
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,60	$\frac{14,67}{6,18}$	$\frac{903,41}{380,93}$

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,00	68,67 47,31	1 167,34 804,23
412	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,00	28,10 19,17	477,76 325,90
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	61,60	21,87 17,01	1 347,19 1 047,57
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,60	16,25 0,93	1 001,22 57,14
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	61,60	26,96 17,01	1 660,67 1 047,57
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	40,00	201,22 68,02	8 048,96 2 720,96
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire	m2	65,20	524,93 98,63	34 225,19 6 430,99

1	2	3	4	5	6	7
		rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см59,3*1,1)=65,2м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			114 640,12
		Total Cab.56-51a Inclusiv salariu				114 640,12 22 310,65
		16. Cab.50-49				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,90	12,99 12,99	76,62 76,62
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,00	12,99 12,99	51,95 51,95
420	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,00	2,14 1,86	160,45 139,14
421	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	18,10	41,64 40,81	753,67 738,74
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic (Разборка мозаичных полов)	m2	18,50	29,97 28,45	554,47 526,26
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,50	10,80 9,28	199,82 171,61
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	19,00	49,69 49,47	944,10 939,97
425	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (штук-ка)	m2	19,00	75,94 52,56	1 442,89 998,72
426	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,30	1 490,98 115,02	447,29 34,51
427	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (штук-ка дверного проема)	m2	4,50	75,94 52,56	341,74 236,54
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,50	13,06 4,33	241,70 80,08
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	18,50	51,99	961,80

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			21,64	400,41
430	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	8,90	2 166,07 47,00	19 278,04 418,29
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,90	1 383,85 17,32	8 164,70 102,16
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,20	117,84 11,13	377,09 35,62
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,90	17,95 15,46	123,89 106,67
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,90	2 141,22 34,32	4 068,31 65,21
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,50	21,61 7,11	248,53 81,78
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	11,50	2,85 0,93	32,80 10,67
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	30,50	396,62 94,31	12 097,06 2 876,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски - потолок	m2	18,50	9,57 8,35	177,11 154,45
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,50	2,85 0,93	52,77 17,16
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	18,50	14,67 6,18	271,32 114,40
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,50	68,67 47,31	1 270,34 875,19
442	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,50	28,10 19,17	519,91 354,65
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	18,50	21,87 17,01	404,59 314,61
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,50	16,25 0,93	300,69 17,16
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за	m2	18,50	26,96 17,01	498,74 314,61

1	2	3	4	5	6	7
		2 raza)				
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки 60*60 на клею, площадью: более 16 м2)	m2	18,50	406,23 77,30	7 515,16 1 430,05
		<i>Total</i>	Lei			61 577,57
		Total Cab.50-49 Inclusiv salariu				61 577,57 11 683,55
		17. Cab.48-spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	4,10	12,99 12,99	53,24 53,24
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	20,60	49,69 49,47	1 023,60 1 019,12
450	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	20,60	75,94 52,56	1 564,39 1 082,82
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic (Разборка мозаичных полов)	m2	12,70	29,97 28,45	380,64 361,27
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	12,70	10,80 9,28	137,17 117,81
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	12,70	13,07 4,33	165,93 54,98
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,70	51,99 21,64	660,26 274,88
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	6,80	29,06 29,06	197,64 197,64

1	2	3	4	5	6	7
		etc. (Демонтаж обшивки дверей и полок встроенных шкафов)				
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,10	<u>1 383,85</u> 17,32	<u>5 673,78</u> 70,99
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,30	<u>117,84</u> 11,13	<u>271,04</u> 25,60
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,90	<u>17,95</u> 15,46	<u>105,93</u> 91,21
459	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	<u>2 141,22</u> 34,32	<u>4 496,56</u> 72,07
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,60	<u>21,61</u> 7,11	<u>358,75</u> 118,05
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	16,60	<u>2,85</u> 0,93	<u>47,35</u> 15,40
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	37,20	<u>396,62</u> 94,31	<u>14 754,45</u> 3 508,18
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски - потолок	m2	12,70	<u>9,57</u> 8,35	<u>121,58</u> 106,02
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,70	<u>2,85</u> 0,93	<u>36,23</u> 11,78

1	2	3	4	5	6	7
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	12,70	14,67 6,18	186,25 78,54
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,70	68,67 47,31	872,07 600,81
467	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,70	28,10 19,17	356,91 243,46
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	12,70	21,87 17,01	277,75 215,98
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	12,70	16,25 0,93	206,42 11,78
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	12,70	26,96 17,01	342,38 215,98
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки 60*60 на клею, площадью: более 16 м2)	m2	12,70	406,23 77,30	5 159,06 981,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 476,66
		Total Cab.48-spalatoria Inclusiv salariu				37 476,66 9 556,60
		18. Cab.74-depozit				
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	21,20	12,99 12,99	275,31 275,31
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,50	12,99 12,99	19,48 19,48
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	16,90	15,80 14,22	266,99 240,37
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	16,90	10,80 9,28	182,54 156,76
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	16,90	13,06 4,33	220,80 73,16
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,90	51,99 21,64	878,61 365,78
478	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	16,90	18,82 1,42	318,01 24,04
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,50	2 141,22 34,32	3 211,83 51,48
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,20	1 383,85 17,32	29 337,58 367,08
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	11,50	117,84 11,13	1 355,18 128,01
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	19,00	17,95 15,46	341,13 293,74

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
483	RpCR29A	Curatarea vopselei co стен, колонн 59,3 и потолка 16,9	m2	76,20	21,61 7,11	1 646,80 541,90
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов 59,3+16,9+1,9)	m2	78,10	2,85 0,93	222,79 72,45
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,20	58,99 37,72	3 610,46 2 308,61
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,90	68,67 47,31	1 160,47 799,50
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	78,10	14,67 6,18	1 145,40 482,97
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	78,10	21,87 17,01	1 708,04 1 328,17
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	78,10	16,25 0,93	1 269,41 72,45
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	78,10	26,96	2 105,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)			17,01	1 328,17
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(16,9*1,1)=18,59м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	18,59	524,93 98,63	9 758,38 1 833,62
		<i>Total</i>	Lei			59 034,70
		Total Cab.74-depozit Inclusiv salariu				59 034,70 10 763,05
		19. Cab.77				
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,00	12,99 12,99	64,93 64,93
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,00	12,99 12,99	51,95 51,95
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка:дверных полотен встроенных шкафов)	m2	4,50	12,99 12,99	58,44 58,44
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно в встроено шкафа)	m2	4,50	2 141,22 34,32	9 635,48 154,45
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	32,60	49,69 49,47	1 619,88 1 612,79
497	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice - полы	m2	18,00	25,74 24,12	463,37 434,12
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка	m2	18,00	10,80 9,28	194,42 166,97

1	2	3	4	5	6	7
		полов из цементного раствора)				
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,00	13,06 4,33	235,17 77,92
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,00	51,99 21,64	935,80 389,59
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,00	2 141,22 34,32	8 564,87 137,28
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,00	1 383,85 17,32	6 919,24 86,58
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,90	117,84 11,13	341,74 32,28
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,40	17,95 15,46	114,91 98,94
505	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски со стен 5,8 и потолка 2,6	m2	7,40	21,61 7,11	159,93 52,63
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 5,8 и потолков 2,6 и откосов 0,6)	m2	9,00	2,85 0,93	25,67 8,35
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	6,40	58,99 37,72	377,56 241,42

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
508	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,40	23,36 14,84	149,53 94,99
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,60	68,67 47,31	178,53 123,00
510	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,60	28,10 19,17	73,07 49,84
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	9,00	14,67 6,18	131,99 55,66
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	9,00	21,87 17,01	196,83 153,05
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	15,30	16,25 0,93	248,68 14,19
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за	m2	15,30	26,96 17,01	412,47 260,19

1	2	3	4	5	6	7
		2 raza)				
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,60	2,85 0,93	92,99 30,24
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,60	396,62 94,31	12 929,98 3 074,38
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,50	201,22 68,02	3 118,97 1 054,37
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки 60*60 на клею, площадью: более 16 м2)	m2	18,00	406,23 77,30	7 312,05 1 391,40
		<i>Total</i>	Lei			54 608,45
		Total Cab.77 Inclusiv salariu				54 608,45 9 969,94
		20. Cab.78				
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	4,90	12,99 12,99	63,63 63,63
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,90	12,99 12,99	24,67 24,67
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: дверных полотен встроенных шкафов)	m2	4,50	12,99 12,99	58,44 58,44
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,50	2 141,22 34,32	9 635,48 154,45

1	2	3	4	5	6	7
		(Дверное полотно в встроен шкаф)				
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	32,90	49,69 49,47	1 634,78 1 627,63
524	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	18,50	15,80 14,22	292,27 263,13
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,50	10,80 9,28	199,82 171,61
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,50	13,06 4,33	241,70 80,08
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,50	51,99 21,64	961,80 400,41
528	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,50	18,82 1,42	348,11 26,31
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,90	2 141,22 34,32	4 068,31 65,21
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,90	1 383,85 17,32	6 780,86 84,84
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,70	117,84 11,13	318,17 30,05
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой,	m	6,30	17,95 15,46	113,11 97,40

1	2	3	4	5	6	7
		известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	8,32	2 157,28 47,00	17 948,58 391,03
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,20	21,61 7,11	306,88 100,98
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	14,80	2,85 0,93	42,22 13,73
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,20	58,99 37,72	719,73 460,21
537	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,20	23,36 14,84	285,05 181,07
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,60	68,67 47,31	178,53 123,00
539	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,60	28,10 19,17	73,07 49,84
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,80	14,67 6,18	217,05 91,52

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	14,80	21,87 17,01	323,68 251,69
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,80	16,25 0,93	240,55 13,73
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	14,80	26,96 17,01	398,99 251,69
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,90	2,85 0,93	93,85 30,52
545	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	32,90	75,94 52,56	2 498,48 1 729,36
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,90	396,62 94,31	13 048,96 3 102,67
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,90	201,22 68,02	3 199,46 1 081,58
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский	m2	20,35	524,93 98,63	10 682,25 2 007,22

1	2	3	4	5	6	7
		линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1 (18,5*1,1)=20.35м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			74 998,50
		Total Cab.78 Inclusiv salariu				74 998,50 13 027,71
		21. Cab.79				
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	9,80	12,99 12,99	127,27 127,27
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	5,70	12,99 12,99	74,02 74,02
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: дверных полотен встроенных шкафов)	m2	4,50	12,99 12,99	58,44 58,44
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно в встроен шкаф)	m2	4,50	2 141,22 34,32	9 635,48 154,45
553	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	7,02	41,64 40,81	292,31 286,52
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	35,90	15,80 14,22	567,16 510,61
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	35,90	10,80 9,28	387,76 333,01
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,90	13,07 4,33	469,04 155,40
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,90	51,99 21,64	1 866,41 777,02
558	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,90	18,82 1,42	675,53 51,06

1	2	3	4	5	6	7
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	5,70	2 141,22 34,32	12 204,94 195,63
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,80	1 383,85 17,32	13 561,71 169,69
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,65	117,84 11,13	665,80 62,89
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	16,40	17,95 15,46	294,45 253,54
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	5,10	21,61 7,11	110,22 36,27
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)	m2	6,70	2,85 0,93	19,11 6,21
565	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,70	68,67 47,31	460,07 316,96
566	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	6,70	28,10 19,17	188,29 128,44

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	6,70	$\frac{14,67}{6,18}$	$\frac{98,26}{41,43}$
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	6,70	$\frac{21,87}{17,01}$	$\frac{146,53}{113,94}$
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	6,70	$\frac{16,25}{0,93}$	$\frac{108,90}{6,21}$
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	6,70	$\frac{26,96}{17,01}$	$\frac{180,63}{113,94}$
571	RpCB15A к 3/пл=0,5	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	50,00	$\frac{29,51}{24,74}$	$\frac{1\ 475,45}{1\ 236,80}$
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,00	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{142,63}{46,38}$
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,00	$\frac{396,62}{94,31}$	$\frac{19\ 831,25}{4\ 715,30}$
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток)	m2	30,80	$\frac{201,22}{68,02}$	$\frac{6\ 197,70}{2\ 095,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1 (35,9*1,1)=39,49м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	39,49	524,93 98,63	20 729,34 3 895,09
		<i>Total</i>	Lei			90 568,67
		Total Cab.79 Inclusiv salariu				90 568,67 15 961,67
		22. Cab.80				
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	10,20	12,99 12,99	132,46 132,46
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,90	12,99 12,99	24,67 24,67
578	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей и окон)	kg	75,00	2,14 1,86	160,45 139,14
579	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	1,37	41,64 40,81	57,05 55,92
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	4,50	49,69 49,47	223,60 222,62
581	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	4,50	75,94 52,56	341,74 236,54
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно в встроен шкаф)	m2	5,80	2 141,22 34,32	12 419,06 199,06
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	25,20	15,80 14,22	398,11 358,42

1	2	3	4	5	6	7
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	25,20	<u>10,80</u> 9,28	<u>272,19</u> 233,76
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,20	<u>13,07</u> 4,33	<u>329,24</u> 109,09
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,20	<u>51,99</u> 21,64	<u>1 310,12</u> 545,43
587	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	25,20	<u>18,82</u> 1,42	<u>474,19</u> 35,84
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,90	<u>2 141,22</u> 34,32	<u>4 068,31</u> 65,21
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,20	<u>1 383,85</u> 17,32	<u>14 115,25</u> 176,62
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,50	<u>117,84</u> 11,13	<u>648,13</u> 61,22
591	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,20	<u>17,95</u> 15,46	<u>165,18</u> 142,23
592	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	45,00	<u>21,61</u> 7,11	<u>972,52</u> 320,02
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 45,9	m2	55,50	<u>2,85</u> 0,93	<u>158,32</u> 51,48

1	2	3	4	5	6	7
		потолков 5,1 +4,5)				
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,40	58,99 37,72	2 973,32 1 901,21
595	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,40	23,36 14,84	1 177,58 748,02
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,10	68,67 47,31	350,20 241,27
597	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,10	28,10 19,17	143,33 97,77
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	55,50	14,67 6,18	813,95 343,21
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	55,50	21,87 17,01	1 213,78 943,83
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	55,50	16,25 0,93	902,07 51,48
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	55,50	26,96	1 496,22

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)			17,01	943,83
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	21,30	201,22 68,02	4 286,07 1 448,91
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1 (25,2*1,1)=27,72м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	27,72	524,93 98,63	14 550,95 2 734,16
		<i>Total</i>	Lei			64 178,07
		Total Cab.80 Inclusiv salariu				64 178,07 12 563,43
		23. Cab.80-кладовая				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	6,40	12,99 12,99	83,11 83,11
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,50	12,99 12,99	19,48 19,48
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	10,90	15,80 14,22	172,20 155,03
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки потолка из дерева, фанеры, ДВП)	m2	2,50	29,06 29,06	72,66 72,66
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	10,90	10,80 9,28	117,73 101,11
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	10,90	13,06 4,33	142,41 47,18

1	2	3	4	5	6	7
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,90	51,99 21,64	566,68 235,92
611	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	10,90	18,82 1,42	205,10 15,50
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,20	95,43 66,17	19,09 13,23
613	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara- Закладка окон проема	m3	0,10	1 490,98 115,02	149,10 11,50
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,037	27 220,71 5 261,66	1 007,17 194,68
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime (Штукатурка заложеного проема и перегородки)	m2	4,20	57,23 37,10	240,37 155,84
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля 10,7*-2,1 и 1,2*2,1)	m2	4,02	2 141,22 34,32	8 607,69 137,97
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,16	1 383,85 17,32	5 756,81 72,03
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	10,00	21,61 7,11	216,12 71,12
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 10 м2+ 4,2)	m2	14,20	2,85 0,93	40,51 13,17
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,20	58,99 37,72	837,72 535,66

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. местами				
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	14,20	21,87 17,01	310,55 241,49
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	39,60	16,25 0,93	643,64 36,73
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	39,60	26,96 17,01	1 067,58 673,44
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,90	201,22 68,02	2 193,34 741,46
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl- s1.(10,9*1,1)=12м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	12,00	524,93 98,63	6 299,11 1 183,62
		<i>Total</i>	Lei			28 768,17
		Total Cab.80-кладовая Inclusiv salariu				28 768,17 4 811,94
		24. Cab.82				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	10,50	12,99 12,99	136,36 136,36
627	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	6,70	41,64 40,81	278,98 273,46
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	35,80	15,80	565,58

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC (Разборка линолеума)			14,22	509,19
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	3,50	49,69 49,47	173,91 173,15
630	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	3,50	75,94 52,56	265,80 183,97
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,25	95,43 66,17	23,86 16,54
632	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	12,41 1,86	124,09 18,55
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,50	1 383,85 17,32	14 530,41 181,81
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,70	117,84 11,13	671,70 63,45
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,20	17,95 15,46	165,18 142,23
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime Штукатурка перегородки	m2	3,70	57,23 37,10	211,76 137,28

1	2	3	4	5	6	7
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	35,80	10,80 9,28	386,68 332,08
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,80	13,06 4,33	467,73 154,97
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,80	51,99 21,64	1 861,21 774,86
641	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,80	18,82 1,42	673,65 50,92
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,30	21,61 7,11	1 151,90 379,05
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 56.3 потолков 5,1)	m2	61,40	2,85 0,93	175,15 56,95
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,30	58,99 37,72	3 321,38 2 123,77
645	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,30	23,36 14,84	1 315,43 835,58
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,10	68,67 47,31	350,20 241,27
647	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	5,10	28,10 19,17	143,33 97,77

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	61,40	14,67 6,18	900,48 379,70
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	61,40	21,87 17,01	1 342,81 1 044,17
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,40	16,25 0,93	997,97 56,95
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	61,40	26,96 17,01	1 655,28 1 044,17
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,70	201,22 68,02	6 177,58 2 088,34
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance-Bfls1.(35.8*1,1)=39,38м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	39,38	524,93 98,63	20 671,59 3 884,24
		Total	Lei			63 236,54
		Total Cab.82				63 236,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 452,86
		25. Cab. depozit (деформац шов)				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,20	12,99 12,99	54,54 54,54
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	4,40	15,80 14,22	69,51 62,58
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	4,40	10,80 9,28	47,52 40,81
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	4,40	13,06 4,33	57,49 19,05
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,40	51,99 21,64	228,75 95,23
659	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	4,40	18,82 1,42	82,79 6,26
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,20	2 141,22 34,32	8 993,11 144,15
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	3,10	167,66 53,12	519,74 164,67
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	25,70	2,85 0,93	73,31 23,84
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,20	58,99 37,72	1 073,70 686,55
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	4,40	68,67 47,31	302,14 208,15

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	25,70	14,67 6,18	376,91 158,93
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	25,70	21,87 17,01	562,06 437,05
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	25,70	16,25 0,93	417,72 23,84
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	25,70	26,96 17,01	692,85 437,05
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(4,4*1,1)=4,84м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	4,84	524,93 98,63	2 540,64 477,39
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu установка алюмин профиля в середине во вертикали деф шва Т	m	2,50	13,81 8,04	34,53 20,10
		Total	Lei			16 127,31
		Total Cab. depozit (деформац				16 127,31

1	2	3	4	5	6	7
		шов) Inclusiv salariu				3 060,21
		26. Cab.46				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,10	12,99 12,99	66,23 66,23
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,00	12,99 12,99	51,95 51,95
673	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,00	2,14 1,86	160,45 139,14
674	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - закладка дверн проема	m3	0,25	1 490,98 115,02	372,75 28,76
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	2,20	49,69 49,47	109,32 108,84
676	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (2,2+4,0)	m2	6,20	75,94 52,56	470,84 325,90
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	17,20	15,80 14,22	271,73 244,64
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	17,20	10,80 9,28	185,78 159,55
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,20	13,07 4,33	224,72 74,46
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,20	51,99 21,64	894,21 372,28
681	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,20	18,82 1,42	323,65 24,46
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07

1	2	3	4	5	6	7
		(Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)				
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,10	$\frac{1\,383,85}{17,32}$	$\frac{7\,057,63}{88,31}$
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,80	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{329,96}{31,17}$
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,50	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{116,70}{100,49}$
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	42,50	$\frac{21,61}{7,11}$	$\frac{918,49}{302,24}$
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 42,8 потолков 2,5)	m2	45,30	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{129,22}{42,02}$
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,80	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{2\,524,96}{1\,614,52}$
689	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,80	$\frac{23,36}{14,84}$	$\frac{1\,000,00}{635,22}$
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	2,50	$\frac{68,67}{47,31}$	$\frac{171,67}{118,27}$

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
691	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,50	28,10 19,17	70,26 47,93
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,30	14,67 6,18	664,36 280,14
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	45,30	21,87 17,01	990,71 770,37
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,30	16,25 0,93	736,29 42,02
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	45,30	26,96 17,01	1 221,24 770,37
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,75	201,22 68,02	2 968,05 1 003,35
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1 (17,2*1,1)=18,92м2 c	m2	18,92	524,93 98,63	9 931,60 1 866,17

1	2	3	4	5	6	7
		установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			36 459,32
		Total Cab.46 Inclusiv salariu				36 459,32 9 380,85
		27. Cab.45				
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,05	12,99 12,99	65,58 65,58
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
700	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi) (Разборка: сущ дверн блока пл)	m2	1,70	12,99 12,99	22,08 22,08
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Монтаж суц двери без стоимости дверного блока)	m2	1,70	50,01 34,32	85,01 58,35
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	18,60	15,80 14,22	293,85 264,55
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,60	10,80 9,28	200,90 172,53
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,60	13,07 4,33	243,01 80,52
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,60	51,99 21,64	967,00 402,58
706	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,60	18,82 1,42	350,00 26,46
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07

1	2	3	4	5	6	7
		алюмин профиля)				
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,05	$\frac{1\,383,85}{17,32}$	$\frac{6\,988,43}{87,44}$
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,80	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{329,96}{31,17}$
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,40	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{114,91}{98,94}$
711	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штук-ка заложен проема	m2	2,20	$\frac{75,94}{52,56}$	$\frac{167,07}{115,64}$
712	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	39,00	$\frac{21,61}{7,11}$	$\frac{842,85}{277,35}$
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 36,4+2,2+0,6+ потолков 2,6)	m2	41,80	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{119,24}{38,77}$
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,20	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{2\,312,58}{1\,478,72}$
715	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,20	$\frac{23,36}{14,84}$	$\frac{915,89}{581,79}$
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	2,60	68,67	178,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			47,31	123,00
717	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,60	28,10 19,17	73,07 49,84
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	41,80	14,67 6,18	613,03 258,49
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	41,80	21,87 17,01	914,16 710,85
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1 m2=0.1 kg	m2	41,80	2,25 0,93	94,16 38,77
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	41,80	27,26 17,01	1 139,43 710,85
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	16,20	201,22 68,02	3 259,83 1 101,99
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,46	524,93 98,63	10 739,99 2 018,07

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1 (18,6*1,1)=20,46м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5				
		<i>Total</i>	Lei			35 554,38
		Total Cab.45 Inclusiv salariu				35 554,38 8 913,68
		28. Cab.44				
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,05	12,99 12,99	65,58 65,58
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	17,60	15,80 14,22	278,05 250,33
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	17,60	10,80 9,28	190,10 163,26
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,60	13,07 4,33	229,94 76,19
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,60	51,99 21,64	915,01 380,93
730	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,60	18,82 1,42	331,18 25,03
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria	m2	5,05	1 383,85 17,32	6 988,43 87,44

1	2	3	4	5	6	7
		GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,80	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{329,96}{31,17}$
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,40	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{114,91}{98,94}$
735	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	63,70	$\frac{21,61}{7,11}$	$\frac{1\ 376,66}{453,01}$
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен+ потолков)	m2	64,30	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{183,42}{59,64}$
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri - preparare manuala a mortarului	m2	46,70	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{2\ 755,04}{1\ 761,64}$
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,60	$\frac{68,67}{47,31}$	$\frac{1\ 208,54}{832,61}$
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	64,30	$\frac{14,67}{6,18}$	$\frac{943,01}{397,63}$
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	64,30	21,87	1 406,24

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor			17,01	1 093,49
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1 m2=0.1 kg	m2	64,30	2,25 0,93	144,84 59,64
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	64,30	27,26 17,01	1 752,75 1 093,49
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1.(17.6*1,1)=19.36м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	19,36	524,93 98,63	10 162,57 1 909,57
		<i>Total</i>	Lei			33 900,06
		Total Cab.44 Inclusiv salariu				33 900,06 8 938,94
		29. Cab.43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	5,20	12,99 12,99	67,53 67,53
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,20	12,99 12,99	54,54 54,54
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	18,60	15,80 14,22	293,85 264,55
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,60	10,80 9,28	200,90 172,53
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,60	13,07 4,33	243,01 80,52
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	18,60	51,99	967,00

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			21,64	402,58
750	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,60	18,82 1,42	350,00 26,46
751	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	21,20	49,69 49,47	1 053,42 1 048,81
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	21,20	2,85 0,93	60,48 19,67
753	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,20	75,94 52,56	1 609,96 1 114,36
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,20	396,62 94,31	8 408,45 1 999,29
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,20	2 141,22 34,32	8 993,11 144,15
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,20	1 383,85 17,32	7 196,01 90,04
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,81	117,84 11,13	331,13 31,28
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	6,51	17,95	116,88

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен			15,46	100,64
759	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	39,80	21,61 7,11	860,14 283,04
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен+ потолков)	m2	40,40	2,85 0,93	115,25 37,48
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri - preparare manuala a mortarului	m2	21,80	58,99 37,72	1 286,08 822,35
762	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,80	23,36 14,84	509,35 323,55
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,60	68,67 47,31	1 277,21 879,92
764	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,60	28,10 19,17	522,72 356,57
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	40,40	14,67 6,18	592,50 249,83

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	40,40	21,87 17,01	883,55 687,04
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	40,40	16,25 0,93	656,65 37,48
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	40,40	26,96 17,01	1 089,14 687,04
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1.(18.6*1,1)=20.46м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	20,46	524,93 98,63	10 739,99 2 018,07
		<i>Total</i>	Lei			48 478,83
		Total Cab.43 Inclusiv salariu				48 478,83 11 999,30
		30. Cab.42-depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	10,40	12,99 12,99	135,06 135,06
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,50	12,99 12,99	19,48 19,48
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	8,60	15,80 14,22	135,86 122,32

1	2	3	4	5	6	7
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	8,60	10,80 9,28	92,89 79,77
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	8,60	13,06 4,33	112,36 37,23
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,60	51,99 21,64	447,11 186,14
776	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	8,60	18,82 1,42	161,83 12,23
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,50	2 141,22 34,32	3 211,83 51,48
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,40	1 383,85 17,32	14 392,02 180,08
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,62	117,84 11,13	662,27 62,56
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,30	17,95 15,46	166,98 143,78
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	38,20	2,85 0,93	108,97 35,43
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	29,60	58,99	1 746,23

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	1 116,58
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,60	68,67 47,31	590,54 406,85
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	38,20	14,67 6,18	560,23 236,23
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	38,20	21,87 17,01	835,43 649,63
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	38,20	16,25 0,93	620,89 35,43
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	38,20	26,96 17,01	1 029,83 649,63
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(8,6*1,1)=9,46м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	9,46	524,93 98,63	4 965,80 933,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 995,60
		Total Cab.42-depozit Inclusiv salariu				29 995,60 5 092,99
		31. Cab.37A Vestiar (раздевалка у туалета)				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	6,10	12,99 12,99	79,22 79,22
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	17,90	15,80 14,22	282,79 254,60
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Демонтаж обшивки дверей встроенных шкафов)	m2	11,10	29,06 29,06	322,62 322,62
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (одностворчатые двери для встроенных шкафов лимир ДСП, установленные на существующие петли)	m2	11,10	1 258,63 47,00	13 970,76 521,68
794	CK33C	Broasca Мебельный замок	buc	8,00	125,52 77,30	1 004,16 618,40
795	CK33B	Miner-ручка для встроенных шкафчиков	buc	8,00	62,02 29,68	496,19 237,47
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,10	1 383,85 17,32	8 441,47 105,62
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,30	117,84 11,13	388,88 36,73
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	7,00	17,95 15,46	125,68 108,22

1	2	3	4	5	6	7
		cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен				
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	17,90	10,80 9,28	193,34 166,04
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,90	13,07 4,33	233,86 77,49
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,90	51,99 21,64	930,60 387,43
803	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,90	18,82 1,42	336,82 25,46
804	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	33,10	21,61 7,11	715,34 235,39
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен потолков, откосов)	m2	33,80	2,85 0,93	96,42 31,35
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,80	58,99 37,72	1 817,03 1 161,85
807	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,80	23,36 14,84	719,63 457,12
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	3,00	68,67 47,31	206,00 141,92

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
809	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	33,80	14,67 6,18	495,70 209,02
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	33,80	21,87 17,01	739,20 574,80
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	33,80	16,25 0,93	549,37 31,35
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	33,80	26,96 17,01	911,21 574,80
813	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,00	201,22 68,02	3 018,36 1 020,36
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl s1 (17,6*1,1)=19,36м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	19,36	524,93 98,63	10 162,57 1 909,57
		Total	Lei			50 761,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cab.37A Vestiar (раздевалка у туалета) Inclusiv salariu				50 761,07 9 387,86
		32. WC (Туалет)				
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	0,01	419,87 417,42	4,20 4,17
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	5,27	12,99 12,99	68,44 68,44
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и разборка обшивки канал труб)	m2	3,30	25,74 24,12	84,95 79,59
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)	m2	4,70	29,97 28,45	140,87 133,70
819	RpCO56B	Demontari (Разборка обшивки под облицовкой)	m2	1,90	29,06 29,06	55,22 55,22
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri i tavane din, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки потолка армированных стекловолокном и т.д.)	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (Замена реек в столярке из дерева) 30*30	m	20,00	35,37 11,44	707,32 228,81
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	19,70	49,69 49,47	978,88 974,60
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,012	27 220,71 5 261,66	326,65 63,14
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,10	2,85 0,93	63,04 20,50

1	2	3	4	5	6	7
825	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	22,10	75,94 52,56	1 678,31 1 161,66
826	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	8,30	21,61 7,11	179,38 59,03
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	8,30	2,85 0,93	23,68 7,70
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,40	396,62 94,31	12 057,40 2 866,90
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) влагост	m2	4,70	184,84 61,84	868,77 290,65
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,70	2,85 0,93	13,41 4,36
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,70	29,06 17,01	136,58 79,93
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля) 2,1*1,0 , 2,1*0,7=2 шт	m2	5,10	2 141,22 34,32	10 920,21 175,04
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	4,70	13,07	61,41

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" полы			4,33	20,35
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,70	51,99 21,64	244,35 101,73
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,70	10,40 1,24	48,89 5,81
836	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase Горизонтальная гидроизоляция линокрот	m2	4,70	58,33 14,84	274,17 69,76
837	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	4,70	17,43 7,42	81,94 34,88
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm НЕ СКОЗЬЗЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	4,70	406,70 89,67	1 911,47 421,44
		Total	Lei			30 929,52
		Total WC (Туалет) Inclusiv salariu				30 929,52 6 927,39
		33. Cab.36				
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	4,10	12,99	53,24

1	2	3	4	5	6	7
		(ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)			12,99	53,24
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	12,99 12,99	27,27 27,27
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	15,40	15,80 14,22	243,29 219,04
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	15,40	10,80 9,28	166,34 142,85
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	2,40	49,69 49,47	119,25 118,73
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,40	2,85 0,93	6,85 2,23
845	CF15A	Tencuieli interioare, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	2,40	75,94 52,56	182,26 126,15
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	15,40	13,06 4,33	201,20 66,66
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,40	51,99 21,64	800,63 333,32
848	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	15,40	18,82 1,42	289,78 21,90
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,10	2 141,22 34,32	4 496,56 72,07
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,10	1 383,85 17,32	5 673,78 70,99

1	2	3	4	5	6	7
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,30	$\frac{117,84}{11,13}$	$\frac{271,04}{25,60}$
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,90	$\frac{17,95}{15,46}$	$\frac{105,93}{91,21}$
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен+ потолков)	m2	43,10	$\frac{2,85}{0,93}$	$\frac{122,95}{39,98}$
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Частичный ремонт	m2	4,00	$\frac{58,99}{37,72}$	$\frac{235,98}{150,89}$
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,00	$\frac{68,67}{47,31}$	$\frac{137,33}{94,62}$
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	6,00	$\frac{21,87}{17,01}$	$\frac{131,22}{102,04}$
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	43,10	$\frac{16,25}{0,93}$	$\frac{700,53}{39,98}$
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	43,10	$\frac{26,96}{17,01}$	$\frac{1\ 161,93}{732,96}$

1	2	3	4	5	6	7
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfls1.(15,4*1,1)=16,94m2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	16,94	524,93 98,63	8 892,25 1 670,87
		<i>Total</i>	Lei			24 019,61
		Total Cab.36 Inclusiv salariu				24 019,61 4 202,62
		34. Cab.33-35 Camera de dus, incapere auxiliara				
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	10,10	12,99 12,99	131,16 131,16
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	8,40	12,99 12,99	109,09 109,09
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla-разборка стеклоблоков	m2	12,60	25,00 24,74	315,04 311,67
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,00	1 383,85 17,32	13 838,48 173,15
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,45	117,84 11,13	642,24 60,66
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	16,50	17,95 15,46	296,25 255,09

1	2	3	4	5	6	7
866	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	3,00	<u>25,74</u> 24,12	<u>77,23</u> 72,35
867	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	32,80	<u>15,80</u> 14,22	<u>518,18</u> 466,52
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	35,80	<u>10,80</u> 9,28	<u>386,68</u> 332,08
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari (Пробивка дверного проема)	m3	0,25	<u>95,43</u> 66,17	<u>23,86</u> 16,54
870	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,00	<u>12,41</u> 1,86	<u>124,09</u> 18,55
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,80	<u>13,06</u> 4,33	<u>467,73</u> 154,97
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,80	<u>51,99</u> 21,64	<u>1 861,21</u> 774,86
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,00	<u>10,40</u> 1,24	<u>31,21</u> 3,71
874	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase Горизонтальная гидроизоляция линохром	m2	3,00	<u>58,33</u> 14,84	<u>175,00</u> 44,52
875	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2	3,00	<u>17,43</u> 7,42	<u>52,30</u> 22,26

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm НЕ СКОЗЬЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,00	406,70 89,67	1 220,09 269,00
877	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,80	18,82 1,42	617,20 46,65
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см32,8*1,1)=36,08м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	36,08	524,93 98,63	18 939,34 3 558,74
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,064	27 220,71 5 261,66	1 742,13 336,75
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	15,70	49,69 49,47	780,13 776,71
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,50	2,85 0,93	81,30 26,44
882	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie (15,7+8,8+4)	m2	28,50	75,94 52,56	2 164,33 1 498,07
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	17,00	396,62 94,31	6 742,62 1 603,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,00	182,22 61,84	546,66 185,52
885	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	92,70	21,61 7,11	2 003,40 659,25
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	102,10	2,85 0,93	291,25 94,71
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,30	58,99 37,72	3 911,33 2 501,00
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,80	68,67 47,31	2 252,28 1 551,69
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor si g/c in dus	m2	102,10	21,87 17,01	2 232,92 1 736,31
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	41,60	2 157,28 47,00	89 742,91 1 955,13
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime	m2	4,00	2 141,22	8 564,87

1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)			34,32	137,28
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1 m2=0.1 kg	m2	102,10	2,25 0,93	229,99 94,71
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	102,10	27,26 17,01	2 783,14 1 736,31
		<i>Total</i>	Lei			163 895,62
		Total Cab.33-35 Camera de dus, incapere auxiliara Inklusiv salariu				163 895,62 21 714,68
		35. Coridor				
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din, azbociment Демонтаж подшивки подвесного потолка	m2	121,00	24,26 24,12	2 935,77 2 918,23
895	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и витражей)	kg	250,00	2,14 1,86	534,83 463,80
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	121,10	201,22 68,02	24 368,23 8 237,71
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare - снятие отбойных досок с восстановлением	m	124,80	47,43 47,31	5 919,28 5 903,99
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	121,10	15,80 14,22	1 913,16 1 722,43
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	121,10	10,80 9,28	1 308,00 1 123,32
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" полы	m2	121,10	13,07 4,33	1 582,18 524,22

1	2	3	4	5	6	7
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	121,10	51,99 21,64	6 295,87 2 621,09
902	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	121,00	18,82 1,42	2 276,85 172,10
903	CH05B	Briu de protejare din laminat - отбойная доска из ламинир MDF существ без стоимости	m	124,80	39,21 35,56	4 893,16 4 437,64
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые 3 buc	m2	14,84	2 157,28 47,00	32 014,06 697,46
905	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей 0,6*1,55=9 шт, 0,6*0,9=7 шт 0,6*0,6=2 шт)	kg	285,00	2,14 1,86	609,70 528,73
906	CD55A прим	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,20	1 490,98 115,02	298,20 23,00
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime Штукатурка залoженного проема	m2	0,72	57,23 37,10	41,21 26,71
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	12,20	2 157,28 47,00	26 318,83 573,38
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок , толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен вокруг дверн коробок	m	150,00	17,95 15,46	2 693,16 2 319,00
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	218,00	2,85	621,87

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)			0,93	202,22
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,00	58,99 37,72	12 860,78 8 223,48
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	218,00	21,87 17,01	4 767,65 3 707,31
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	218,00	16,25 0,93	3 543,28 202,22
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	218,00	27,06 17,01	5 898,86 3 707,31
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см121*1,1)=133,1м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	133,10	524,93 98,63	69 867,68 13 128,29
		<i>Total</i>	Lei			211 562,59
		Total Coridor Inclusiv salariu				211 562,59 61 463,64
		36. Hol (Фойе)				
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor Зашивка выше витражей	m2	2,00	200,69 78,85	401,38 157,69
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	38,40	201,22 68,02	7 727,00 2 612,12

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	7,80	9,57 8,35	74,67 65,12
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Грунтовка глубокого проникновения потолок ригель	m2	7,80	2,85 0,93	22,25 7,24
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. потолок ригель	m2	7,80	58,99 37,72	460,16 294,23
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare - снятие отбойных досок с восстановлением	m	11,50	47,43 47,31	545,45 544,04
922	CH05B	Briu de protejare din laminat - отбойная доска из ламинир MDF существ без стоимости	m	11,50	39,21 35,56	450,89 408,92
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	46,20	15,80 14,22	729,88 657,11
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	46,20	10,80 9,28	499,01 428,55
925	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" полы	m2	46,20	13,07 4,33	603,61 199,99
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	46,20	51,99 21,64	2 401,89 999,95
927	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	46,20	18,82 1,42	869,34 65,71
928	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский	m2	50,82	524,93 98,63	26 676,75 5 012,62

1	2	3	4	5	6	7
		линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см46,2*1,1)=50,82м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5				
929	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены	m2	53,20	<u>21,61</u> 7,11	<u>1 149,74</u> 378,34
930	CK18A k=0.5 sal	Demontarea baghetelor la lambriuri din lemn Демонтаж деревян наличников у дверей лифтов	m	31,60	<u>4,64</u> 4,64	<u>146,56</u> 146,56
931	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, intre 15 - 25 cm latime (31,6+5,2) ремонт по периметру дверн проемов лифтов и дв блока	m	36,80	<u>23,62</u> 20,41	<u>869,17</u> 750,98
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	56,90	<u>2,85</u> 0,93	<u>162,31</u> 52,78
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,90	<u>58,99</u> 37,72	<u>3 356,78</u> 2 146,40
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	56,90	<u>21,87</u> 17,01	<u>1 244,40</u> 967,64
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	56,90	<u>16,25</u> 0,93	<u>924,83</u> 52,78
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	56,90	<u>27,06</u> 17,01	<u>1 539,66</u> 967,64
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu установка алюмин профиля по периметру дверей лифтов шириной 7 см	m	31,60	<u>13,81</u> 8,04	<u>436,42</u> 254,04
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei	m2	6,70	<u>31,61</u> 21,64	<u>211,81</u> 145,01

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi la obloane rulante - двери лифта				
		<i>Total</i>	Lei			51 503,95
		Total Hol (Фойе) Inclusiv salariu				51 503,95 17 315,48
		37. Camara (кладовая)				
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: существующих спаренных оконных блоков)	m2	2,80	12,99 12,99	36,36 36,36
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок из алюмин профиля)	m2	2,80	2 141,22 34,32	5 995,41 96,10
941	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	36,00	21,61 7,11	778,02 256,02
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,90	2,85 0,93	119,52 38,87
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00	58,99 37,72	2 123,80 1 358,01
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,90	68,67 47,31	405,14 279,11
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea Окраска встроенных шкафов и полок эмалью белой	m2	28,00	47,05 34,01	1 317,39 952,34
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума)	m2	5,90	15,80 14,22	93,21 83,92

1	2	3	4	5	6	7
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	5,90	<u>13,07</u> 4,33	<u>77,08</u> 25,54
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,90	<u>51,99</u> 21,64	<u>306,74</u> 127,70
949	CG56A1 к=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	5,90	<u>18,82</u> 1,42	<u>111,02</u> 8,39
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(5,9*1,1)=6,49м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	6,49	<u>524,93</u> 98,63	<u>3 406,77</u> 640,14
		<i>Total</i>	Lei			14 770,45
		Total Camara (кладовая) Inclusiv salariu				14 770,45 3 902,49
		38. Lucrari auxiliare coordonate cu beneficiarul 38.1. Canale de ventilatie (Вентканалы)				
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, демонтаж обшивки венткоробов	m2	180,00	<u>7,73</u> 7,73	<u>1 391,40</u> 1 391,40
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn разборка деревянного каркаса	m2	180,00	<u>5,87</u> 5,57	<u>1 055,81</u> 1 001,81
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm Залладка пустот в существ перегородках	m3	1,00	<u>1 307,02</u> 269,62	<u>1 307,02</u> 269,62

1	2	3	4	5	6	7
		в проходах венкоробов				
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, Штукатурка по кладке с двух сторон	m2	10,00	69,84 50,71	698,37 507,09
		<i>Total</i>	Lei			4 452,60
		Total Canale de ventilatie (Вентканалы) Inklusiv salariu				4 452,60 3 169,92
		38.2. Glafuri exterioare (Откосы со стороны балконов)				
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de cimentvar marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) наружн	m	132,00	17,95 15,46	2 369,98 2 040,72
		<i>Total</i>	Lei			2 369,98
		Total Glafuri exterioare (Откосы со стороны балконов) Inklusiv salariu				2 369,98 2 040,72
		38.3. Lucrari auxiliare				
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita Облицовка стен у умывальников 20*30	m2	54,00	396,62 94,31	21 417,75 5 092,52
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Установка пласт уголка по периметру облицовки	m	36,00	43,43 16,08	1 563,50 578,82
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,00	13,81 8,04	2 762,14 1 607,84
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate Перекрыть существ люки в полах фанерой толщ 14	m2	2,50	189,84 49,47	474,60 123,68
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	15,00	22,02 17,32	330,23 259,73

1	2	3	4	5	6	7
961		ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ КОЛОНН		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски и потолка и откосов	m2	50,00	9,57 8,35	478,67 417,42
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)	m2	50,00	2,85 0,93	142,63 46,38
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	50,00	14,67 6,18	733,29 309,20
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,00	68,67 47,31	3 433,36 2 365,38
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	50,00	21,87 17,01	1 093,50 850,30
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	50,00	16,25 0,93	812,68 46,38
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза)	m2	50,00	26,96 17,01	1 347,95 850,30
		Total	Lei			34 590,28
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				34 590,28 12 547,95
		38.4. Transportarea gunoiului				

1	2	3	4	5	6	7
969	TsH92B	Incarcarea in auto: deseului	t	95,00	34,32 34,32	3 260,51 3 260,51
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 40 м)	t	95,00	93,07 93,07	8 841,57 8 841,57
971	TsI50C5	Transportarea deseului de 5 t la distanta de 25 km	t	95,00	112,50 0,00	10 687,50 0,00
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для каждых пройденных 10 м после первых 10 м)	t	95,00	15,46 15,46	1 468,70 1 468,70
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	95,00	38,65 38,65	3 671,75 3 671,75
		<i>Total</i>	Lei			27 930,04
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				27 930,04 17 242,54
		<i>Total</i>	Lei			69 342,90
		Total Lucrari auxiliare coordonate cu beneficiarul Inclusiv salariu				69 342,90 35 001,13
		39. Nota (Примечание!)				
974		In devizul de cheltuieli este inclus 100% de refacere a sapei de mortar. Volumele necesare de executat de facto, se coordoneaza cu beneficiarul. (В смету включено 100% замены цементной стяжки! Объем выполнения работ определяется		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		по согласованию с заказчиком - фактически!!!				
975		Dimensiunile glasvandurilor si a geamurilor necesare de executat se concretizeaza la fata locului (В связи с отсутствием рабочих чертежей -размеры на изготовление окннных, дверных блоков и алюминиевых витражей уточняются по месту)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
976		Glasvandurile din aluminiu se captusesec cu sticla reliefata # sus si in partea de jos cu panou ri sandwich (Алюминевые перегородки по высоте заполняются ламбри и узорчатым стеклом)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
977		Toate materialele obtinute in urma demontarilor care pot fi utilizate repetat se aceteaza in prezenta unei persoane de la beneficiar si se transmit la depozitul beneficiarului (Все материалы от разборки подлежащие повторному исрользованию определяются на месте в присутствии представителя заказчика и оформляются актом за подписью заказчика и подрядчика и передаются на склад заказчика !)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
978		Lucrarile de tencuiala, chituire si vopsire se executa pina sub tavanele suspendate (Штукатурку, перетирку, покраску стен выполнять на высоту до уровня подвесного потолка)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Nota (Примечание!) Inclisiv salariu				0,00

		Total	Lei	2 403 245,04
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	105 542,71
		Transportarea materialelor	4 %	76 529,05
		Cheltuieli de regie	9 %	232 678,51
		Beneficiu de deviz	3 %	84 539,86
		Total		2 902 535,18
		TVA	20 %	580 507,04
		3 483 042,22		
		Total deviz: Inclisiv salariu		469 078,73