

DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.13

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.13 str.Romana 14

Valoarea de deviz 173 760,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1.Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi(hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2	424,000	33,98 33,50	14 407,52 14 204,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	424,000	11,60 2,00	4 919,42 848,00
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	360,000	182,32 56,50	65 636,12 20 340,00
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	64,000	196,85 68,50	12 598,70 4 384,00
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza	buc	4,000	276,59 140,00	1 106,37 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata si 2 straturi de bitum topit				
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	130,000	44,25 13,00	5 752,82 1 690,00
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	130,000	26,30 17,50	3 418,46 2 275,00
Total Capitolul 1.1.Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta						107 839,41
Inclusiv salariu						44 301,00
		1.2. Capitolul 1.2. Acoperisul peste luminator in hol,aripa stanga				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	18,400	33,98 33,50	625,23 616,40
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m	3,600	7,08 7,00	25,49 25,20
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	18,400	11,60 2,00	213,49 36,80
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	12,800	182,32 56,50	2 333,76 723,20
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	5,600	196,86 68,50	1 102,40 383,60
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort:-capelnic:Din resurse se	m	3,600	101,25 57,00	364,49 205,20

1	2	3	4	5	6	7
		excluce cartonul bituminat si platforma telescopica)				
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	11,200	44,25 13,00	495,63 145,60
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	11,200	26,30 17,50	294,53 196,00
Total Capitolul 1.2. Acoperisul peste luminator in hol,aripa stanga						5 455,02
Inclusiv salariu						2 332,00
		1.3. Capitolul 1.3.Reparatii pe alocuri la parapet				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,000	33,98 33,50	1 019,40 1 005,00
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	30,000	11,60 2,00	348,07 60,00
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	30,000	196,86 68,50	5 905,66 2 055,00
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	58,000	44,25 13,00	2 566,64 754,00
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	86,000	26,30 17,50	2 261,45 1 505,00
Total Capitolul 1.3.Reparatii pe alocuri la parapet						12 101,22
Inclusiv salariu						5 379,00
		1.4. Capitolul 1.4 Evacuarea				

1	2	3	4	5	6	7
		deseurilor				
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,000	62,50 62,50	437,50 437,50
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	7,000	55,50 55,50	388,50 388,50
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,000	28,38 0,00	198,66 0,00
Total Capitolul 1.4 Evacuarea deseurilor						1 024,66
Inclusiv salariu						826,00
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						126 420,31
Inclusiv salariu						52 838,00
Cheltuieli directe			lei		126 420,31	
CNAS			24,00 %		12 681,12	
Total			100,00 +		139 101,43	
Transport			2,00 %		1 454,59	
Total			100,00 +		140 556,02	
Cheltuieli de regie			2,00 %		2 811,12	
Total			100,00 +		143 367,14	
Beneficiu			1,00 %		1 433,67	
Total			100,00 +		144 800,81	
TVA			20,00 %		28 960,16	

Total deviz: **173 760,97**
Inclusiv salariu **52 838,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)