

Investitor
Obiect

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Lucrărilor de construcție a semafoarelor

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	buc			8 349,58 2 474,33
	1	Muncitor	h-om	29,1200	84,97	2 474,33
	201-9024	Stilpi din otel OC-4, cu cons. L-3 m	buc		5 200,00	5 200,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	365,00	675,25
2	100-10	Suport A1 CA 1500	buc			42,50 0,00
	100-10	Suport A1 CA 1500	buc	1,0000	42,50	42,50
3	100-4	Suport AL CS 1500	buc			33,00 0,00
	100-4	Suport AL CS 1500	buc	1,0000	33,00	33,00
4	100-5	Clema de sustinere PA-1500	buc			60,83 0,00
	100-5	Clema de sustinere PA-1500	buc	1,0000	60,83	60,83
5	100-7	Banda p/u montare F2007	m			9,20 0,00
	100-7	Banda p/u montare F2007	m	1,0000	9,20	9,20
6	100-8	Clame p/u banda	buc			2,54 0,00
	100-8	Clame p/u banda	buc	1,0000	2,54	2,54
7	100-2	Cablu SIP 2x25 mm2	m			18,50 0,00
	100-2	Cablu SIP 2x25 mm2	m	1,0000	18,50	18,50
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			600,63 132,56



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,70	2,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	1,2200	80,00	97,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	180,00	360,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
9	590-2108	Cablu PVS 3x2,5	m			38,90
						0,00
	590-2108	Cablu PVS 3x2,5	m	1,0000	38,90	38,90
10	590-2110	Cablu SIP 2x2,5	m			28,50
						0,00
	590-2110	Cablu SIP 2x2,5	m	1,0000	28,50	28,50
11	590-2109	Cablu GEG - 5 cat*0.75	m			19,90
						0,00
	590-2109	Cablu GEG - 5 cat*0.75	m	1,0000	19,90	19,90
12	MsCA 16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc			271,90
						271,90
	71370100 11510	Electromontator	h-om	3,2000	84,97	271,90
13	MsCB 06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2	100 buc			1 019,64
						1 019,64
	71370100 11510	Electromontator	h-om	12,0000	84,97	1 019,64
14	MsCB 09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc			2 086,06
						1 240,56
	71370100 11510	Electromontator	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	35,00	17,50
	5009623	Banda "K226" perfolenta	100 m	1,0000	300,00	300,00
	5309015	Teava din polivinilclorura	m		16,00	528,00
15	MsCB 11B	Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc			612,02
						439,30
	71370100 11510	Electromontator	h-om	4,7700	84,97	405,31
	72120300 227011	Electrosudor	h-om	0,4000	84,97	33,99
	50010001 00112	Cutie cu cleme	buc	1,0000	55,20	55,20



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	35,00	1,75
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,70	2,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	1,2200	80,00	97,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
16	MsCC 01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc			19 579,97 84,97
	71370100 11510	Electromontator	h-om	1,0000	84,97	84,97
	50010001 00113-01	Semafor transport	buc	1,0000	19 495,00	19 495,00
17	MsCC 01B	Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj	buc			17 659,73 63,73
	71370100 11510	Electromontator	h-om	0,7500	84,97	63,73
	50010001 00113-02	Semafor pietoni	buc	1,0000	17 596,00	17 596,00
18	MsCC 04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 200 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc			1 380,49 726,49
	71370100 11510	Electromontator	h-om	7,9500	84,97	675,51
	82810300 22100	Lacatus	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	35,00	14,00
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	4,0000	160,00	640,00
19	MsCC 04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 200 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc			1 147,58 497,07
	71370100 11510	Electromontator	h-om	5,2500	84,97	446,09
	82810300 22100	Lacatus	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	4,0000	160,00	640,00
20	MsCC 11	Montarea taimer "zi cu zi"	buc			207,93 186,93
	71370100 11510	Electromontator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	72120300 227011	Electrosudor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6000	35,00	21,00
21	100-09	Cablu PVS 5x1,5 mm2	m			34,79 0,00
	100-09	Cablu PVS 5x1,5 mm2	m	1,0000	34,79	34,79
22	MsCC 16	Stilp semafor, montat pe fundatie	buc			160,25 142,75
	71370100 11510	Electromontator	h-om	1,6800	84,97	142,75



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	35,00	17,50
23	MsCC 20B	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m2	buc			276,21 262,56
	1	Muncitor	h-om	3,0900	84,97	262,56
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3900	35,00	13,65
24	MsCD 14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloc			1 533,51 1 393,51
	71370100 11510	Electromontator	h-om	16,4000	84,97	1 393,51
	1110109	Fise de marcare	100 buc		35,00	140,00
		2. Lucrari de demontare				
25	MsCH 04	Demontarea controlerului	buc			331,39 331,39
	71370100 11510	Electromontator	h-om	2,5000	84,97	212,43
	82810300 22100	Lacatus	h-om	1,4000	84,97	118,96
26	MsCH 06	Demontarea stilpului pentru semafoare	buc			33,99 33,99
	71370100 11510	Electromontator	h-om	0,4000	84,97	33,99
27	MsCH 01A	Demontarea semaforului transport	buc			84,97 84,97
	71370100 11510	Electromontator	h-om	1,0000	84,97	84,97
28	MsCH 01B	Demontarea semaforului pietoni	buc			76,47 76,47
	71370100 11510	Electromontator	h-om	0,9000	84,97	76,47
		3. Utilaj				
29	100-01	Controler RE-2011.03	buc			2 400,00 0,00
	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
30	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc			1 050,00 0,00
	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
31	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc			1 650,00 0,00
	100-03	Dulap metalic tip 31 350*600*220	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
32	100-05	Automat BA 47-29.3P 25A B	buc			60,00 0,00
	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	60,00	60,00
33	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc			85,00



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc	1,0000	85,00	85,00
34	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc			60,00
						0,00
	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	60,00	60,00
35	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc			80,00
						0,00
	100-06	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	80,00	80,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Grandleon SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

