

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preturi

Nr. _____ din " ____ " _____ 2019

" ____ " _____ 20 ____

Florești
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă **Primăria or. Florești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție _____
3. Obiectul achiziției **Lucrări de reparații a blocurilor sanitare la Casa de cultură or. Florești**
4. Cod CPV **45200000-9**

Lista cu cantitățile de lucrări:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Demolari		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,310
2	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,140
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	18,200
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	77,260
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	228,110
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	39,200
8	RpCG29Af	Demolarea peretilor din blocuri de sticla	m2	1,080
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri)	m2	1,600
		1.2. Canalizare si apeduct		
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m	21,200

		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,500
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,500
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000
14	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	11,900
16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,300
17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	13,000
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,820
		1.3. Pardoseli.		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,830
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,077
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	38,310

		suprafata mai mare de 16 mp		
23	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	38,310
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,310
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	38,310
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	10,960
		1.4. Timplarie		
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat	m2	2,880
28	CK25A	Perete despartitor din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,320
29	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники)	m	4,000
		1.5. Pereti.		
30	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, in pamint cu umeditate naturala	m3	1,550
31	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,500
32	CA03B2	Beton turnat in fundatii, la pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,550
33	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,154
34	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	109,900

		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	149,050
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor k=2	m2	149,050
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	149,050
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,200
39	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13,730
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	79,060
		1.6. Tavane		
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,310
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,250
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Satroc" intr-un strat, la tavane interioare	m2	38,310
44	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 21,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	38,310
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,310
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,310
47	CG09A	Plinte din PVC (baghete), montate orizontal la	m	74,680

		pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez		
		1.7. Glafuri		
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,270
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,270
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor k=2	m2	13,270
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,270
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,270
		1.8. Ventilare		
53	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	4,000
54	SB08E	Teava din material plastic pentru ventilare, avind diametrul de 110 mm	m	11,500
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000
56	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000
		1.9. Echipament sanitar		
57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000
58	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
59	SC08A	Vas pentru closet cu talpi (Ceasa Ghenuia), oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular	buc	5,000
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000

61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm	buc	4,000
62	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete	buc	4,000
63	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar	buc	4,000
64	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid	buc	2,000
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu picurator)	buc	4,000
1.10. Electricitate				
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
67	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	11,000

Executor: Gălușcă Dumitru

Gălușcă

Primar de Florești Ceapa Valeriu

