

**Lucrari de reparatii la CMF-
10 IMSP AMT Riscani str.
Socoleni 19**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 921 753,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Birou 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,140	10,810 10,800	1 763,551 1 761,920
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,000	31,600 31,600	758,400 758,400
3	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,000	12,000 12,000	288,000 288,000
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,000 38,000	76,000 76,000
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,000	18,430 18,400	1 308,530 1 306,400
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,000	12,040 12,000	854,840 852,000
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	16,035 16,000	64,140 64,000

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,000	12,000 12,000	120,000 120,000
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,000	10,000 10,000	30,000 30,000
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,000	58,146 28,000	4 128,352 1 988,000
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	71,000	16,743 5,600	1 188,757 397,600
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	71,000	59,315 16,000	4 211,386 1 136,000
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	11,700	182,054 54,000	2 130,033 631,800
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,530	43,514 28,000	458,207 294,840
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	58,500	171,252 44,000	10 018,215 2 574,000
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	3,000	179,018 97,613	537,055 292,840

1	2	3	4	5	6	7
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,000	16,743 5,600	1 691,048 565,600
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,000	61,747 48,800	6 236,447 4 928,800
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,000	16,030 8,000	1 619,030 808,000
20	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	18,000	41,093 36,000	739,681 648,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,000	3,075 1,200	310,575 121,200
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,000	26,832 22,000	2 710,077 2 222,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,000	3,075 1,200	310,575 121,200
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	53,280 20,000	213,120 80,000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	71,000	16,743 5,600	1 188,757 397,600
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,000	74,151 61,200	5 264,686 4 345,200
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,000	3,075 1,200	218,325 85,200
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	71,000	26,832 22,000	1 905,104 1 562,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,000	3,075 1,200	218,325 85,200

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,000	31,811 22,000	2 258,581 1 562,000
		Total Birou 509 Inclusiv salariu				52 819,797 30 103,800
		1.2. Biroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,000	10,810 10,800	875,610 874,800
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,400	31,250 31,200	543,750 542,880
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,800 16,800	33,600 33,600
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
37	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	58,149 28,000	1 011,784 487,200
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,400	16,743 5,600	291,329 97,440
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	17,400	59,318 16,000	1 032,133 278,400
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	17,400	419,195 54,000	7 293,994 939,600

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,000	43,514 28,000	696,226 448,000
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,000	16,743 5,600	1 071,555 358,400
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	61,747 48,800	3 951,808 3 123,200
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,000	16,030 8,000	1 025,920 512,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	3,075 1,200	196,800 76,800
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,000	26,832 22,000	1 717,278 1 408,000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	3,075 1,200	196,800 76,800
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	64,000	439,723 58,000	28 142,240 3 712,000
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
52	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	17,400	16,743 5,600	291,329 97,440
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	17,400	74,151 61,200	1 290,219 1 064,880
54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	17,400	3,075 1,200	53,505 20,880
55	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	17,400	26,832 22,000	466,883 382,800
56	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	17,400	3,075 1,200	53,505 20,880
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,400	31,811 22,000	553,511 382,800
58	CK25A	Uși confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Biroul 403 Inclusiv salariu				54 465,890 15 669,200
		1.3. Biroul 407				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	44,740	10,810 10,800	483,647 483,200
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2	10,400	31,250 31,200	325,000 324,480
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie având	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm				
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	16,800 16,800	67,200 67,200
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,400	58,150 28,000	604,763 291,200
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,400	16,743 5,600	174,128 58,240
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,400	59,320 16,000	616,926 166,400
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	10,400	419,189 54,000	4 359,565 561,600
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,740	43,526 28,000	554,517 356,720
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,000	16,743 5,600	569,264 190,400
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	34,000	61,747 48,800	2 099,398 1 659,200

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	16,030 8,000	545,020 272,000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,075 1,200	104,550 40,800
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	34,000	26,832 22,000	912,305 748,000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,075 1,200	104,550 40,800
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	34,000	439,723 58,000	14 950,565 1 972,000
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,400	16,743 5,600	174,128 58,240
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,400	74,151 61,200	771,166 636,480

1	2	3	4	5	6	7
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,400	3,075 1,200	31,980 12,480
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,400	26,832 22,000	279,057 228,800
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,400	3,075 1,200	31,980 12,480
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,400	31,811 22,000	330,834 228,800
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Biroul 407 Inclusiv salariu				31 766,654 9 139,920
		1.4. Biroul medicului				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	10,810 10,800	524,285 523,800
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	31,250 31,200	368,750 368,160
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,800 16,800	33,600 33,600
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,800	58,154 28,000	686,214 330,400

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,700	16,742 5,600	195,880 65,520
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,800	59,323 16,000	700,014 188,800
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	11,800	182,055 54,000	2 148,251 637,200
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,700	16,743 5,600	614,483 205,520
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,700	61,747 48,800	2 266,114 1 790,960
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,700	16,030 8,000	588,301 293,600
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,700	3,075 1,200	112,852 44,040
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,700	26,832 22,000	984,752 807,400
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,700	3,075 1,200	112,852 44,040
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	36,700	31,811 22,000	1 167,465 807,400
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,800	16,743 5,600	197,568 66,080
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	74,151 61,200	874,976 722,160
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,800	3,075 1,200	36,285 14,160
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,800	26,833 22,000	316,624 259,600
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,800	3,075 1,200	36,285 14,160
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	31,811 22,000	375,369 259,600
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Biroul medicului Inclusiv salariu				16 017,031 8 206,600
		1.5. Biroul 409				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	10,810 10,800	483,647 483,200
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	10,400	31,250 31,200	325,000 324,480

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	16,800 16,800	67,200 67,200
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600	58,141 28,000	616,298 296,800
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,600	16,743 5,600	177,476 59,360
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,600	59,311 16,000	628,695 169,600
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	10,600	419,181 54,000	4 443,320 572,400
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,900	43,524 28,000	561,463 361,200
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,000	16,743 5,600	535,778 179,200

1	2	3	4	5	6	7
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	61,747 48,800	1 975,904 1 561,600
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	16,030 8,000	512,960 256,000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	3,075 1,200	98,400 38,400
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	26,832 22,000	858,639 704,000
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	3,075 1,200	98,400 38,400
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	32,000	439,723 58,000	14 071,120 1 856,000
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,600	16,743 5,600	177,476 59,360
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,600	74,150	785,995

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			61,200	648,720
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,600	3,075 1,200	32,595 12,720
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,600	26,833 22,000	284,425 233,200
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,600	3,075 1,200	32,595 12,720
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,600	31,811 22,000	337,197 233,200
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 245,615 32,400	4 982,460 129,600
		Total Biroul 409 Inclusiv salariu				33 271,924 8 962,960
		1.6. Laborator imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	10,810 10,800	483,647 483,200
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,400	31,250 31,200	325,000 324,480
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,800 16,800	33,600 33,600
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600

1	2	3	4	5	6	7
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,400	58,150 28,000	721,055 347,200
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,400	16,743 5,600	207,614 69,440
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,400	59,319 16,000	735,557 198,400
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,400	419,193 54,000	5 197,989 669,600
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,000	43,520 28,000	609,287 392,000
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,700	16,743 5,600	631,227 211,120
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,700	61,747 48,800	2 327,861 1 839,760
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,700	16,030 8,000	604,331 301,600
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,700	3,075 1,200	115,928 45,240
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37,700	26,832 22,000	1 011,585 829,400

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,700	3,075 1,200	115,928 45,240
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	37,700	439,722 58,000	16 577,538 2 186,600
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,400	16,743 5,600	207,614 69,440
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	74,151 61,200	919,467 758,880
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	3,075 1,200	38,130 14,880
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	26,832 22,000	332,723 272,800
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	3,075 1,200	38,130 14,880
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	12,400	31,811 22,000	394,456 272,800

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Laborator imunolog Inclusiv salariu				35 304,778 10 110,960
		1.7. Laborator, Sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	10,810 10,800	483,647 483,200
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,600	31,250 31,200	393,750 393,120
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,000	38,000 38,000	76,000 76,000
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,800 16,800	33,600 33,600
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	31,600 31,600	379,200 379,200
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	12,000 12,000	144,000 144,000
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	58,142 28,000	732,590 352,800
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	16,743 5,600	210,962 70,560
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,600	59,312 16,000	747,326 201,600
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2	12,600	419,185	5 281,728

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015			54,000	680,400
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,000	43,517 28,000	652,756 420,000
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	16,743 5,600	593,695 198,560
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,460	61,747 48,800	2 189,539 1 730,440
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,460	16,030 8,000	568,424 283,680
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,460	3,075 1,200	109,047 42,560
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,460	26,832 22,000	951,479 780,120
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,460	3,075 1,200	109,047 42,560
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	35,460	439,723 58,000	15 592,560 2 056,680
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000

1	2	3	4	5	6	7
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,000	248,884 98,000	1 493,303 588,000
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,600	16,743 5,600	210,962 70,560
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600	74,150 61,200	934,296 771,120
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	3,075 1,200	38,745 15,120
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600	26,833 22,000	338,090 277,200
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	3,075 1,200	38,745 15,120
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600	31,811 22,000	400,819 277,200
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Laborator, Sterilizare Inklusiv salariu				35 334,170 10 520,200
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,850	10,810 10,800	484,849 484,400
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	12,700	31,250 31,200	396,875 396,240

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,800 16,800	33,600 33,600
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	58,138 28,000	738,358 355,600
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,700	16,742 5,600	212,624 71,120
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,700	59,317 16,000	753,328 203,200
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,700	419,193 54,000	5 323,753 685,800
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,150	43,521 28,003	659,340 424,240
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	16,743 5,600	593,695 198,560

1	2	3	4	5	6	7
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,460	61,747 48,800	2 189,539 1 730,440
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,460	16,030 8,000	568,424 283,680
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,460	3,075 1,200	109,047 42,560
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,460	26,832 22,000	951,479 780,120
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,460	3,075 1,200	109,047 42,560
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	35,460	439,723 58,000	15 592,560 2 056,680
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,700	16,742 5,600	212,624 71,120
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	12,700	74,150	941,711

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			61,200	777,240
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,700	3,075 1,200	39,053 15,240
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,700	26,832 22,000	340,771 279,400
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,700	3,075 1,200	39,053 15,240
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,700	31,811 22,000	404,000 279,400
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Biroul 402 Inclusiv salariu				34 369,841 9 956,840
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	52,861 52,801	504,292 503,720
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,300	153,680 153,600	46,104 46,080
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,850	10,810 10,800	484,849 484,400
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,900	31,250 31,200	434,375 433,680
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	4,000	16,800	67,200

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			16,800	67,200
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,400	939,697 279,200	375,879 111,680
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesoriile la comanda beneficiarului din panouri fixe montate cu 10 cm mai sus de nivelul pardoselii	m2	9,540	976,337 32,000	9 314,256 305,280
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	58,149 28,000	808,274 389,200
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,900	16,742 5,600	232,715 77,840
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,900	59,310 16,000	824,413 222,400
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	13,900	419,184 54,000	5 826,657 750,600
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16	m	17,000	43,512 28,000	739,697 476,000

1	2	3	4	5	6	7
		mp				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	16,743 5,600	593,695 198,560
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,850	61,747 48,800	2 769,353 2 188,680
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,850	16,030 8,000	718,951 358,800
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,850	3,075 1,200	137,900 53,800
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,850	26,833 22,000	1 203,454 986,720
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,850	3,075 1,200	137,900 53,800
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	44,850	439,722 58,000	19 721,554 2 601,320
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000

1	2	3	4	5	6	7
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,900	16,742 5,600	232,715 77,840
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,900	74,151 61,200	1 030,692 850,680
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,900	3,075 1,200	42,742 16,680
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,900	26,832 22,000	372,971 305,800
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,900	3,075 1,200	42,742 16,680
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,900	31,811 22,000	442,172 305,800
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,500	1 245,620 32,400	3 114,050 81,000
		Total Biroul sanitar Inclusiv salariu				51 404,483 12 629,840
		1.10. Biroul 406				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,440	10,810 10,800	415,544 415,160
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	31,250 31,200	368,750 368,160
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	16,800 16,800	67,200 67,200

1	2	3	4	5	6	7
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,600 31,600	189,600 189,600
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,000 12,000	72,000 72,000
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	58,154 28,000	686,214 330,400
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,800	16,743 5,600	197,568 66,080
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,800	59,323 16,000	700,014 188,800
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	11,800	419,187 54,000	4 946,411 637,200
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	43,524 28,000	565,815 364,000
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,440	16,744 5,600	643,630 215,280
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,440	61,747 48,800	2 373,564 1 875,880
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,440	16,030 8,000	616,193 307,520
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,440	3,075	118,195

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,200	46,120
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,440	26,832 22,000	1 031,437 845,680
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,440	3,075 1,200	118,195 46,120
276	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	38,440	439,722 58,000	16 902,932 2 229,520
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,800	16,743 5,600	197,568 66,080
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	74,151 61,200	874,976 722,160
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	3,075 1,200	36,285 14,160
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	26,833 22,000	316,624 259,600

1	2	3	4	5	6	7
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	3,075 1,200	36,285 14,160
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	31,811 22,000	375,369 259,600
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,500	996,492 25,920	2 491,230 64,800
		Total Biroul 406 Inclusiv salariu				35 264,880 10 069,280
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800	10,810 10,800	473,478 473,040
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,300	31,250 31,200	478,125 477,360
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,800 16,800	33,600 33,600
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	58,152 28,000	889,725 428,400
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,300	16,742 5,600	256,155 85,680
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	15,300	59,314 16,000	907,501 244,800
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	15,300	182,056 54,000	2 785,461 826,200

1	2	3	4	5	6	7
		PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,000	16,743 5,600	719,951 240,800
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,000	61,747 48,800	2 655,121 2 098,400
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,000	16,030 8,000	689,290 344,000
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,000	3,075 1,200	132,225 51,600
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,000	26,832 22,000	1 153,796 946,000
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	3,075 1,200	132,225 51,600
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000	31,811 22,000	1 367,873 946,000
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	15,300	16,742 5,600	256,155 85,680

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane				
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	74,151 61,200	1 134,503 936,360
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,300	3,075 1,200	47,047 18,360
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,300	26,832 22,000	410,536 336,600
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,300	3,075 1,200	47,047 18,360
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,300	31,811 22,000	486,708 336,600
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Biroul 408 Inclusiv salariu				18 471,033 9 448,240
		1.12. Depozit				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000	10,810 10,800	335,110 334,800
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,700	12,040 12,000	56,588 56,400
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	12,000 12,000	12,000 12,000
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	58,126 28,000	273,191 131,600

1	2	3	4	5	6	7
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,700	16,740 5,600	78,678 26,320
317	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,700	263,443 116,000	1 238,184 545,200
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,500	16,743 5,600	443,677 148,400
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	61,747 48,800	1 636,296 1 293,200
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	16,030 8,000	424,795 212,000
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,500	3,075 1,200	81,487 31,800
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,500	26,832 22,000	711,060 583,000
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,500	3,075 1,200	81,487 31,800
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,500	31,811 22,000	842,991 583,000
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,700	16,740 5,600	78,678 26,320
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	74,150 61,200	348,507 287,640
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,700	3,075	14,452

1	2	3	4	5	6	7
					1,200	5,640
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,700	26,833 22,000	126,113 103,400
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,700	3,075 1,200	14,452 5,640
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,700	31,811 22,000	149,512 103,400
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Depozit Inclusiv salariu				9 577,118 4 658,360
		1.13. 1-Biroul Colorare: 2- Biroul Destilator				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,940	10,810 10,800	572,289 571,760
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	31,250 31,200	312,500 312,000
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	16,035 16,000	64,140 64,000
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	16,800 16,800	67,200 67,200
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	58,146 28,000	581,458 280,000
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,000	16,743 5,600	167,431 56,000
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli	m2	10,000	59,315	593,153

1	2	3	4	5	6	7
		executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)			16,000	160,000
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	10,000	419,172 54,000	4 191,717 540,000
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	43,524 28,000	565,815 364,000
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,900	16,743 5,600	885,695 296,240
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,900	61,747 48,800	3 266,416 2 581,520
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,900	16,030 8,000	847,987 423,200
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,900	3,075 1,200	162,668 63,480
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,900	26,832 22,000	1 419,435 1 163,800
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,900	3,075 1,200	162,668 63,480
348	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	52,900	439,722 58,000	23 261,320 3 068,200

1	2	3	4	5	6	7
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	53,280 20,000	213,120 80,000
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,000	16,743 5,600	167,431 56,000
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	74,150 61,200	741,505 612,000
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000	3,075 1,200	30,750 12,000
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	26,832 22,000	268,324 220,000
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000	3,075 1,200	30,750 12,000
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	31,811 22,000	318,110 220,000
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 245,615 32,400	4 982,460 129,600
		Total 1-Biroul Colorare: 2- Biroul Destilator Inclusiv salariu				43 874,342 11 416,480
		1.14. Vestiar				
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000	10,810 10,800	335,110 334,800
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,700	12,040 12,000	56,588 56,400
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	16,035 16,000	32,070 32,000
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua	buc	1,000	12,000 12,000	12,000 12,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe brate sau tuburi				
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	58,126 28,000	273,191 131,600
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,700	16,740 5,600	78,678 26,320
363	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,700	263,443 116,000	1 238,184 545,200
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,500	16,743 5,600	443,677 148,400
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	61,747 48,800	1 636,296 1 293,200
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	16,030 8,000	424,795 212,000
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,500	3,075 1,200	81,487 31,800
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,500	26,832 22,000	711,060 583,000
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,500	3,075 1,200	81,487 31,800
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,500	31,811 22,000	842,991 583,000
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,700	16,740 5,600	78,678 26,320
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	4,700	74,150 61,200	348,507 287,640

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,700	3,075 1,200	14,452 5,640
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,700	26,833 22,000	126,113 103,400
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,700	3,075 1,200	14,452 5,640
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,700	31,811 22,000	149,512 103,400
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		Total Vestiar Inclusiv salariu				9 577,118 4 658,360
		1.15. Coridor				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	293,000	10,810 10,800	3 167,330 3 164,400
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	217,000	16,743 5,600	3 633,242 1 215,200
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,000	61,747 48,800	13 399,099 10 589,600
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,000	16,030 8,000	3 478,510 1 736,000
383	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere	m	65,000	41,093	2 671,071

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti			36,000	2 340,000
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,000	3,075 1,200	667,275 260,400
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	217,000	26,832 22,000	5 822,639 4 774,000
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,000	3,075 1,200	667,275 260,400
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,000	31,811 22,000	6 902,987 4 774,000
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	76,200	16,743 5,600	1 275,820 426,720
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,200	74,150 61,200	5 650,268 4 663,440
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	76,200	3,075 1,200	234,315 91,440
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	76,200	26,832 22,000	2 044,630 1 676,400
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	76,200	3,075 1,200	234,315 91,440
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,200	31,811 22,000	2 423,999 1 676,400
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	53,280 20,000	319,680 120,000
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,200	91,313 87,600	6 958,051 6 675,120

1	2	3	4	5	6	7
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	7,500	1 245,613 32,400	9 342,100 243,000
		Total Coridor Inclusiv salariu				68 892,606 44 777,960
		1.16. Retele de apa si canalizare				
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	12,000	816,567 76,000	9 798,810 912,000
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	419,160 80,000	5 029,920 960,000
399	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m	6,000	49,893 28,000	299,356 168,000
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	33,000	54,615 30,000	1 802,295 990,000
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	75,000	73,124 28,800	5 484,305 2 160,000
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	75,000	67,715 14,400	5 078,662 1 080,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				27 493,348 6 270,000
		1.17. Retele electrice				
403	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	592,000	34,641 30,400	20 507,567 17 996,800
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	290,000	15,035 9,200	4 360,093 2 668,000
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	310,000	16,564 2,800	5 134,831 868,000
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	51,000	50,731 12,400	2 587,261 632,400
407	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,000	47,541 10,800	760,653 172,800

1	2	3	4	5	6	7
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,000	buc	41,000	295,760 9,200	12 126,160 377,200
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc	2,000	327,979 120,000	655,958 240,000
410	RpEE01A	Montarea interupatoarelor- automate pina la 25A	buc	35,000	47,541 10,800	1 663,929 378,000
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				47 796,452 23 333,200
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				605 701,465 229 932,200
		2. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,000	938,099 279,200	938,099 279,200
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	15,000	101,726 72,000	1 525,892 1 080,000
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	30,000	16,743 5,600	502,291 168,000

1	2	3	4	5	6	7
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,000	90,993 64,000	2 729,787 1 920,000
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	30,000	862,370 272,000	25 871,095 8 160,000
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				31 567,164 11 607,200
		3. Lucrari diverse				
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	15,000	26,400 26,400	396,000 396,000
417	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	15,000	44,400 44,400	666,000 666,000
418	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	15,000	100,320 0,000	1 504,800 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 566,800 1 062,000

		Total	lei	639 835,42
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	54 585,32
		Transport	4,00 %	15 822,39
		Total	100,00 +	710 243,13
		Cheltuieli de regie	5,00 %	35 512,16
		Total	100,00 +	745 755,29
		Beneficiu de deviz	3,00 %	22 372,66
		Total	100,00 +	768 127,95
		TVA	20,00 %	153 625,59
				921 753,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				242 601,40

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)