

Investitor: Primaria com..Cobusca Veche
(denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie curente a drumurilor locale in s.Cobusca Veche (str.Victoriei, Florilo Stefan Cel Mare)

Lista cu cantitațiile de lucrări nr.

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	42,90	
2	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare și innoiroire	m3	514,80	
3	DA08A3	Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu pietris	m2	4290,00	
4	TsI50H	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 20 km	t	828,80	
5	TsC17B	Săpătura mecanica la rigole (cu secțiunea triunghiulara) cu adâncimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, în teren catg. II	100 m	1,50	
6	RpCB02C	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150)	m3	15,00	
7	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m înaltime	m2	150,00	
8	TsC03F1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	
9	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 tf	buc	1,00	
10	RpIzD32A	Izolarea manuală a conductelor montate în pământ, cu 2 straturi de bitum și un rind de hirtie tip sulfit tip I	m2	17,00	
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I și II	100m2	0,15	

Întocmit

 funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

 funcția, semnătura (numele, prenumele)

