

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IP Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului Nr2 al IP CEEE

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demolari				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezii	m2			48,57 47,57
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	66,07	23,79
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	66,07	23,79
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			13,39 11,89
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	66,07	5,95
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	66,07	5,95
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2			26,60 25,10
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	66,07	14,54
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	66,07	10,57
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2			20,57 19,82
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	66,07	9,91
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,07	9,91
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
5	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,75 9,25
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	66,07	5,95
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	66,07	3,30
5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			82,59 82,59
6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	66,07	16,52
6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	66,07	66,07
7	Tsh92A	Incarcarea in auto	t			89,86 89,86
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	66,07	89,86
8	Tsl50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t			206,70 0,00
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	650,00	206,70
	1.	TOTAL Demolari				71 272,60
	2.	Acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			9 101,30 1 591,63
9.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
9.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
9.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
9.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
9.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
9.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
9.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00	29,40
9.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
9.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	66,07	1 432,40
9.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	66,07	159,23
9.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
9.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00

10	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3				305,35
							135,44
10.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00		147,00
10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71		13,66
10.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	66,07		135,44
10.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00		2,60
10.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00		1,45
10.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00		5,20
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2				83,99
							19,49
11.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 000,00		60,00
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00		3,00
11.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	66,07		14,87
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,07		4,62
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00		1,50
12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3				305,35
							135,44
12.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00		147,00
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71		13,66
12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	66,07		135,44
12.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00		2,60
12.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00		1,45
12.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00		5,20
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3				73,52
							25,77
13.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00		45,15
13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	66,07		25,77
13.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00		0,65
13.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00		1,95
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				25,43
							16,52
14.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00		8,05
14.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01		0,12
14.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,00
14.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	66,07		13,21
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	66,07		3,30
14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2				262,70
							75,98
15.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00		143,75
15.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00		12,50
15.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55		4,95
15.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00		10,00
15.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00		4,00
15.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00		0,25
15.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0,00
15.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	66,07		59,46
15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	66,07		16,52
15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00		2,50
16	CK26B	Parazapezi	m				72,73
							26,43
16.1	2743123526	Parazapezi	m	1,0000	45,00		45,00
16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20		0,80
16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	66,07		21,14
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,07		5,29
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				166,21
							19,82
17.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	63,00		66,15
17.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00		49,00
17.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00		2,00
17.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00		4,50
17.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00		7,00
17.6	2875274000050	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00		7,00
17.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55		5,50
17.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,00
17.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	66,07		19,82
17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00		1,00
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				168,77
							23,12
18.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00		74,55
18.2	2875274000050	Cot burlan	buc	0,5000	45,00		22,50

18.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
18.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,50
18.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,75
18.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
18.7	287527400050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
18.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
18.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	66,07	23,12
18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
19	RpCR41D apl.	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica.	m2			233,11 25,11
19.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3800	66,07	25,11
19.2	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	650,00	208,00
	2.	TOTAL Acoperis				395 549,30
	3.	Fronton				
20	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2			83,99 19,49
20.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 000,00	60,00
20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
20.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	66,07	14,87
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,07	4,62
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
21	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			305,36 135,44
21.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
21.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71	13,66
21.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	66,07	135,44
21.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
21.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
21.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			73,53 25,77
22.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
22.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	66,07	25,77
22.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
22.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.	m2			244,09 69,37
23.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	125,00	138,75
23.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,55	1,93
23.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
23.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	66,07	69,37
23.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	650,00	32,50
	3.	TOTAL Fronton				29 868,13

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: CEEE(acoperis)

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului Nr2 al IP CEEE

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului Nr2 al IP CEEE

Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 722 574,18 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	760,0000	48,57	36 913,50
					47,57	36 153,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	760,0000	13,39	10 178,38
					11,89	9 038,38
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	2,4000	26,60	63,85
					25,10	60,25
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2	90,0000	20,57	1 851,40
					19,82	1 783,90
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,0000	9,75	1 033,48
					9,25	980,48
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	56,0000	82,59	4 624,90
					82,59	4 624,90
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t	56,0000	89,86	5 031,89
					89,86	5 031,89
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	56,0000	206,70	11 575,20
					0,00	0,00
	1.	TOTAL Demolari				71 272,60
		Inclusiv salariul				57 673,30
	2.	Acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,8000	9 101,30	25 483,65
					1 591,63	4 456,55
10	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	2,8000	305,35	854,98
					135,44	379,24
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2	760,0000	83,99	63 832,89
					19,49	14 812,89
12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	7,6000	305,35	2 320,67
					135,44	1 029,37
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	7,6000	73,52	558,73
					25,77	195,83
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	760,0000	25,43	19 328,78
					16,52	12 553,30
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	760,0000	262,70	199 654,28
					75,98	57 745,18
16	CK26B	Parazapezi	m	180,0000	72,73	13 091,04
					26,43	4 757,04
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	125,0000	166,21	20 775,69
					19,82	2 477,63
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	87,0000	168,77	14 682,60
					23,12	2 011,83
19	RpCR41D apl.	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica.	m2	150,0000	233,11	34 965,99
					25,11	3 765,99
	2.	TOTAL Acoperis				395 549,30

		Inclusiv salariul				104 184,85
	3.	Fronton				
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2	90,0000	83,99	7 559,16
					19,49	1 754,16
21	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,9000	305,36	274,82
					135,44	121,90
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din chereatea.	m3	0,9000	73,53	66,18
					25,77	23,19
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.	m2	90,0000	244,09	21 967,97
					69,37	6 243,62
	3.	TOTAL Fronton				29 868,13
		Inclusiv salariul				8 142,87

Total manopera (ore)	2 573,0440
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		496 690,03
Asigurari sociale	24,0000%	40 800,24
Total		537 490,27
Cheltuieli de transport	7,0000%	19 226,78
Total		556 717,05
Cheltuieli de regie	4,0000%	22 268,68
Total		578 985,73
Beneficiu de de viz	4,0000%	23 159,42

Total General fara TVA	602 145,15
TVA (20%)	120 429,03
TOTAL GENERAL	722 574,18
Inclusiv salariul	170 001,02

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: CEEE(acoperis)

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului Nr2 al IP CEEE

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului Nr2 al IP CEEE

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 722 574,18 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	287,6780	66,07	19 006,89
2	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,7040	66,07	4 010,71
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,0000	66,07	10 042,64
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 035,0900	66,07	68 388,40
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,5000	66,07	6 243,62
6	7422010060100	Timplar	h-om	57,6000	66,07	3 805,63
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1600	66,07	5 031,89
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	669,8320	66,07	44 255,80
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,0000	66,07	3 699,92
10	9310060019930	Muncitor	h-om	83,4800	66,07	5 515,52
Total manopera						170 001,02
Materiale						
1	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	8,5000	6 000,00	51 000,00
2	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,3240	6 000,00	13 944,00
3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1680	6 000,00	1 008,00
4	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,4480	6 000,00	2 688,00
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	247,17
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	715,59
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	6 667,10
8	2413217300010	Cleme	buc	43,5000	15,00	652,50
9	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,7400	15,00	1 661,10
10	2462106110601	Paste antiseptice	kg	25,5850	15,00	383,78
11	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	38,0000	5,00	190,00
12	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,0000	100,00	7 600,00
13	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,9520	2,71	154,33
14	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,0000	10,00	250,00
15	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,4640	15,00	141,96
16	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	874,0000	7,00	6 118,00
17	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	380,0000	25,00	9 500,00
18	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	874,0000	125,00	109 250,00
19	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,4000	100,00	3 040,00
20	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	91,3500	71,00	6 485,85
21	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	131,2500	63,00	8 268,75
22	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,2640	16,00	196,22
23	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,9000	125,00	12 487,50
24	2743123526	Parazapezi	m	180,0000	45,00	8 100,00
25	27859	Pastă antiseptică	kg	5,4880	15,00	82,32
26	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,4000	20,00	2 128,00
27	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,0000	25,00	2 550,00
28	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	720,0000	0,20	144,00
29	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,7500	15,00	326,25
30	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252,0000	0,55	138,60
31	2874115837745	Suruburi	buc	1 250,0000	0,55	687,50

32	2874125886734	Nituri POP	buc	315,0000	0,55	173,25
33	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,1600	25,00	504,00
34	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,2500	45,00	1 541,25
35	28752740000501	Cot de jgheab	buc	25,0000	35,00	875,00
36	28752740000502	Cot burlan	buc	43,5000	45,00	1 957,50
37	28752740000503	Cot de capat	buc	21,7500	45,00	978,75
38	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,7500	45,00	978,75
39	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,0000	35,00	875,00
40	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	175,0000	35,00	6 125,00
41	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 840,0000	0,55	3 762,00
42	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 120,0000	0,01	91,20
Total materiale						274 668,22
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	650,00	34,91
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4200	650,00	273,00
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,2200	50,00	1 211,10
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,2600	50,00	813,00
5	2922140007000	Macara	h-ut	4,5000	650,00	2 925,00
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,7100	50,00	3 835,25
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3300	50,00	16,39
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,2300	50,00	61,60
9	3410520005701	Autoturn	h-ut	48,0000	650,00	31 200,00
10	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1200	650,00	75,34
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8100	650,00	11 575,20
Total utilaje						52 020,79
Total						496 690,03
Asigurari sociale				24,0000%	40 800,24	
Total						537 490,27
Cheltuieli de transport				7,0000%	19 226,78	
Total						556 717,05
Cheltuieli de regie				4,0000%	22 268,68	
Total						578 985,73
Beneficiu de deviz				4,0000%	23 159,42	
TOTAL Deviz fara TVA						602 145,15
Total						602 145,15
TVA				20%	120 429,03	
TOTAL Deviz						722 574,18

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)