

Reparatia scarii de acces la sectia pulmonologie IMSP Spitalul raional Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie scarii

Valoarea de deviz 240 002,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,000	306,300 132,000	4 594,500 1 980,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	19,000	16,800 16,200	319,200 307,800
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,000	8,350 1,800	158,650 34,200
4	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см)	m2	19,000	111,000 78,000	2 109,000 1 482,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	19,000	8,350 1,800	158,650 34,200

1	2	3	4	5	6	7
		ПОТОЛКОВ)				
6	CF17Bк=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	19,000	74,480 31,200	1 415,120 592,800
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,000	8,350 1,800	158,650 34,200
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,000	123,798 91,800	2 352,162 1 744,200
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,000	8,350 1,800	158,650 34,200
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	19,000	25,253 12,000	479,807 228,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,000	8,350 1,800	158,650 34,200
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	19,000	40,414 33,000	767,872 627,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной	m2	19,000	53,810 33,000	1 022,390 627,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			13 853,301
		Total Tavanul Inclusiv salariu				13 853,301 7 759,800
		2. Peretii				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	35,000	16,800 16,200	588,000 567,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,000	8,350 1,800	292,250 63,000
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2	35,000	116,350 72,000	4 072,250 2 520,000
17	CC03A	Montare plase sudate 100*100*4mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	45,000	24,082 2,700	1 083,690 121,500
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,000	8,350 1,800	292,250 63,000
19	CF17Bk=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	35,000	74,480 31,200	2 606,800 1 092,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	70,000	8,350 1,800	584,500 126,000

1	2	3	4	5	6	7
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	70,000	105,128 73,200	7 358,960 5 124,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	70,000	8,350 1,800	584,500 126,000
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	70,000	25,253 12,000	1 767,710 840,000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн, толщиной 1,0 мм)	m2	70,000	40,414 33,000	2 829,001 2 310,000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	70,000	53,810 33,000	3 766,700 2 310,000
		<i>Total</i>	Lei			25 826,611
		Total Peretii Inclusiv salariu				25 826,611 15 262,500
		3. Constructii metalice				
26	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с	t	1,250	102,600 102,600	128,250 128,250

1	2	3	4	5	6	7
		металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки с решётками, каркасные конструкции и парапеты)				
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	1,250	1 177,675 386,400	1 472,094 483,000
		<i>Total</i>	Lei			1 600,344
		Total Constructii metalice Inklusiv salariu				1 600,344 611,250
		4. Scarile				
28	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte (Разборка металлических спиральных или прямых лестниц)	kg	198,000	7,275 6,000	1 440,450 1 188,000
29	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate (Разборка лестниц из мраморных, мозаичных или сборных плит)	m	42,000	50,900 50,400	2 137,800 2 116,800
30	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	16,000	15,300 15,000	244,800 240,000
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и	m2	8,650	127,636 72,000	1 104,054 622,800

1	2	3	4	5	6	7
		балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
32	CC03D	Montare plase sudate Vr 100*100*4mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	16,930	24,083 2,700	407,729 45,714
33	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate (Внутренние ж/б ступени монолитные или сборные, необработанные для будущей облицовки)	m	45,000	87,050 48,000	3 917,250 2 160,000
34	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T -Placarea cu plinte ceramice 1000*300 pentru scari antiderapante (Облицовка видимых сторон прямых косоуров лестниц мозаикой в один слой, толщиной 1 см, мозаичным камнем из известняка по подстилающему слою толщ.2 см из цементного раствора М100-Т)Керамические плитусы для противоскользящих лестниц	m2	22,500	473,100 330,000	10 644,750 7 425,000
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	16,000	91,205 60,000	1 459,280 960,000
36	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (Защита кромок, металлическими уголками	m	45,000	76,500 54,000	3 442,500 2 430,000

1	2	3	4	5	6	7
		размерами 40x40x5 мм, на лестницах из бетона или железобетона)Corniere aluminii				
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m	8,500	1 663,870 54,000	14 142,895 459,000
38	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного криволинейного профиля)	m	1,200	873,620 54,000	1 048,344 64,800
		<i>Total</i>	Lei			39 989,852
		Total Scarile Inclusiv salariu				39 989,852 17 712,114
		5. Suprafata intre scari 3.9*1.8m=2buc				
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	14,040	47,800 46,800	671,112 657,072
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных	m	13,000	15,300 15,000	198,900 195,000

1	2	3	4	5	6	7
		полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)				
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,040	18,900 18,000	265,356 252,720
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	14,040	8,350 1,800	117,234 25,272
43	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	14,040	236,299 28,080	3 317,644 394,242
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	14,040	8,350 1,800	117,234 25,272
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) 600*600*9.0mm antiderapanta	m2	14,040	315,671 66,000	4 432,026 926,640
46	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в	m2	13,000	443,250 174,000	5 762,250 2 262,000

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			14 881,756
		Total Suprafata intre scari 3.9*1.8m=2buc Inclusiv salariu				14 881,756 4 738,218
		6. Pardoselele				
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	10,000	47,800 46,800	478,000 468,000
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	10,000	18,900 18,000	189,000 180,000
49	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	9,000	15,300 15,000	137,700 135,000
50	CC03D	Montare plase sudate Vr 100*100*4mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,000	24,082 2,700	361,230 40,500
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	10,000	183,020 54,000	1 830,200 540,000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2	10,000	8,350 1,800	83,500 18,000
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	10,000	236,299 28,080	2 362,995 280,800

1	2	3	4	5	6	7
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) 600*600*9.0mm antiderapanta	m2	10,000	315,671 66,000	3 156,715 660,000
55	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	9,000	91,205 60,000	820,845 540,000
56	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (Capac pe tava de caldura in pardoseli) Заглушка	buc	2,000	48,473 30,000	96,946 60,000
		<i>Total</i>	Lei			9 517,131
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				9 517,131 2 922,300
		7. Zugraveli si vopsitorii				
57	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)- (De pe schele Metalica)	m2	76,000	78,600 19,200	5 973,600 1 459,200
58	RpCR38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 2 straturi fatade simple (Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности механизированным способом с автовышек за 2 раза: простых фасадов) De pe schele Metalica	m2	76,000	114,758 17,400	8 721,608 1 322,400
		<i>Total</i>	Lei			14 695,208

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zugraveli si vopsitorii Inclusiv salariu				14 695,208 2 781,600
		8. Sistema incalzire				
59	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1 din otel 1200*500 K22 (Calorifer tip panou Eccorad)	buc	1,000	1 661,880 37,800	1 661,880 37,800
60	GD15B	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 1" (Соединение трубопровода с используемым оборудованием, диам. 1")	buc	1,000	511,350 270,000	511,350 270,000
		<i>Total</i>	Lei			2 173,230
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				2 173,230 307,800
		9. Lucrari diverse				
61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	60,000	59,323 45,000	3 559,380 2 700,000
62	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.) -(Atentie!Cu recuperarea materialelor bara de protectie pentru lucrari finisare)	m2	16,000	15,000 15,000	240,000 240,000
63	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (Изделия из дерева: облицовка для радиаторов с панелями из дубовых реек) - Montarea barei de protectie	m	16,000	951,235 321,000	15 219,760 5 136,000
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	15,000	20,055 7,200	300,825 108,000
65	TrI1AA01F	Incarcarea materialelor din grupa	t	5,500	27,000	148,500

1	2	3	4	5	6	7
	3	A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)			27,000	148,500
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	5,500	7,677 0,000	42,225 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 510,690
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				19 510,690 8 332,500
		10. Lucrari electrice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	13,200 13,200	13,200 13,200
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	1,000	393,280 16,800	393,280 16,800
69	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами- трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)	buc	2,000	346,200 91,200	692,400 182,400
		<i>Total</i>	Lei			1 098,880
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				1 098,880 212,400

		Total	Lei	143 146,97
		Asigurari sociale si medicale	24 %	14 553,71
		Cheltuieli de transport	10 %	7 086,11
		Cheltuieli directe		164 786,79
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 894,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total				188 680,88
		Beneficiu de deviz	6 %			11 320,86
		Total				200 001,74
		TVA	20 %			40 000,34
		Total deviz:				240 002,08
		Inclusiv salariu				60 640,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia scarii de acces la sectia
pulmonologie IMSP Spitalul
raional Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie scarii**

Valoarea de deviz 240 002,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	100,8300	60,00	6 049,800
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,0500	60,00	2 403,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,4700	60,00	6 868,200
4.	7123010010200	Betonist	h-om	41,3000	60,00	2 478,000
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0772	60,00	184,632
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,6500	60,00	3 219,000
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	231,0147	60,00	13 860,882
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,5416	60,00	1 052,496
9.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,5000	60,00	270,000
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	60,00	60,000
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	60,00	37,800
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5400	60,00	212,400
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,2424	60,00	3 554,544
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,1875	60,00	611,250
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	41,4000	60,00	2 484,000
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,7300	60,00	523,800
17.	7422010060100	Timplar	h-om	112,8300	60,00	6 769,800
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4750	60,00	148,500
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,3263	60,00	6 079,578
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5200	60,00	991,200
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,3600	60,00	2 781,600
		Total manopera				60 640,47

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,8400	13,00	36,920
2.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	2,0000	20,00	40,000
3.	1412122204870	Mozaic din calcar alb granulatie 5...7 mm	kg	344,2500	5,00	1 721,250
4.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,6750	500,00	337,500
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,6000	500,00	300,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5190	350,00	881,650
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6500	350,00	227,500
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,9000	350,00	315,000
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,7148	1,00	5,715
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3040	10,00	3,040
11.	1714227322000	Cilti de cinipa sort 1	kg	0,0120	220,00	2,640
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0596	6 400,00	381,440

13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0266	6 400,00	170,240
14.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	1,2800	6 400,00	8 192,000
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0180	6 400,00	115,200
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	485,6080	0,05	24,280
17.	2010237318750	Distantieri	buc	23,0790	2,00	46,158
18.	2010407343982	Rumegus	kg	23,1500	3,00	69,450
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0072	6 400,00	46,080
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,1245	200,00	224,900
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	64,0000	1,30	83,200
22.	2320166200676	White spirit	kg	3,6535	38,00	138,833
23.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	100,00	5,000
24.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0380	40,00	41,520
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	55,00	9,350
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4200	33,00	13,860
27.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,0000	16,00	128,000
28.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0500	66,00	3,300
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,4620	42,00	2 161,404
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,7500	75,00	731,250
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	120,00	7,200
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,6000	45,00	1 602,000
33.	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	40,8880	45,00	1 839,960
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2425	70,00	16,975
35.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	12,1600	80,00	972,800
36.	24302261000001	Fuga	kg	9,9550	32,00	318,560
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,8750	28,00	136,500
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,1766	32,00	69,651
39.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	9,6000	30,00	288,000
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6875	40,00	27,500
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,3500	15,00	200,250
42.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0400	2,50	10,100
43.	252121670100-0	Teava din otel	m	1,5000	30,00	45,000
44.	2523156715270	Capac din PVC	buc	2,0000	12,00	24,000
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	97,9000	10,00	979,000
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,5000	3,00	202,500
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,3000	4,50	104,850
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 208,3900	3,00	3 625,170
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	159,2500	7,00	1 114,750
50.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	740,0377	6,60	4 884,249
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,3800	4,00	49,520
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	635,4600	4,20	2 668,932
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	93,8861	7,00	657,203
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,3988	200,00	7 679,760
55.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)-справочно	m3	1,0250	0,00	0,000
56.	266410210000-0	Mortar M25	m3	1,2960	1 800,00	2 332,800
57.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)справочно	m3	0,4220	0,00	0,000
58.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,6550	0,00	0,000
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,5540	0,00	0,000

60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	155,3946	4,00	621,578
61.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	25,5000	22,00	561,000
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,6250	58,00	326,250
63.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	44,5000	5,00	222,500
64.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,4600	10,00	4,600
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3847	16,00	6,155
66.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	11,2500	16,00	180,000
67.	271070350042-7	Corniere aluminiu	m	45,0000	10,00	450,000
68.	2721204110010	Reductie	buc	3,0300	22,00	66,660
69.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,7500	160,00	2 520,000
70.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0920	25,00	2,300
71.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4325	25,00	10,812
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7693	25,00	19,232
73.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,7250	22,00	103,950
74.	281210630571-4	Mina curenta dreapta din teava de D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)- teava din INOX	m	8,5000	1 600,00	13 600,000
75.	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,2000	800,00	960,000
76.	2822115710000-1	Calorifer tip panou Eccorad TRIS B1 din otel 1200*500 K22	buc	1,0100	1 450,00	1 464,500
77.	287312200410-0	Plase sudate - 100*100*4mm	kg	45,4500	20,00	909,000
78.	287312200410-1	Plase sudate - Vr 100*100*4mm	kg	32,2493	20,00	644,986
79.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,8800	25,00	22,000
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3963	25,00	9,907
81.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5820	52,00	30,264
82.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,2500	52,00	117,000
83.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,5950	2,00	5,190
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,5950	1,00	2,595
85.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0433	55,00	2,381
86.	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,0000	1,50	90,000
87.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0400	46,00	47,840
88.	2875274000200	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25 1	buc	2,0000	33,00	66,000
89.	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000	55,00	55,000
90.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0100	10,00	10,100
91.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,0800	250,00	770,000
92.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,0400	15,00	60,600
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2595	22,00	5,709
94.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0100	12,00	12,120
95.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	40,0000	5,00	200,000
96.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0400	66,00	68,640
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,7750	3,00	101,325
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,2272	10,00	62,272
99.	4100126202818	Apa	m3	4,8951	10,00	48,951
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,1540	5,00	85,770
		Total materiale de constructii				70 861,08

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	270,0000	2,00	540,000
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	19,0000	10,00	190,000
3.	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	19,0000	60,00	1 140,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,6400	10,00	56,400
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,2736	10,00	32,736
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0462	420,00	19,404
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4800	10,00	4,800
8.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	16,0000	10,00	160,000
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,9000	20,00	18,000
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,3660	60,00	201,960
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,1781	20,00	263,562
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,5099	20,00	70,198
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5145	20,00	30,290
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0200	220,00	4,400
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0600	250,00	15,000
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4260	100,00	42,600
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4039	10,00	4,039
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000	10,00	9,000
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3500	25,00	33,750
20.	341052000570-1	Autoturn-schele Metalica	h-ut	39,5200	220,00	8 694,400
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1730	420,00	72,660
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1689	250,00	42,225
		Total utilaje de construcții				11 645,42

Total	Lei	143 146,97
Asigurari sociale si medicale	24 %	14 553,71
Cheltuieli de transport	10 %	7 086,11
Cheltuieli directe		164 786,79
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 894,09
Total		188 680,88
Beneficiu de deviz	6 %	11 320,86
Total		200 001,74
TVA	20 %	40 000,34

Total deviz:

240 002,08

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia scarii de acces la sectia**
pulmonologie IMSP Spitalul raional Hincesti
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			306,300 132,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			16,800 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см)	m2			111,000 78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	60,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)- справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)справочно	m3	0,0130	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	3,00	12,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7500	7,00	12,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	350,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CF17Bκ=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на	m2			74,480 31,200

1	2	3	4	5	6	7
		стены из раствора)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	266410210000-0	Mortar M25	m3	0,0060	1 800,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			123,798 91,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			25,253 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			40,414 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,810 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		2. Peretii				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			16,800

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)				16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2			116,350 72,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	7,00	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
17	CC03A	Montare plase sudate 100*100*4mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,082 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200410-0	Plase sudate - 100*100*4mm	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CF17Bk=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			74,480 31,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	266410210000-0	Mortar M25	m3	0,0060	1 800,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			105,128

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			25,253 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн, толщиной 1,0 мм)	m2			40,414 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,810 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Constructii metalice				
26	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки с решётками, каркасные конструкции и парапеты)	t			102,600 102,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7100	60,00	102,60
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозийная окраска кистью металлических изделий и конструкций из	t			1 177,675 386,400

1	2	3	4	5	6	7
		профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		4. Scarile				
28	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte (Разборка металлических спиральных или прямых лестниц)	kg			7,275 6,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	3,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	60,00	1,02
29	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate (Разборка лестниц из мраморных, мозаичных или сборных плит)	m			50,900 50,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4200	60,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	60,00	25,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
30	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			15,300 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			127,636 72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 400,00	6,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 400,00	6,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
32	CC03D	Montare plase sudate Vr 100*100*4mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,083 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200410-1	Plase sudate - Vr 100*100*4mm	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
33	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate (Внутренние ж/б ступени монолитные или сборные, необработанные для будущей облицовки)	m			87,050 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	60,00	42,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	350,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 400,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
34	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vanguardurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T -Placarea cu plinte ceramice 1000*300 pentru scari antiderapante (Облицовка видимых сторон прямых косоуров лестниц мозаикой в один слой, толщиной 1 см, мозаичным камнем из известняка по подстилающему слою толщ.2 см из цементного раствора М100-Т)Керамические плитусы для противоскользящих лестниц	m2			473,100 330,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3000	60,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,2000	3,00	39,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	350,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	58,00	14,50
	2010407343982	Rumegus	kg	1,0000	3,00	3,00
	1412122204870	Mozaic din calcar alb granulat 5...7 mm	kg	15,3000	5,00	76,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитусы макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			91,205 60,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,00	22,44
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
36	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (Защита кромок, металлическими уголками размерами 40x40x5 мм, на лестницах из бетона или железобетона)Corniere aluminiu	m			76,500 54,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	60,00	12,00
	271070350042-7	Corniere aluminiu	m	1,0000	10,00	10,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2500	16,00	4,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	52,00	2,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	3,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			1 663,870 54,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	281210630571-4	Mina curenta dreapta din teava de D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)- teava din INOX	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	70,00	1,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	13,00	2,60
38	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного криволинейного профиля)	m			873,620 54,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	70,00	1,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	13,00	12,35
		5. Suprafata intre scari 3.9*1.8m=2buc				
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			47,800 46,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			15,300 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,900 18,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2			236,299 28,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,60	203,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) 600*600*9.0mm antiderapanta	m2			315,671 66,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
46	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			443,250 174,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	4,50	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		6. Pardoselele				
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			47,800 46,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,900 18,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
49	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			15,300 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
50	CC03D	Montare plase sudate Vr 100*100*4mm la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,082 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200410-1	Plase sudate - Vr 100*100*4mm	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafața mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			183,020 54,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)-справочно	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2			8,350 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2			236,299 28,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,60	203,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) 600*600*9.0mm antiderapanta	m2			315,671 66,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
55	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			91,205 60,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,00	22,44
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
56	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (Capac pe tava de caldura in pardoseli) Заглушка	buc			48,473 30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2523156715270	Capac din PVC	buc	1,0000	12,00	12,00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,2300	10,00	2,30
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0250	100,00	2,50
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	66,00	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0230	1,00	0,02
		7. Zugraveli si vopsitorii				
57	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)-(De pe schele Metalica)	m2			78,600 19,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	60,00	19,20
	341052000570-1	Autoturn-schele Metalica	h-ut	0,2700	220,00	59,40
58	RpCR38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 2 straturi fatade simple (Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности механизированным способом с автовышек за 2 раза: простых фасадов) De pe schele Metalica	m2			114,758 17,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	0,5380	45,00	24,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,0160	38,00	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0040	10,00	0,04
	341052000570-1	Autoturn-schele Metalica	h-ut	0,2500	220,00	55,00
	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,2500	60,00	15,00
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,2500	10,00	2,50
		8. Sistema incalzire				
59	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1 din otel 1200*500 K22 (Calorifer tip panou Eccorad)	buc			1 661,880 37,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	60,00	37,80
	2822115710000-1	Calorifer tip panou Eccorad TRIS B1 din otel 1200*500 K22	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,0000	15,00	60,60
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	22,00	66,66
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	10,00	10,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	2,50	10,10
60	GD15B	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1" (Соединение трубопровода с используемым оборудованием, диам. 1")	buc			511,350 270,000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,5000	60,00	270,00
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0120	220,00	2,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4200	33,00	13,86
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	120,00	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	55,00	9,35
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0920	25,00	2,30
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	2,0000	20,00	40,00
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000	55,00	55,00
	2875274000200	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25 1	buc	2,0000	33,00	66,00
	252121670100-0	Teava din otel	m	1,5000	30,00	45,00
		9. Lucrari diverse				
61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			59,323 45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 400,00	0,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 400,00	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
62	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.) - (Atentie!Cu recuperarea materialelor bara de protectie pentru lucrari finisare)	m2			15,000 15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
63	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (Изделия из дерева: облицовка для радиаторов с панелями из дубовых реек) -Montarea barei de protectie	m			951,235 321,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	60,00	300,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	25,00	1,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,30	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	4,00	1,76
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	6 400,00	512,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	16,00	8,00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	5,00	12,50
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	80,00	60,80
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	30,00	18,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	10,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			20,055 7,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	60,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	22,00	6,93
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	1,20
65	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si	t			27,000

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)				27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,677 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
		10. Lucrari electrice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			13,200 13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc			393,280 16,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	66,00	68,64
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	46,00	47,84
69	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)	buc			346,200 91,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	60,00	91,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	255,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.