

**Reparatia capitala a salii de sport
a gimnaziului "Stefan cel Mare"
cu proiectarea unei anexe - Sala
de volei, situat pe teren nr. cad.
9424105282, sat. Valeni, r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 E2
Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 3 811 629,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele interior				
1	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	610,00	65,83 57,75	40 155,69 35 227,50
Total Schele interior						40 155,69
Incluziv salariu						35 227,50
		2. Captusire coloane				
2	CF59Z п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	120,00	637,51 366,98	76 501,02 44 037,84
Total Captusire coloane						76 501,02
Incluziv salariu						44 037,84
		3. Executarea gaurilor				
3	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor	m	13,80	130,28	1 797,90

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/ Se exclude Automacara / Disc diamantat			115,50	1 593,90
Total Executarea gaurilor						1 797,90
Incluziv salariu						1 593,90
		4. Copertina K-1				
4	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	6,31 2,31	75,72 27,72
5	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	141,28 117,81	847,68 706,86
6	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,00	25,36 15,40	152,14 92,40
7	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	6,31 2,31	37,86 13,86
8	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	59,62 42,35	357,72 254,10
9	CG17D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,00	484,92 223,30	2 909,49 1 339,80
Total Copertina K-1						4 380,61
Incluziv salariu						2 434,74

1	2	3	4	5	6	7
		5. Ingradire In-1				
10	CH06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA	m	4,50	1 328,58 69,30	5 978,61 311,85
Total Ingradire In-1						5 978,61
Incluziv salariu						311,85
		6. Ingradire In-2				
11	CH06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA	m	5,00	1 428,58 69,30	7 142,90 346,50
Total Ingradire In-2						7 142,90
Incluziv salariu						346,50
		7. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 si rampa de acces				
12	RpCA01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	9,50	238,70 238,70	2 267,65 2 267,65
13	CA03F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3	9,50	1 646,43 296,45	15 641,13 2 816,28
14	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	0,76	539,38 76,23	409,93 57,93
15	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00;	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR I 150x150	kg	34,38	19,13 2,31	657,85 79,42

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
16	CB03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,90	142,26 77,00	2 404,19 1 301,30
17	CA04F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,10	1 788,08 408,10	5 543,05 1 265,11
18	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	8,00	54,88 53,90	439,04 431,20
19	CG01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2	8,00	9,73 9,24	77,84 73,92
20	CI24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	18,00	560,33 296,83	10 085,90 5 343,03
21	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	6,00	473,16 223,30	2 838,97 1 339,80
22	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea profilului antialunecare la scari	m	16,00	113,40 30,80	1 814,40 492,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2 si rampa de acces						42 179,96
Incluziv salariu						15 468,44
		8. Ingradiri I-1, I-2, I-3				
23	CH06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 02/01-2-24-SA	m	10,30	1 678,58 69,30	17 289,37 713,79
24	CH06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA	m	4,00	1 328,58 69,30	5 314,32 277,20
Total Ingradiri I-1, I-2, I-3						22 603,69
Incluziv salariu						990,99
		9. Copertina K-2				
25	CE19F3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	7,00	212,29 110,11	1 486,03 770,77
26	CE05B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2	m2	36,00	312,24 77,00	11 240,73 2 772,00
27	CE06C1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete	m2	40,00	172,34 119,35	6 893,70 4 774,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20				
28	CL53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2	65,00	1 267,38 129,13	82 379,86 8 393,39
29	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	232,63 26,95	1 628,39 188,65
30	CE25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,85	37,01 26,95	364,54 265,46
Total Copertina K-2						103 993,25
Incluziv salariu						17 164,26
		10. Element decorativ din Etalbond				
31	CE05B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata gr. 0.8	m2	12,00	312,24 77,00	3 746,91 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm consum 8.7 kg/m2				
32	CL53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2	55,00	1 267,38 129,13	69 706,04 7 102,10
33	CE25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,06	37,01 26,95	335,30 244,17
Total Element decorativ din Etalbond						73 788,25
Incluziv salariu						8 270,26
		11. Consolidare gol de usa G1				
34	RpCU06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	2,80	142,45 142,45	398,86 398,86
35	RpCU02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	62,22	26,44 4,62	1 645,22 287,46
36	IzD10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,062	1 436,34 560,61	89,05 34,76
37	RpCU07E п.	Matarea santurilor in pereti de 51	m	2,80	33,63	94,18

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	- 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari			25,41	71,15
Total Consolidare gol de usa G1						2 227,31
Incluziv salariu						792,22
		12. Protectie radiatoare				
38	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	504,00	41,92 16,17	21 129,70 8 149,68
39	IzD10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,504	1 436,26 560,56	723,88 282,52
40	CK35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	132,00	27,40 15,40	3 616,80 2 032,80
41	CK30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat, inclusiv diblurile	m2	60,00	335,94 161,70	20 156,40 9 702,00
42	CK30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat perforat, inclusiv diblurile	m2	20,00	343,94 161,70	6 878,80 3 234,00
Total Protectie radiatoare						52 505,57
Incluziv salariu						23 401,00
		13. Protectia ferestrelor				
43	CR30A п.	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica /	m2	172,00	203,67 107,80	35 031,76 18 541,60

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Se exclude impletitura din sirma, otel beton, oxigen, carbura, vopsea miniu, vopsea ulei / Materiale noi: plasa capronica 1.10 m2/m2, Fixare tip "Carabina" - 2.63 buc/m2, cablu de otel $\phi 6A I$ - 0.742 m.l/m2., Fisie otel 40x4 - 0.591 kg/m2.				
44	IzD10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,102	1 436,31 560,59	146,50 57,18
Total Protectia ferestrelor						35 178,26
Incluziv salariu						18 598,78
		14. Cabine de dus				
45	CK22C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare in incaperile de dus din cadru din aluminiu si placi HPL, usile dotate cu lacat, furnitura din inox htot=2.0 m	m2	18,00	3 680,86 102,41	66 255,48 1 843,38
Total Cabine de dus						66 255,48
Incluziv salariu						1 843,38
		15. Inchideri si compartimentari				
46	CD72D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata bazaltica 50 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	210,00	643,79 280,97	135 195,69 59 004,33
47	CF60A n.	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea	m2	650,00	339,62	220 754,41

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie			156,08	101 451,35
48	CF60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm ignifug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	120,00	379,72 156,08	45 566,60 18 729,48
Total Inchideri si compartimentari						401 516,70
Incluziv salariu						179 185,16
		16. Pardoseli 16.1. Incapere 1				
49	CG32A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3	m3	18,00	853,55 88,55	15 363,90 1 593,90
50	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris gr. 50mm	m3	18,00	539,38 76,23	9 708,84 1 372,14
51	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm	m3	28,74	1 582,80 346,50	45 489,54 9 958,41
52	CK35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	1 078,00	73,55 11,55	79 286,90 12 450,90
53	IzF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	359,25	82,83 13,09	29 756,68 4 702,58
54	CE30C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15	m2	359,25	110,66 21,56	39 754,61 7 745,43

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
55	IzF04J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	359,25	55,55 1,54	19 956,34 553,25
56	CE30C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm	m2	359,25	110,66 21,56	39 754,61 7 745,43
57	IzF04J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	359,25	5,87 1,54	2 108,80 553,25
58	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	359,25	54,88 53,90	19 715,64 19 363,58
59	CG01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2	359,25	9,73 9,24	3 495,50 3 319,47
60	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex" (Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum: Profil p.v.c., pervaz	m2	359,25	452,26 84,70	162 475,53 30 428,47

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala - 0,24 m/m2				
Total Incapere 1						466 866,87
Incluziv salariu						99 786,80
		16.2. Incapere 2,7,8				
61	CG32A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3	m3	3,00	853,55 88,55	2 560,65 265,65
62	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris 50 mm gr.	m3	2,54	539,38 76,23	1 370,03 193,62
63	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / C8/10 gr.80 mm	m3	4,06	1 582,79 346,50	6 426,13 1 406,79
64	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	50,70	54,88 53,90	2 782,42 2 732,73
65	CG01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2	50,70	9,73 9,24	493,31 468,47
66	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	50,70	454,12 192,50	23 023,63 9 759,75

1	2	3	4	5	6	7
67	CI14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	50,00	61,65 30,80	3 082,56 1 540,00
68	п. K=1,00	Profil de colt din PVC pentru gresie	m	50,00	7,00 0,00	350,00 0,00
Total Incapere 2,7,8						40 088,73
Incluziv salariu						16 367,01
		16.3. Incapere 3...6				
69	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris 80 mm gr.	m3	1,20	539,38 76,23	647,26 91,48
70	IzF04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,02	92,74 3,08	1 393,02 46,26
71	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / C8/10 gr.80 mm	m3	1,20	1 582,80 346,50	1 899,35 415,80
72	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr.80 mm	m3	1,20	1 816,76 346,50	2 180,11 415,80
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,02	54,88	824,30

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip			53,90	809,58
74	CG01A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2	15,02	9,73 9,24	146,14 138,78
75	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,50	25,61 3,08	422,50 50,82
76	IzF04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / In doua straturi	m2	16,50	276,12 12,32	4 555,95 203,28
77	IzF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	15,02	94,86 4,62	1 424,83 69,39
78	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	15,02	54,88 53,90	824,30 809,58
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-15,02	9,61	-144,30

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 1.5 cm			9,24	-138,78
80	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	15,02	454,11 192,50	6 820,81 2 891,35
Total Incapere 3...6						20 994,25
Incluziv salariu						5 803,34
		16.4. Incapere 9				
81	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	64,90	54,88 53,90	3 561,71 3 498,11
82	CG01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4 cm	m2	64,90	9,48 9,24	615,58 599,68
83	CI24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	64,90	560,33 296,83	36 365,29 19 264,59
84	CI14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	55,00	61,65 30,80	3 390,82 1 694,00

1	2	3	4	5	6	7
85	п. K=1,00	Profil de colt din PVC pentru gresie	m	55,00	7,00 0,00	385,00 0,00
Total Incapere 9						44 318,39
Incluziv salariu						25 056,38
		16.5. Incapere tehnica				
86	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	27,90	54,88 53,90	1 531,15 1 503,81
87	CG01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2	64,90	9,73 9,24	631,48 599,68
Total Incapere tehnica						2 162,63
Incluziv salariu						2 103,49
Total Pardoseli						574 430,88
Incluziv salariu						149 117,01
		17. Protectia conductelor de aer				
88	CB14D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	40,00	83,58 61,60	3 343,00 2 464,00
89	RpIzD50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea plasei de protectie pentru conducte / Plasa metalica 5x5 mm	m2	40,00	112,79 23,87	4 511,78 954,80
Total Protectia						7 854,78

1	2	3	4	5	6	7
conductelor de aer						
Incluziv salariu						3 418,80
		18. Tavane				
		18.1. Tip A				
90	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	115,60	402,20 169,40	46 494,32 19 582,64
Total Tip A						46 494,32
Incluziv salariu						19 582,64
		18.2. Tip B*				
91	CF59D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,02	287,91 147,07	4 324,43 2 208,99
92	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,02	6,31 2,31	94,78 34,70
93	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,02	50,30 42,35	755,53 636,10
94	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,02	6,31 2,31	94,78 34,70
95	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila	m2	15,02	59,62 42,35	895,49 636,10
Total Tip B*						6 165,01
Incluziv salariu						3 550,58
Total Tavane						52 659,33

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 133,22
		19. Pereti interiori				
		19.1. Tip 1				
96	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	776,00	6,31 2,31	4 896,56 1 792,56
97	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	776,00	50,30 42,35	39 034,16 32 863,60
98	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	776,00	6,31 2,31	4 896,56 1 792,56
99	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila	m2	776,00	59,62 42,35	46 265,12 32 863,60
100	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	23,30	158,39 5,39	3 690,49 125,59
Total Tip 1						98 782,88
Incluziv salariu						69 437,91
		19.2. Tip 2				
101	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	90,00	6,31 2,31	567,90 207,90
102	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,00	117,34 93,94	10 560,60 8 454,60
103	CI22B п.	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	90,00	355,24	31 971,19 11 434,50

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			127,05	
Total Tip 2						43 099,69
Incluziv salariu						20 097,00
19.3. Tip 3						
104	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog	m2	150,00	6,31 2,31	946,50 346,50
105	CC09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	150,00	126,25 42,35	18 937,50 6 352,50
106	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,00	162,44 130,90	24 366,00 19 635,00
107	CF17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm	m2	150,00	35,29 10,01	5 293,50 1 501,50
108	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog	m2	150,00	6,31 2,31	946,50 346,50
109	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,00	25,36 15,40	3 803,40 2 310,00

1	2	3	4	5	6	7
110	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,00	117,34 93,94	17 601,00 14 091,00
111	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 m	m2	-150,00	27,86 18,48	-4 179,00 -2 772,00
112	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,00	50,30 42,35	7 545,26 6 352,50
113	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog	m2	150,00	6,31 2,31	946,50 346,50
114	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila	m2	150,00	59,62 42,35	8 943,00 6 352,50
115	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	4,50	158,39 5,39	712,75 24,25
Total Tip 3						85 862,92
Incluziv salariu						54 886,75
		19.4. Corniera				
116	п. K=1,00	Corniera perforata de aluminiu	m	504,00	5,00 0,00	2 520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Corniera						2 520,00
Incluziv salariu						0,00
Total Pereti interiori						230 265,49
Incluziv salariu						144 421,66
		20. Timplarii				
		20.1. Usi				
117	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}\tau$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}\tau/\text{m}^2\text{K}$, geam dublu gr.8 mm / U16 1000x2000h - 1buc	m2	2,00	$\frac{2\,492,92}{62,37}$	$\frac{4\,985,84}{124,74}$
118	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}\tau$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}\tau/\text{m}^2\text{K}$, geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U7 800x2100h - 1buc	m2	7,98	$\frac{2\,492,92}{62,37}$	$\frac{19\,893,50}{497,71}$
119	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	5,88	$\frac{124,92}{62,37}$	$\frac{734,53}{366,74}$

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, cu gratar tip MB430/2 coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bт/m2κ, geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 2buc; U7 800x2100h - 1buc				
120	CK03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa de interior, PAL laminat rezistenta la umiditate / U14 600x1800h - 3buc; U15 600x1800h - 3buc	m2	6,48	1 646,03 138,60	10 666,24 898,13
121	CK35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea pentru usi	buc	18,00	60,40 15,40	1 087,20 277,20
Total Usi						37 367,31
Incluziv salariu						2 164,52
Total Timplarii						37 367,31
Incluziv salariu						2 164,52
		21. Pereti exteriori tip 1				
122	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2	90,00	6,31 2,31	567,90 207,90
123	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00;	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	101,70	22,21 3,46	2 258,75 352,39

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata VR3 100x100 (1.13 kg/m2)				
124	CF15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,00	162,44 130,90	14 619,60 11 781,00
125	CF17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm	m2	90,00	32,66 20,02	2 939,40 1 801,80
126	IzF55A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Polistiren expandat 25 kg/m3 gr.100 mm consum 0.811 m2/m2; Vata minerala 126 kg/m3 gr.100 mm consum 0.189 m2/m2 / Consum corniera 0.444 ml/m2	m2	90,00	363,11 162,55	32 680,26 14 629,23
127	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Compozitie adeziva pentru fatada	m2	90,00	117,34 93,94	10 560,60 8 454,60
128	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,00	24,43 9,24	2 198,70 831,60
129	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00;	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti/cu amestec "TINC" la pereti RAL	m2	90,00	128,61 93,94	11 574,90 8 454,60

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	1015				
Total Pereti exteriori tip 1						77 400,11
Incluziv salariu						46 513,12
		22. Pereti exteriori tip 2				
130	CL53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2	120,00	1 267,38 129,13	152 085,90 15 495,48
Total Pereti exteriori tip 2						152 085,90
Incluziv salariu						15 495,48
		23. Glafuri exterioare				
131	CF15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,00	162,44 130,90	2 599,04 2 094,40
132	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Compozitie adeziva pentru fatada / k=2 pt 2 straturi	m2	16,00	234,68 187,88	3 754,88 3 006,08
133	IzF55E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm 135 kg/m3	m2	16,00	350,12 225,07	5 601,96 3 601,14

1	2	3	4	5	6	7
134	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00	6,31 2,31	100,96 36,96
135	CN11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent/Vopsea siliconica pentru fatade / k=0.66 pt 2 straturi	m2	16,00	60,66 22,87	970,57 365,90
136	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=300 mm	m	18,00	260,40 30,80	4 687,20 554,40
Total Glafuri exterioare						17 714,61
Incluziv salariu						9 658,88
		24. Glafuri interioare				
137	CF15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,00	162,44 130,90	17 868,40 14 399,00
138	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	110,00	168,00 114,42	18 480,00 12 586,42
139	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00	6,31 2,31	694,10 254,10
140	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	50,30 42,35	5 533,19 4 658,50
141	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00	6,31	694,10

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				2,31	254,10
142	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex mata	m2	110,00	59,62 42,35	6 558,20 4 658,50
143	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,30	158,39 5,39	522,69 17,79
144	п. K=1,00	Corniera perforata de aluminiu	m	544,00	5,00 0,00	2 720,00 0,00
Total Glafuri interioare						53 070,68
Incluziv salariu						36 828,41
		25. Soclu				
145	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profil de suport	m	86,00	58,40 30,80	5 022,40 2 648,80
146	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	86,00	69,40 30,80	5 968,40 2 648,80
147	IzF01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Primer-PU 100 sau analog	m2	62,00	25,61 3,08	1 587,57 190,96
148	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/Tesatura poliesterica 60	m2	62,00	22,06 15,40	1 367,47 954,80

1	2	3	4	5	6	7
		gr/m2				
149	IzF04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Izolatie ISO FLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	62,00	185,49 6,16	11 500,38 381,92
150	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Betoncontact	m2	46,00	6,31 2,31	290,26 106,26
151	CC03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Plasa sudata $\phi 3$ VR 150x150 (0.77 kg/m2)	kg	35,42	16,45 3,46	582,68 122,73
152	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,00	162,44 130,90	7 472,24 6 021,40
153	CF17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	46,00	32,66 20,02	1 502,36 920,92
154	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	46,00	25,61 3,08	1 177,88 141,68

1	2	3	4	5	6	7
155	IzF04F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	46,00	94,28 4,62	4 337,11 212,52
156	IzF55B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm	m2	46,00	258,39 132,29	11 886,17 6 085,16
157	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	46,00	473,16 223,30	21 765,47 10 271,80
Total Soclu						74 460,39
Incluziv salariu						30 707,75
		26. Pereu				
158	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr. 100 mm	m3	13,50	539,38 76,23	7 281,63 1 029,11
159	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3	8,10	1 582,79 346,50	12 820,61 2 806,65
160	DE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	135,00	213,23 45,89	28 786,32 6 195,42

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gr. = 4 cm				
161	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	90,00	152,15 23,10	13 693,32 2 079,00
Total Pereu						62 581,88
Incluziv salariu						12 110,17
Total			lei		2 276 096,57	
CASM			24,00 %		197 576,60	
Total			100,00 +		2 473 673,17	
Transportarea materialelor			10,00 %		143 413,09	
Total			100,00 +		2 617 086,26	
Cheltuieli de regie			14,50 %		379 477,51	
Total			100,00 +		2 996 563,77	
Beneficiu			6,00 %		179 793,83	
Total			100,00 +		3 176 357,59	
TVA			20,00 %		635 271,52	

3 811 629,1

Total deviz:

1

Incluziv salariu

823 235,84

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)