

Parcarea magazin „Linela”

(denumirea obiectivului)



Formular Nr. 1

Lista cu cantitățile de lucrări №

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,000		
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,210		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	33,600		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,600		
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	50,000		
6	DA12B	Strat de reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=16	m3	9,600		
7	D1107	Amorsarea supra fetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090		
8	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere manuala	m2	60,000		

Total:

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	60,00 %		