

Primaria comunei Miclesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Constructia unui mini teren sportiv on gradinita Fluturas din s.Miclesti,r.Criuleni****Valoarea de deviz 278 137,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Lucrari terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,21	2 853,50 0,00	599,24 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00	55,19 55,19	110,38 110,38
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,21	238,00 0,00	49,98 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	29,00	19,00 0,00	551,00 0,00
Total Lucrari terasament					1 310,60	
Incluziv salariu					110,38	
		1.2. Strat Suport				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,43	2 853,50 0,00	1 227,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,43	238,00 0,00	102,34 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	60,00	19,00 0,00	1 140,00 0,00
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	2 061,78 53,34	2 968,96 76,81
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm (B=200-2.16 m3)	m	48,00	231,12 27,36	11 093,91 1 313,48
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire fr 40-70	m3	10,00	653,06 27,83	6 530,58 278,28
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire fr 20-40 mm	m3	10,00	653,06 27,83	6 530,58 278,28
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire fr 5-20 mm	m3	9,00	653,06 27,83	5 877,52 250,45
13	DA12B	Strat de fundatie ssavura de granit 1-5 mm	m3	9,00	1 091,90 27,83	9 827,08 250,45
14	AcF08A	Strat de capoliuretan impermeabil si amortizator 8 mmc	m2	140,00	40,02 3,71	5 603,14 519,46
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 35 mm , acoperita cu nisip quart. Materiale folosite cu certificate ecologica, se exclude cauciuc	m2	140,00	485,29 5,73	67 941,05 801,91
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	67,00	114,97 2,50	7 703,27 167,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Strat Suport						126 545,43
Incluziv salariu						3 936,92
		1.3. Constructia gardului				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,25	55,19 55,19	68,99 68,99
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,22	3 229,90 208,71	3 940,48 254,63
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80x80x3) 58 m/l	kg	414,00	49,31 9,74	20 415,33 4 032,28
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	18,50	67,81 51,95	1 254,45 960,99
21	material	Dop PVC 80x80	buc	13,00	15,00 0,00	195,00 0,00
22	CC09D	Montarea plasei politielena (numai manopera si utilajul)	m2	96,00	9,33 9,28	895,30 890,50
23	pret piata	plasa politielena firul 4.2 mm ochiul 130x130 mm	m2	96,00	125,66 0,00	12 063,36 0,00
24	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet Коэффициент к осн. зарплате=3,00 Коэффициент к стоимости материалов=3,00 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=3,00	100 m	1,92	751,36 751,36	1 442,60 1 442,60
25	pret piata	Cablu otel d 4 mm incarcatura maxim 2000 kg	m.l.	192,00	29,60 0,00	5 683,20 0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	28,00	49,31 9,74	1 380,75 272,71

1	2	3	4	5	6	7
27	CE30A	Ingradire din scinduri uscate prelucrate (150x50 mm gr) la constructii h= 1 m (1.68m3)	m2	42,00	190,98 13,68	8 021,25 574,65
28	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,84	549,34 290,34	461,44 243,88
29	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (pinotex) 100 gr/m2	m2	84,00	50,74 25,51	4 262,50 2 142,76
Total Constructia gardului						60 084,65
Incluziv salariu						10 883,99
Cheltuieli directe						lei 187 940,67
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %						24,00 % 3 583,51
Cheltuieli transport (II3) * 6 %						6,00 % 9 624,30
Beneficiu Regie (II3+Asigur+Cheltu) * 7 %						7,00 % 14 080,39
Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %						1,00 % 2 152,29
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi						100,00 + 217 381,17
Total Lucrari						217 381,17
Incluziv salariu						14 931,29
2. Utilaj Sportiv						
30	pret furnizor	Porti de fotbal 1.5x1 (m) echipate cu plasa si sistem de fixare	buc	2,00	7 200,00 0,00	14 400,00 0,00
Total Utilaj Sportiv						14 400,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						lei 231 781,17
TVA (II3) * 20 %						20,00 % 46 356,23
Total deviz:						278 137,40
Incluziv salariu						14 931,29

Intocmit

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____)
(funcția, semnătura)