

**Reparatia capitala a acoperisului
la scoala sportiva nr.12 din
or.Vadul lui Voda
str.Nistreana,29 mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 975 795 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului(Bloc „A,,-inclusiv cazangeria,incapere paznic si bloc,,B,,) 1.1. Bloc,,A,,-inclusiv cazangeria si incapere paznic 1.1.1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /demontarea foilor de ardezie /	m2	30,000	30,418 30,218	912,552 906,552
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	150,000	5,976 5,876	896,370 881,370
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a parapetului existent din blocuri de calcar si a cornisei din blocuri mici de calcar	m3	6,900	109,134 92,334	753,025 637,105
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 561,947 2 425,027
		1.1.2. Lucrari de constructie				
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	10,900	4 380,365	47 745,978

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			944,325	10 293,142
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	430,000	20,488 10,492	8 809,625 4 511,775
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2	430,000	97,727 18,257	42 022,588 7 850,488
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -Tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2	430,000	165,520 48,266	71 173,815 20 754,165
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	86,000	113,657 12,591	9 774,502 1 082,826
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,000	134,687 14,690	11 583,082 1 263,297
10	123	Retinator de zapada LE-310 L=2.0m	buc	28,000	83,340 0,000	2 333,520 0,000
11	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	17,500	86,266 48,266	1 509,647 844,647
12	CE07A	Executarea stresinei din profnastil-culoare alba	m2	52,000	151,016 48,266	7 852,806 2 509,806
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare /bariera de protectie MOK/MOK-2 gata grunduite si vopsite	kg	342,400	21,314 8,394	7 297,913 2 874,105
14	CL17B	Elemente metalice de ancoraj	kg	448,160	21,314 8,394	9 552,098 3 761,856
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,300	496,834 132,625	2 136,388 570,288
16	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	18,900	18,318 16,368	346,211 309,361

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50G	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 15 km	t	18,900	47,728 0,000	902,060 0,000
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				223 040,233 56 625,756
		1.1.3. Briu monolit				
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,980	14,794 4,155	1 493,946 419,574
19	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	359,000	16,360 4,407	5 873,276 1 582,059
20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	89,900	67,021 50,364	6 025,156 4 527,724
21	CA04F	Betonarea centurii Beton C15	m3	10,880	1 415,904 222,441	15 405,036 2 420,158
		Total Briu monolit Inclusiv salariu				28 797,414 8 949,515
		Total Bloc,,A,,-inclusiv cazangeria si incapere paznic Inclusiv salariu				254 399,594 68 000,298
		1.2. Bloc ,,B,, 1.2.1. Demolari				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /demontarea foilor de ardezie /	m2	340,000	30,418 30,218	10 342,256 10 274,256
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de	m	70,000	5,976	418,306

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.			5,876	411,306
		Total Demolari Inclusiv salariu				10 760,562 10 685,562
		1.2.2. Lucrari de constructie				
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	340,000	20,488 10,492	6 965,750 3 567,450
25	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	340,000	97,727 18,257	33 227,163 6 207,363
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -Tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2	340,000	165,520 48,266	56 276,970 16 410,270
27	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	9,280	86,265 48,265	800,543 447,903
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	48,000	113,657 12,591	5 455,536 604,368
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	40,000	134,687 14,690	5 387,480 587,580
30	123	Retinator de zapada LE-310 L=2.0m	buc	22,000	83,340 0,000	1 833,480 0,000
31	CE07A	Executarea stresinei din profnastil-culoare alba	m2	39,600	151,016 48,266	5 980,214 1 911,314
32	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	12,200	18,318 16,368	223,483 199,693
33	TsI50G	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 15 km	t	12,200	47,736 0,000	582,380 0,000
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				116 732,999 29 935,941
		1.2.3. Reparatia fatadei				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra -in culoare si modelul existent	m2	255,000	37,475 28,540	9 556,063 7 277,598
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	35,000	35,789 31,478	1 252,628 1 101,713
		Total Reparatia fatadei Inclusiv salariu				10 808,691 8 379,311
		Total Bloc „B,, Inclusiv salariu				138 302,252 49 000,814
		Total Reparatia acoperisului(Bloc „A,,-inclusiv cazangeria,incapere paznic si bloc,,B,,) Inclusiv salariu				392 701,846 117 001,112
		2. Termoizolarea fatadei bloc,,A,,				
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	502,000	150,804 96,531	75 703,357 48 458,562
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000	35,831 31,477	7 166,300 6 295,500
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea	m2	462,000	256,890 96,951	118 683,044 44 791,224

1	2	3	4	5	6	7
		80mm				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	462,000	13,930 5,036	6 435,591 2 326,817
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	462,000	107,312 51,203	49 578,329 23 655,971
41	CI08C	Placaj la soclu cu gresie -culoare sur inchis	m2	40,000	237,555 125,910	9 502,216 5 036,400
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -sala sportiva	m	26,000	103,288 16,788	2 685,488 436,488
		Total Termoizolarea fatadei bloc,,A,, Inclusiv salariu				269 754,325 131 000,962
		3. Incapere paznic				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,110	17,625 17,625	72,440 72,440
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /2 buc usa U-1,U	m2	3,410	1 088,194 33,994	3 710,741 115,921
45	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	0,700	1 066,874 23,503	746,812 16,452
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,400	108,878 3,778	152,429 5,289
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,400	103,289 16,789	144,604 23,504
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	2,639 1,259	34,836 16,620
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200	15,544 8,394	205,181 110,801

1	2	3	4	5	6	7
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2	m2	13,200	64,789 51,203	855,209 675,885
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200	27,855 23,083	367,690 304,702
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	2,639 1,259	34,836 16,620
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200	32,762 23,083	432,459 304,702
		Total Incapere paznic Inclusiv salariu				6 757,237 1 662,936

		Total	lei	669 215
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	56 175
		Transportarea materialelor	3,00 %	12 441
		Cheltuieli de regie	7,00 %	51 648
		Beneficiu de deviz	3,00 %	23 683
		TVA	20,00 %	162 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		975 795 249 665

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)