



**Amenajarea stadionului
provizoriu și construcția
blocului gospodăresc (pentru
întreținere) situat în or.Vatra
str.Ștefan Vodă**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N° 160/16
Echipament electric EEF

Valoarea de deviz 38 607,61 lei

N° crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, l.r.ime si adincime, mm,pina la 600x600x350, ЩРН-12	buc	1,000	287,84 ----- 136,65	287,84 ----- 136,65
2	08-03-521-28	Intreruptorcu pirghie pe placa cu dispozitiv de ac.ionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A.BH63-3P-40A	buc	1,000	309,62 ----- 239,29	309,62 ----- 239,29
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000	66,13 ----- 64,58	462,88 ----- 452,05
4	31	Automat ,ABДТ-63 I=16A 2P	buc	2,000	81,80 ----- 0,00	163,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	32	Automat ,ABDT-63 I=16A 2P AC	buc	1,000	81,80 ----- 0,00	81,80 ----- 0,00
6	5	Automat BA47-63-1P-10 A	buc	1,000	47,40 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00
7	5	Automat BA47-63-1P- 6A	buc	1,000	47,40 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00
8	34	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,000	13,87 ----- 0,00	13,87 ----- 0,00
9	34	нулевая PE шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,000	13,87 ----- 0,00	13,87 ----- 0,00
10	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, lr.ime si adincime, mm,pina la 600x600x350, ЩРН-П-3	buc	1,000	287,84 ----- 136,65	287,84 ----- 136,65
11	6	Automat BA47-63-1P- 6A	buc	1,000	47,40 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00
12	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,430	1 677,65 ----- 714,98	2 399,04 ----- 1 022,43
13	158	Cablu ВВГнг-LS 3*1,5	m	55,000	6,80 ----- 0,00	374,00 ----- 0,00
14	234	Cablu ВВГнг- FRLS 3*1,5	m	12,000	7,20 ----- 0,00	86,40 ----- 0,00
15	412	Cablu ВВГнг- LS 3*2,5	m	55,000	10,35 ----- 0,00	569,25 ----- 0,00
16	160	Cablu ВВГнг- LS 5*4	m	6,000	33,00 ----- 0,00	198,00 ----- 0,00
17	161	Cablu ВВГнг- LS 4x1,5	m	10,000	8,50 ----- 0,00	85,00 ----- 0,00
18	162	Cablu ВВГнг- LS 5*1,5	m	5,000	11,70 ----- 0,00	58,50 ----- 0,00
19	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lrmпи luminescentemontat separat pe pivo.i, cantitate lrmпи,in corp de iluminat, 2,AOTPRS/S236	100 buc	0,020	10 737,40 ----- 6 688,56	214,75 ----- 133,77
20	08-03- 593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПП2603	100 buc	0,030	10 246,57 ----- 5 091,38	307,40 ----- 152,74

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО-3051	100 buc	0,040	10 692,40 ----- 6 688,56	427,70 ----- 267,54
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 PRS/S236	100 buc	0,040	10 692,40 ----- 6 688,56	427,70 ----- 267,54
23	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 PRS/S218	100 buc	0,020	10 737,40 ----- 6 688,56	214,75 ----- 133,77
24	507-13	Starter 80C-220	buc	22,000	4,10 ----- 0,00	90,20 ----- 0,00
25	507-12	Lampa 5220-230-60	buc	3,000	4,50 ----- 0,00	13,50 ----- 0,00
26	39	Bec luminiscent L36W	buc	10,000	15,30 ----- 0,00	153,00 ----- 0,00
27	323	Bec luminiscent L18W	buc	4,000	14,00 ----- 0,00	56,00 ----- 0,00
28	33	Bec luminiscent КЛ-G23/9W	buc	8,000	32,00 ----- 0,00	256,00 ----- 0,00
29	08-03-591-1	Intreruptorcu o clapa, tip neingropat, lainstala.ie deschisa, Al 6-222	100 buc	0,030	2 832,14 ----- 2 277,57	84,96 ----- 68,33
30	08-03-591-5	Intreruptorcu doua clape, tip neingropat,la instala.ie inchisa A5 6-224	100 buc	0,010	3 027,37 ----- 1 891,25	30,27 ----- 18,91
31	08-03-591-2	Intreruptorcu o clapa, tip ingropat, lainstala.ie inchisa, CI 10-801	100 buc	0,020	3 082,77 ----- 1 856,65	61,66 ----- 37,13
32	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa C5 10-803	100 buc	0,040	3 072,37 ----- 1 891,25	122,89 ----- 75,65
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PC16-306	100 buc	0,050	3 509,13 ----- 2 196,85	175,46 ----- 109,84
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PA16-297	100 buc	0,010	3 049,01 ----- 2 490,91	30,49 ----- 24,91
35	58	Cutie de distributie incorporata	buc	11,000	9,58 ----- 0,00	105,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	58	Cutie de distributie	buc	10,000	11,70 ----- 0,00	117,00 ----- 0,00
37	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,600	1 613,32 ----- 1 101,31	967,99 ----- 660,78
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550	3 101,08 ----- 1 372,31	1 705,60 ----- 754,77
39	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m, kk25x16L=2000mm	100 m	0,140	3 800,56 ----- 2 168,02	532,08 ----- 303,52
40	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,130	3 472,16 ----- 1 228,16	451,38 ----- 159,66
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,200	2 769,35 ----- 1 095,54	553,87 ----- 219,11
42	48	Cornier din otel 60x60x6mm	m	9,000	981,00 ----- 0,00	8 829,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>				21 461,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 209,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			911,65
		<i>Total</i>	100,00 +			23 582,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 085,05
		<i>Total</i>	100,00 +			27 667,74
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 660,06
		Total Capitolul 1.Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 327,81 5 375,06
		2. Capitolul 2. Utilaj				
43	preturile firmei	Dulap ЩРН-П-3 150-95-60	buc	1,000	274,00 ----- 0,00	274,00 ----- 0,00
44	preturile firmei	Блок аварийного питания К-303	buc	1,000	1 750,00 ----- 0,00	1 750,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	preturile firmei	Dulap ШPH-12	buc	1,000	820,00 ----- 0,00	820,00 ----- 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				2 844,00

		Total		32 173,01
		TVA	20,00 %	6 434,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 607,61 ----- 5 375,06

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)