

**Lucrări de reparatie a doua  
incaperi la gradinita de copii  
"Licurici" din sat.Bardar,  
r-nul.Ialoveni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

**Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Demontari</b>				
1	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	194,000		
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,000		
3	RpEK06 A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	20,000		
4	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	540,000		
5	TRI1AA 05C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000		
		<b>Capitolul 1.2. Pereti</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,000		
8	CK26D	Cornier montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	150,000		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	540,000		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	540,000		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,000		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	540,000		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>				
13	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. Grosimea scindurii 3 cm	m2	184,000		
14	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive. Curatirea pardoselilor	m2	184,000		
15	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	84,000		
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	196,000		
17	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, K-5	m2	48,400		
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k-4	m2	48,400		
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	48,400		
		<b>Capitolul 1.4. Tavane</b>				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	216,000		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	216,000		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	216,000		
24	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	160,000		
		<b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>				
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2	29,000		



1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
		<b>Capitolul 2. Electricitate</b>				
26	RpEB02 B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	40,000		
27	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	20,000		

Total:

APROBAT:

L.S.



*[Signature]*  
 Ionuș Ugalino /  
 director, pe creșă "Licurici"