

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot 3. Reparatia locala a acoperisului cladirilor CT Suburbane in vederea inlaturarii defectiunilor care pun in pericol utilajul tehnologic

Valoarea de deviz 96 845,400 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 20,000 | 9,428 | 188,552 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 30,000 | 45,543 | 1 366,284 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,000 | 21,602 | 648,060 |
| 4 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 | 170,916 | 5 127,468 |
| 5 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,250 | 9,078 | 11,347 |
| 6 | RpCI04A | Taierea umflaturilor in covorul hidroizolant existent in doua directii perpendiculare pe mijloc, incalzirea stratului suport cu flacara si a marginilor de membrane si lipirea la loc Mat. marunte (petrol, cirpe etc.)=1,050 | m2 | 30,000 | 53,901 | 1 617,024 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau | m2 | 170,000 | 9,577 | 1 628,172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---------|------------|
| | | inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 | | | | |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050 | m2 | 150,000 | 221,731 | 33 259,680 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050 | m2 | 20,000 | 236,173 | 4 723,464 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 25,000 | 28,628 | 715,707 |
| 11 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050 | m | 10,000 | 214,784 | 2 147,835 |
| 12 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 15,000 | 461,044 | 6 915,667 |
| 13 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru | m | 15,000 | 327,175 | 4 907,619 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|---|-------|---------|---------|
| | | lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | | | | |
| 14 | Tr11AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 2,000 | 29,178 | 58,356 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri) | t | 2,000 | 141,900 | 283,800 |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------|
| | | Total | lei | 63 599,035 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | 3 754,625 |
| | | Cheltuieli de transport | 4,00 % | 1 827,169 |
| | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 % | 913,584 |
| | | Cheltuieli de regie | 9,50 % | 6 041,908 |
| | | Beneficiu | 6,00 % | 4 568,179 |
| | | TOTAL | 100,00 + | 80 704,500 |
| | | TVA | 20,00 % | 16 140,900 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 96 845,400 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele
intreprinderii REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lot 3. Reparatia locala a acoperisului cladirilor CT Suburbane in vederea inlaturarii defectiunilor care pun in pericol utilajul tehnologic

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,250 | 64,84 | 923,970 |
| 2. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,800 | 64,84 | 1 089,312 |
| 3. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,500 | 64,84 | 291,780 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 95,700 | 64,84 | 6 205,188 |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 36,150 | 64,84 | 2 343,966 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,075 | 64,84 | 69,703 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,800 | 64,84 | 4 720,352 |
| Total manopera | | | | | | 17 130,477 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|----|---------|----------|-------------------|
| 1. | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 15,750 | 2,00 | 31,500 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,277 | 480,00 | 132,960 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,260 | 480,00 | 604,800 |
| 4. | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 12,600 | 24,50 | 308,700 |
| 5. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 107,100 | 38,00 | 4 069,800 |
| 6. | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 34,650 | 21,80 | 755,370 |
| 7. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 122,570 | 6,80 | 833,476 |
| 8. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,263 | 55,00 | 14,465 |
| 9. | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 3,938 | 34,00 | 133,892 |
| 10. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 470,010 | 2,60 | 1 222,026 |
| 11. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,012 | 3 000,00 | 36,000 |
| 12. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,204 | 1 300,00 | 265,200 |
| 13. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,990 | 1 700,00 | 1 683,000 |
| 14. | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 412,650 | 60,00 | 24 759,000 |
| 15. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 14,838 | 15,00 | 222,570 |
| 16. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 56,025 | 180,00 | 10 084,500 |
| 17. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 4,845 | 26,00 | 125,970 |
| 18. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,511 | 240,00 | 362,640 |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,723 | 15,00 | 10,845 |
| 20. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,500 | 15,00 | 22,500 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 50 018,739 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 36,800 | 35,00 | 1 288,000 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,100 | 35,00 | 73,500 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,200 | 35,00 | 112,000 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,675 | 30,00 | 320,250 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,600 | 40,00 | 144,000 |
| 6. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,080 | 50,00 | 54,000 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,516 | 550,00 | 283,800 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 2 491,727 |

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Total | lei | 63 599,035 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 3 754,625 |

| | | |
|--|----------|------------|
| Cheltuieli de transport | 4,00 % | 1 827,169 |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 % | 913,584 |
| Cheltuieli de regie | 9,50 % | 6 041,908 |
| Beneficiu | 6,00 % | 4 568,179 |
| TOTAL | 100,00 + | 80 704,500 |
| TVA | 20,00 % | 16 140,900 |

Total deviz:

**96 845,40
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele intreprinderii
REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 9,428 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,242 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 45,543 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 64,84 | 30,475 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 35,00 | 2,100 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 21,602 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| 4 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 170,916 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 64,84 | 36,310 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,155 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2,60 | 34,190 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 480,00 | 20,160 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 700,00 | 56,100 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 40,00 | 4,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|----------|---------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 5 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | | | 9,078 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,078 |
| 6 | RpCI04A | Taierea umflaturilor in covorul hidroizolant existent in doua directii perpendiculare pe mijloc, incalzirea stratului suport cu flacara si a marginilor de membrane si lipirea la loc Mat. marunte (petrol, cirpe etc.)=1,050 | m2 | | | 53,901 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,132 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,132 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,1000 | 21,80 | 25,179 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,5000 | 2,00 | 1,050 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 | 24,50 | 10,290 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 480,00 | 0,512 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0360 | 50,00 | 1,800 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0230 | 35,00 | 0,805 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 9,577 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,594 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 6,80 | 4,903 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,031 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,105 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050 | m2 | | | 221,731 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 | 60,00 | 144,900 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 38,00 | 23,940 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,800 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050 | m2 | | | 236,173 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5300 | 64,84 | 34,365 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,4000 | 60,00 | 151,200 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 38,00 | 23,940 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,800 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | | | 28,628 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,452 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,242 |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 34,00 | 5,356 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 55,00 | 0,579 |
| 11 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050 | m | | | 214,784 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,452 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 1 300,00 | 4,160 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 | 180,00 | 137,970 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 | 26,00 | 2,457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|---------|
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 | 15,00 | 2,835 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 | 240,00 | 6,312 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 | 2,60 | 3,003 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 480,00 | 2,016 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,600 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,017 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,300 |
| 12 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | | | 461,044 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1 300,00 | 8,147 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 180,00 | 346,320 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 26,00 | 4,056 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 15,00 | 7,800 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 240,00 | 12,480 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 2,60 | 5,949 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 480,00 | 3,488 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 1,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,031 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,450 |
| 13 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | | | 327,175 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 64,84 | 32,420 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,694 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 1 300,00 | 6,760 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 180,00 | 234,000 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,704 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 15,00 | 5,148 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 240,00 | 7,488 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 2,60 | 5,138 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 480,00 | 3,008 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 1,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,031 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,300 |
| 14 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | | | 29,178 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri) | t | | | 141,900 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,900 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.