

**Reparatia capitala a salii de sport
a gimnaziului "Stefan cel Mare"
cu proiectarea unei anexe - Sala
de volei, situat pe teren nr. cad.
9424105282, sat. Valeni, r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 E1
Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 2 967 836,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|---|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCG29D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,10 | 299,68 295,68 | 329,65 325,25 |
| 2 | RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Finisare de pe tavan | m2 | 64,90 | 21,99 20,79 | 1 427,15 1 349,27 |
| 3 | RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/primul strat de finisare de pe pereti | m2 | 150,00 | 21,99 20,79 | 3 298,50 3 118,50 |
| 4 | RpCK42C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 64,90 | 62,06 60,06 | 4 027,69 3 897,89 |
| 5 | DI109 n. K=3=1,00; M=1,00; | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,25 | 165,72 123,20 | 207,16 154,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|----|--------|------------------------|------------------------------|
| | III=1,00 | | | | | |
| 6 | RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 240,00 | 55,84 <hr/> 55,44 | 13 401,60 <hr/> 13 305,60 |
| 7 | RpIzC45B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 24,00 | 84,20 <hr/> 78,54 | 2 020,80 <hr/> 1 884,96 |
| 8 | RpCO56B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 104,00 | 72,38 <hr/> 72,38 | 7 527,52 <hr/> 7 527,52 |
| 9 | RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 90,00 | 21,99 <hr/> 20,79 | 1 979,10 <hr/> 1 871,10 |
| 10 | RpCU13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida | m | 12,00 | 95,48 <hr/> 95,48 | 1 145,76 <hr/> 1 145,76 |
| 11 | RpCB18G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 10,00 | 444,25 <hr/> 423,50 | 4 442,50 <hr/> 4 235,00 |
| 12 | RpCI42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 18,00 | 10,98 <hr/> 10,78 | 197,64 <hr/> 194,04 |
| 13 | RpCU09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 48,54 | 86,87 <hr/> 73,15 | 4 216,83 <hr/> 3 550,70 |
| 14 | TrI1AA02 | Incarcarea materialelor din grupa | t | 48,54 | 34,65 | 1 681,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|--|---|----|--------|--------------------|-------------------------|
| | C3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | | 34,65 | 1 681,91 |
| 15 | TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 48,54 | 14,27 0,00 | 692,90 0,00 |
| Total Demontari | | | | | | 46 596,71 |
| Incluziv salariu | | | | | | 44 241,50 |
| 2. Acoperis | | | | | | |
| 16 | CE44A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri Sandwich de acoperis gr.150 mm PIR culoare visiniu inchis RAL3004 | m2 | 584,00 | 1 116,66 115,50 | 652 131,22 67 452,00 |
| 17 | CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv/125mm | m | 75,00 | 186,70 23,10 | 14 002,76 1 732,50 |
| 18 | CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 70,00 | 220,79 26,95 | 15 455,65 1 886,50 |
| 19 | CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Ingradire metalica de protectie L=48.0 m.l., h=900 mm | kg | 480,76 | 40,05 16,17 | 19 253,96 7 773,89 |
| 20 | IzD10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a | t | 0,481 | 1 316,26 560,56 | 633,12 269,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|--|---|----|-------|------------------------|-----------------------------|
| | | confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | | | | |
| 21 | CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Montare parazapezi | m | 40,00 | 93,40 <hr/> 30,80 | 3 736,00 <hr/> 1 232,00 |
| Total Acoperis | | | | | | 705 212,71 |
| Incluziv salariu | | | | | | 80 346,52 |
| | | 3. Fixare panou cu acoperis existent (Nod 12) | | | | |
| 22 | CE19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 22,00 | 208,51 <hr/> 84,70 | 4 587,23 <hr/> 1 863,40 |
| 23 | CE21E3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sa egale de 20 m | m | 7,00 | 203,19 <hr/> 111,65 | 1 422,33 <hr/> 781,55 |
| 24 | CE06C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 36,00 | 317,45 <hr/> 119,35 | 11 428,29 <hr/> 4 296,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----|-------|------------------|----------------------|
| 25 | CE25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 22,00 | 36,15 26,95 | 795,26 592,90 |
| Total Fixare panou cu acoperis existent (Nod 12) | | | | | | 18 233,10 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 534,45 |
| 4. Finisare copertina beton (Plansa 13) | | | | | | |
| 26 | CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact | m2 | 10,00 | 5,56 2,31 | 55,60 23,10 |
| 27 | CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / Amestec uscat pe baza de ciment | m2 | 10,00 | 141,28 117,81 | 1 412,80 1 178,10 |
| 28 | CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,00 | 26,11 15,40 | 261,06 154,00 |
| 29 | CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,00 | 5,56 2,31 | 55,60 23,10 |
| 30 | CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,00 | 79,22 42,35 | 792,20 423,50 |
| Total Finisare copertina beton (Plansa 13) | | | | | | 2 577,26 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 801,80 |
| 5. Timplarii | | | | | | |
| 5.1. Usi | | | | | | |
| 31 | CK25D1 | Usi confectionate din profiluri | m2 | 2,94 | 2 938,34 | 8 638,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|----|------|-------------------|--------------------|
| | п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, RDF-1 Motor desfumare usi SIMON RWAEA-KL2-T (2 buc la o usa) coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$, geam dublu gr.8 mm / U1 1400x2100h - 1buc | | | 76,23 | 224,12 |
| 32 | CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$, geam dublu gr.8 mm / U2 1000x2100h - 1buc; | m2 | 2,10 | 2 530,80 62,37 | 5 314,67 130,98 |
| 33 | CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$, geam dublu gr.8 mm / U6 800x2100h - 2buc; | m2 | 3,36 | 2 530,80 62,37 | 8 503,47 209,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---|--|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| Total Usi | | | | | | 22 456,87 |
| Incluziv salariu | | | | | | 564,66 |
| 5.2. Ferestre | | | | | | |
| 34 | CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F1 2000x1200h - 8buc | m2 | 19,20 | 1 618,92 56,21 | 31 083,36 1 079,23 |
| 35 | CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F2 2000x2600h - 4buc; F2* 2000x2600h - 4buc | m2 | 41,60 | 1 574,16 43,12 | 65 485,26 1 793,79 |
| 36 | п. K=1,00 | Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog | buc | 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total Ferestre | | | | | | 96 568,62 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 873,02 |
| Total Timplarii | | | | | | 119 025,50 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3 437,68 |
| 6. Pereti exteriori tip 2 | | | | | | |
| 37 | CD73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * | m2 | 800,00 | 1 263,91 105,49 | 1 011 128,8 0 84 392,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| | | marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului./ Panou Sandwich de perete gr.150mm cu umplutura din vata minerala Ud, S=0.32w(m2K), partile exterioare din tabla din otel zincat 0.6mm; la interior tabla din otel zincat 0.5mm, fixare inchisa, culoare bej deschis RAL 1015 | | | | |
| Total Pereti exteriori tip 2 | | | | | | 1 011 128,80 |
| Incluziv salariu | | | | | | 84 392,00 |
| Total | | lei | | | | 1 902 774,08 |
| CASM | | 24,00 % | | | | 53 220,95 |
| Total | | 100,00 + | | | | 1 955 995,03 |
| Transportarea materialelor | | 10,00 % | | | | 165 100,23 |
| Total | | 100,00 + | | | | 2 121 095,26 |
| Cheltuieli de regie | | 10,00 % | | | | 212 109,53 |
| Total | | 100,00 + | | | | 2 333 204,79 |
| Beneficiu | | 6,00 % | | | | 139 992,29 |
| Total | | 100,00 + | | | | 2 473 197,07 |
| TVA | | 20,00 % | | | | 494 639,41 |

Total deviz:
Incluziv salariu

2 967 836,4
9
221 753,96

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)