

Investitor
ObiectI.M. DCC a Primăriei mun. Chisinau
**Construirea stadionului-complex sportiv din s.
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3**
Sisteme de drenaj
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm	m3			302,38 61,51
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	52,57	61,51
	142110220 6036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	235,00	240,88
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3			240,88 61,51
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	52,57	61,51
	142110220 60361	Prundis fr. 8 mm	m3	1,0250	175,00	179,37
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3			221,69 32,07
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	52,57	32,07
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	185,00	189,63
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3			240,88 61,51

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm				
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	52,57	61,51
	142110220 60361	Prundis fr. 8 mm	m3	1,0250	175,00	179,38

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)