

**Reutilare a cladirii existente a
gimnaziului in gradinita de copii
din satul Greblesti, r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Alimentarea cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 380 140,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. A1				
1	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=50мм	buc	1,00	60,60 24,06	60,60 24,06
2	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=32мм	buc	4,00	51,30 14,58	205,20 58,32
3	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=20мм	buc	3,00	45,47 8,75	136,40 26,24
4	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль запорный муфтовый	buc	12,00	43,28 6,56	519,37 78,73

1	2	3	4	5	6	7
		бронзовый Д=15мм				
5	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Клапан обратный муфтовый Д=32мм	buc	2,00	170,42 8,02	340,84 16,04
6	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	50,49 12,03	151,46 36,09
7	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	16,00	53,68 14,94	858,96 239,11
8	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,00	51,28 12,76	1 282,11 318,94
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	50,49 12,03	1 009,73 240,57
10	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	57,00	80,60 21,87	4 594,29 1 246,59
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	121,00	5,83 5,83	705,67 705,67
12	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,10	4,01 4,01	48,51 48,51
Total A1						9 913,14
Incluziv salariu						3 038,87
		1.2. T3,T4				

1	2	3	4	5	6	7
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=15мм	buc	5,00	43,28 6,56	216,41 32,80
14	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=20мм	buc	3,00	45,47 8,75	136,40 26,24
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=25мм	buc	1,00	47,29 10,57	47,29 10,57
16	SD11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Полотенцесушитель никелированный	buc	3,00	63,13 25,52	189,41 76,55
17	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socia- culturale, avind diametrul de 16 mm	m	55,00	80,60 21,87	4 433,08 1 202,85
18	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	50,49 12,03	1 009,73 240,57
19	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,00	51,28 12,76	1 282,11 318,94
20	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	16,00	53,68 14,94	858,96 239,11
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	116,00	21,80 15,31	2 528,57 1 775,84

1	2	3	4	5	6	7
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	61,00	5,83 5,83	355,75 355,75
23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,10	4,01 4,01	24,46 24,46
Total T3,T4						11 082,16
Incluziv salariu						4 303,69
		1.3. C1				
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,86	75,09 75,09	1 190,88 1 190,88
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,86	11,30 11,30	179,21 179,21
26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,86	33,71 31,71	534,66 502,94
27	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc	20,00	31,88 21,87	637,52 437,40
28	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	31,00	20,34 16,40	630,45 508,48
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	46,00	31,95 11,66	1 469,47 536,54
30	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75	m	33,00	30,22 10,21	997,17 336,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	28,97 9,11	434,57 136,69
32	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Умывальник фаянсовый 1гр. в ком. с настольным смесителем и бутылочным сифоном	buc	8,00	621,61 85,66	4 972,89 685,26
33	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Умывальник фаянсовый 1гр. в ком. с настольным смесителем и бутылочным сифоном	buc	5,00	621,61 85,66	3 108,06 428,29
34	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз "Компакт" детский с прямым выпуском	buc	6,00	1 478,45 171,31	8 870,70 1 027,89
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз "Компакт" с прямым выпуском	buc	1,00	1 478,45 171,31	1 478,45 171,31
36	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	2 967,91 67,43	2 967,91 67,43

1	2	3	4	5	6	7
		polimetacril etc. Душевой поддон в комплекте с напольным сифоном и смесителем с душевой сеткой				
37	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Мойка из нержавеющей стали в комплекте с сифоном и смесителем	buc	3,00	621,17 56,50	1 863,51 169,49
38	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00	102,28 9,11	613,69 54,67
39	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	102,28 9,11	204,56 18,23
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	9,40	2,92 2,92	27,41 27,41
Total C1						30 181,10
Incluziv salariu						6 478,93
		1.4. Lucrari de montare				
41	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.	buc	1,00	170,65 167,67	170,65 167,67
Total Lucrari de montare						170,65
Incluziv salariu						167,67
Cheltuieli directe						lei
ASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			3 147,56
Transport (ПЗ) * 7 %			7,00 %			2 589,47
Beneficiu Regie (ПЗ+ASM+Transp) *			5,00 %			2 854,20

1	2	3	4	5	6	7
		5 %				
		Beneficiu deviz (Π3+ASM+Transp+Benefi) * 1 %	1,00 %			599,38
		Total Π3+ASM+Transp+Benefi+Benefi	100,00 +			60 537,68
		Total Lucrari de constructie				60 537,68
		Incluziv salariu				13 989,16
		2. Utilaj				
42	1	Насос inox 80/48 с баком 50л	buc	1,00	7 244,00 0,00	7 244,00 0,00
43	1	Блок химводоочистки (ТЭП SRL "Lindon") (inclusiv montare)	buc	1,00	249 002,00 0,00	249 002,00 0,00
		Total Utilaj				256 246,00
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			316 783,68
		TVA (Π3) * 20 %	20,00 %			63 356,74

Total deviz: **380 140,41**
Incluziv salariu **13 989,16**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)